

# 工事起工 概要書

		市長	副市長	部長	課長	課長補佐	課長補佐	係長	担当者	設計者
執行年度	令和 6 年度									
工事番号 工事名	第06-00-001-5-002号 市道路側草刈業務委託【第1工区】起工 設計書									
工事場所 又は履行場所	霞ヶ浦地区 国道354号 北側									
施工方法	原契約年月日      年    月    日									
工期又は 履行期間	令和    年    月    日 から 令和    年    月    日 まで 日間									
受注者										
費目	起工	第1回変更	増減(△)	変更請負に付する工事価格 =変更積算工事価格×請負比率  請負比率: $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)  変更積算工事価格            -          円  請負比率                                  -  変更工事価格                         -          円						
起工額										
請負(委託) に付する額										
工事(業務) 価      格										
測量試験費 又は工事雑費										
消費税相当額										
請負(委託) 決 定 額										
工            事            概            要										
内            容	規格1	数量1	単位1	規格2	数量2	単位2	規格3	数量3	単位3	
道路除草工事	L =		m	A =	24400	m <sup>2</sup>				
変更理由										

# 工事数量総括（内訳）表

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路維持			1	式		
除草工			1	式		
道路除草工			1	式		除草 24,400.000 m2 除草処分 24,400.000 m2
仮設工			1	式		
交通管理工			1	式		交通誘導警備員 6.000 人日
直接工事費計			1	式		
共通仮設費（率計上）			1	式		
共通仮設費計			1	式		
純工事費			1	式		
現場管理費			1	式		
工事原価			1	式		
一般管理費等			1	式		
工事価格			1	式		
消費税相当額			1	式		
請負工事費			1	式		

# 本工事費内訳書

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路維持					
除草工					
道路除草工					
除草	24,400.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(パ ッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運 搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費 用)	15,600.000	m2			施工P 第0001号代価表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(パ ッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運 搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費 用)	8,800.000	m2			施工P 第0002号代価表
除草処分	24,400.000	m2			
処分費(t)	25.000	t			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	6.000	人日			
交通誘導警備員B	6.000	人日			
直接工事費計					
共通仮設費(率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					

# 本工事費内訳書

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機5.66%, 労92.64%, 材1.70%, 市0.00%)

第06-00-001-5-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 4.0m <sup>3</sup>	5.310	%			K1
草刈機 [肩掛式] カット径255mm	0.340	%			K2
普通作業員	41.890	%			R1
特殊作業員	34.720	%			R2
土木一般世話役	7.950	%			R3
運転手 (一般)	5.550	%			R4
軽油	1.700	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	2	無し
J02 運搬機械選定	2	パッカー車(回転式・積載容量4m <sup>3</sup> )
J04 パッカー車運搬距離	4	14.0km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機5.19%, 労93.24%, 材1.57%, 市0.00%)

第06-00-001-5-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 4.0m <sup>3</sup>	4.880	%			K1
草刈機 [肩掛式] カット径255mm	0.310	%			K2
普通作業員	46.280	%			R1
特殊作業員	31.970	%			R2
土木一般世話役	7.320	%			R3
運転手 (一般)	5.110	%			R4
軽油	1.570	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	1	有り
J02 運搬機械選定	2	パッカー車(回転式・積載容量4m <sup>3</sup> )
J04 パッカー車運搬距離	4	14.0km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

# 施工単価一覧表

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名称 / 形状	単位	単価	摘要
WB010212	交通誘導警備員B	人日		
WB020052	処分費(t)	t		

# 施工パッケージ単価一覧表

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(パッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(パッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0002号



# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 機 械 ) [ 施 工 P 分 ]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M002072001	パッカー車 [回転式] 4.0m <sup>3</sup>	17.699	供用日		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [ 積 上 分 ]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0804	交通誘導警備員B	6.000	人		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 労 務 ) [ 施 工 P 分 ]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	43.745	人		20240401
R0102	普通作業員	65.400	人		20240401
R0115	運転手 (一般)	8.487	人		20240401
R0125	土木一般世話役	9.255	人		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 積 上 分 ]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	25.000	t		20240401

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [ 施 工 P 分 ]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	353.623	L		20240401

# 処分費集計リスト [積上分]

第 06-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	25.000	t		20240401