

質 疑 回 答 書

工事(委託)件名 : デジタルサイネージ導入業務委託

No.	質 問 内 容	回 答
1	保守管理 についてですが、機器保守については、メーカー保証を超えた保守は含めないという認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	LEDビジョンのパネル側にもPSE認証必要でしょうか？ LEDビジョンパネル側は、ユニット/モジュールの組み合わせでサイズを作っていき、商用電源にコンセントで抜き差しして使用するものではないので、PSE認証が不要との考え方も有るようです。 ※ただし、商用電源にコンセントで抜き差しして使用する、LEDコントローラー側はPSE取得されているので、この条件でよろしいでしょうか？	LEDビジョン全体に対してPSE認証を取得していることを条件としています。ご提案いただいた条件は、不可とさせていただきます。
3	設置工事に関して建築構造を見ると、鉄骨造である為、建築構造の通り芯の柱等からの構造を作らなくてはならないと考えますが、現状外壁の内部にこのLEDビジョン設置の為の構造が既に仕込まれていたりはいらないでしょうか？ また、仕様書内に以下記載があります。5 業務内容 (2) 2【事故が生じないような方法で設置、錆止め等の措置を講ずること。】この錆止め等の措置を講ずること。とは、具体的にどの部分に対してなのかご明示頂きたく。 建築構造の通り芯の柱等からの構造を作らなくてはならない場合は、建屋建築を実施した会社様との連携が必要になるのが基本だと考えますが、この点に関してもご意見お伺いさせて頂きたく。	「LEDビジョン設置のための構造」は用意していません。構造材・下地材に、LEDビジョンを受けるための金具を取り付け、設置いただく想定です。 また、錆止めについては、取り付け用金具への錆止めを指しています。なお、本体は、既に防錆加工が施されているものが納入されることを想定しています。 建築施工した者との連携の要否については、受注者様にてご判断ください。ただし、今回の施工にあたって必要となる建築図面等は、市から提供します。
4	電気工事に関しての記載が無いのですが、具体的にどのような工事を想定されているかご明示頂きたく。 もしくは、この電気工事部分は今回の入札とは別途と考えて宜しいのでしょうか？	補足資料③(6p、E-06)に記載のとおり、外壁プルボックスに電源取り出しを行っています。本契約には、サイネージとの結線を含むものとしています。
5	周辺機器の設置場所等に関しての記載がありませんが、具体的な場所/配線方法等をご明示頂きたく。	周辺機器は、建屋内の相談室2(設置する外壁に隣接する部屋)に設置する想定です。また、ディスプレイへの配線は、天井裏を経由し行う想定です。なお、天井裏からサイネージ面にケーブルを出すために、外壁への穴開け処理が必要となる想定です。