

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路維持			1	式		
除草工			1	式		
道路除草工			1	式		道路除草(複合) ※飛び石防護 (有り) 8,800.000 m2 道路除草(複合) ※飛び石防護 (無し) 15,600.000 m2 除草処分 24,400.000 m2
仮設工			1	式		
交通管理工			1	式		交通誘導警備員 6.000 人日
直接工事費計			1	式		
共通仮設費（率計上）			1	式		
共通仮設費計			1	式		
純工事費			1	式		
現場管理費			1	式		
工事原価			1	式		
一般管理費等			1	式		
工事価格			1	式		
消費税相当額			1	式		
請負工事費			1	式		

本工事費内訳書

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路維持									
除草工									
道路除草工									
道路除草(複合) ※飛び石防護(有り)					8,800.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(パ ッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運 搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費 用)					8,800.000	m2			施工P 第0001号代価表
道路除草(複合) ※飛び石防護(無し)					15,600.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(パ ッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運 搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費 用)					15,600.000	m2			施工P 第0002号代価表
除草処分					24,400.000	m2			
処分費(t)					24.400	t			第0003号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員B					6.000	人日			第0004号代価表
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機4.91%, 労93.69%, 材1.40%, 市0.00%)

第08-00-001-5-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 4.0m ³	4.620	%			K1
草刈機 [肩掛式] カット径255mm	0.290	%			K2
普通作業員	46.990	%			R1
特殊作業員	31.390	%			R2
土木一般世話役	7.640	%			R3
運転手 (一般)	5.100	%			R4
軽油	1.400	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	1	有り
J02 運搬機械選定	2	パッカー車(回転式・積載容量4m ³)
J04 パッカー車運搬距離	4	14.0km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機5.34%, 労93.14%, 材1.52%, 市0.00%)

第08-00-001-5-002号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 4.0m ³	5.030	%			K1
草刈機 [肩掛式] カット径255mm	0.310	%			K2
普通作業員	42.590	%			R1
特殊作業員	34.140	%			R2
土木一般世話役	8.310	%			R3
運転手 (一般)	5.550	%			R4
軽油	1.520	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	2	無し
J02 運搬機械選定	2	パッカー車(回転式・積載容量4m ³)
J04 パッカー車運搬距離	4	14.0km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 処分費(t)

第08-00-001-5-002号

100.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
処分費	100.000	t			
合計					
			単位当り		
条件名称	入力値	入力名称			

施工単価一覧表

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名称 / 形状	単位	単価	摘要
WB010212	交通誘導警備員B	人日		代価表 第0004号
WB020052	処分費(t)	t		代価表 第0003号

施工パッケージ単価一覧表

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(有り), 運搬機械選定(パッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(パッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0002号

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M002072001	パッカー車 [回転式] 4.0m ³	16.745	供用日		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [積 上 分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0804	交通誘導警備員B	6.000	人		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	43.058	人		20260401
R0102	普通作業員	65.024	人		20260401
R0115	運転手 (一般)	7.871	人		20260401
R0125	土木一般世話役	9.094	人		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	24.400	t		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	375.385	L		20260401

処分費集計リスト [積上分]

第 08-00-001-5-002 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	24.400	t		20260401