

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路維持						
			1	式		
除草工						
			1	式		
道路除草工						
			1	式		道路除草(複合) 8,700.000 m2 除草処分 8,700.000 m2
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持					
除草工					
道路除草工					
道路除草(複合)	8,700.000	m2			
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(パ ッカー車(回転式・積載容量4m3)), パッカー車運 搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費 用)	8,700.000	m2			施工P 第0001号代価表
除草処分	8,700.000	m2			
処分費(t)	8.700	t			第0002号代価表
直接工事費計					
共通仮設費(率計上)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格					
消費税相当額					

本工事費内訳書

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
請負工事費									

第 0001 号 代価表 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工P(機5.34%, 労93.14%, 材1.52%, 市0.00%)

第08-00-001-5-004号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
パッカー車 [回転式] 4.0m ³	5.030	%			K1
草刈機 [肩掛式] カット径255mm	0.310	%			K2
普通作業員	42.590	%			R1
特殊作業員	34.140	%			R2
土木一般世話役	8.310	%			R3
運転手 (一般)	5.550	%			R4
軽油	1.520	%			Z1
			(標準単価 積算単価)

条件名称	入力値	入力名称
J01 飛び石防護の有無	2	無し
J02 運搬機械選定	2	パッカー車(回転式・積載容量4m ³)
J04 パッカー車運搬距離	4	14.0km以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 処分費(t)

第 08-00-001-5-004号

100.000 t 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
処分費	100.000	t			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

施工単価一覧表

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名称 / 形状	単位	単価	摘要
WB020052	処分費 (t)	t		代価表 第0002号

施工パッケージ単価一覧表

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 形 状	単 位	単 価	摘 要
CB432160	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護の有無(無し), 運搬機械選定(バ ッカ-車 (回転式・積載容量4m3)), バ ッカ-車運搬距離(14.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) [軽油]	m2		代価表 第0001号

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
M002072001	パッカー車 [回転式] 4.0m ³	5.971	供用日		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	15.353	人		20260401
R0102	普通作業員	21.579	人		20260401
R0115	運転手 (一般)	2.806	人		20260401
R0125	土木一般世話役	3.242	人		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	8.700	t		20260401

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施 工 P 分]

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	133.846	L		20260401

処分費集計リスト [積上分]

第 08-00-001-5-004 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y007600001	処分費	8.700	t		20260401