工事名称　　(仮称)かすみがうら市西消防庁舎新築工事

工事場所　　かすみがうら市上土田字椿堂461番、字松本450番、
452番1、452番2、字弥二郎畑458番、同番2

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
①消防本部（改修） RC造1階部分 約450㎡	1	式		
②西消防署（増築） S造2階 約1,420㎡	1	式		
③訓練塔（2棟・新築） S造3階 約220㎡	1	式		
④既存倉庫（改修）	1	式		
計				

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
防災センター女子トイレ躯体撤去	1	式		
防災センター女子トイレ躯体改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
外構改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
地盤改良	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
防水	1	式		
タイル	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
発生材処理	1	式		
囲障	1	式		

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
構内舗装	1	式		
屋外排水	1	式		
植栽	1	式		
計				

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製コンクリート	1	式		
防水	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
ユニット及びその他	1	式		
囲障	1	式		
構内舗装	1	式		
屋外排水	1	式		

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
その他工作物	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

④既存倉庫（改修）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建具改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防災センター女子トイレ躯体撤去		1	式		
計					
防災センター女子トイレ躯体改修		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
地盤改良	表層改良工事	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	鉄骨階段	1	式		
鉄骨	ﾎｰｽﾘﾌﾀ鉄骨	1	式		

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	屋根下地鉄骨	1	式		
鉄骨	天井下地鉄骨	1	式		
鉄骨	ﾊﾄ小屋廻り鉄骨	1	式		
鉄骨	ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨	1	式		
鉄骨	ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ受け鉄骨	1	式		
鉄骨	設備架台鉄骨	1	式		
鉄骨	ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ段差受け鉄骨	1	式		
鉄骨	床関連	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
鉄骨	危険物倉庫鉄骨	1	式		
鉄骨	外部倉庫鉄骨	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	鋼製軽量建具	1	式		
建具	トイレブース	1	式		
建具	オーバースライダー	1	式		
建具	トップライト	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					
囲障	撤去	1	式		
囲障	新設	1	式		
計					
構内舗装	撤去	1	式		
構内舗装	新設	1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
植栽	伐採･伐根	1	式		
計					

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	ｱﾙﾐ梯子取付材	1	式		
鉄骨	ﾚｼﾞｬｰﾈｯﾄ受け材	1	式		
鉄骨	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ外壁下地	1	式		
鉄骨	鉄骨階段(A棟)	1	式		
鉄骨	鉄骨階段(B棟)	1	式		

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	床関連	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
木	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
囲障		1	式		
計					
構内舗装	撤去	1	式		
構内舗装	新設	1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
その他工作物		1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

④既存倉庫（改修）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬(積込み共)	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
内部躯体足場		1	式			
外部仕上足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
仮設材運搬		1	式			
仮設間仕切		1	式			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　防災センター女子トイレ躯体撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ 鉄筋切断共	0.1	m3			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ	t240	2.3	m			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　防災センター女子トイレ躯体改修

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
異形鉄筋	SD295A D13　材工共	6.5	kg			
ﾌﾚｱ溶接	D13 10d以上 両面溶接 (AD-01)	12	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D13　埋込長さ10d以上 (AD-01)	12	本			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	0.1	m3			
型枠	普通合板型枠 運搬共	0.3	㎡			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　建具改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AWK-1 5連はめ殺し窓腰 付き片開き窓撤去	W5300×H3150	1	か所			
SF-1 巻き上げ式 防煙垂壁撤去	W2430×H5445	1	か所			
AW-8 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0	0.7	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	16.7	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	319	m			
ｶﾞﾗｽとめ ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	741	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	16.9	m			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　建具改修					改修	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】	特記なき限り下記とする 耐風圧性:S-4 気密性:A-3					
	水密性:W-4 表面処理:BB-2種 付属金物一式共					
AD-1 はめ殺し付き 片開き3連窓	W5300×H3150	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
【軽量鋼製建具】	特記なき限り下記とする ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯 両面化粧鋼板張り					
	ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装 くつ摺:ｽﾃﾝﾚｽ 付属金物一式、運搬、取付け共					
LSD-1 軽量鋼板片引き ﾄﾞｱ	W1045×H2100	4	か所			
LSD-2 軽量鋼板片引き ﾄﾞｱ	W1345×H2100	2	か所			
LSD-3 軽量鋼板片引き ﾄﾞｱ	W1045×H2100	3	か所			
LSD-4 軽量鋼板親子開き ﾄﾞｱ	W1250×H2100	1	か所			
【木製建具】						
WWD-1 木製ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ	W5870×H3000 ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ 見込36 ｽﾌﾟﾙｽ方立 見付40	1	か所			
	無目 見付60 付属金物一式、運搬、取付け共 CL塗装共					
【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】						
TBK-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W(2611+907.5)×H1900 取外し･再取付 運搬費、取付け共	1	か所			
【ｶﾞﾗｽ】						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ3　100×100 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4	か所			
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	10.8	㎡			
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	8.9	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.2	㎡			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　建具改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5㎜　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	7.6	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 4㎜ 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.3	㎡			
大型ｶﾞﾗｽﾐﾗｰ	W1,300×H2,100 防湿ﾐﾗｰ 厚さ5㎜ 小口加工(磨き) 4方共	2	枚			
既存建具 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)		741	m			
既存建具 ｶﾞﾗｽ面清掃(両面)		219	㎡			
【その他】						
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	336	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	16.9	m			
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	21.4	m			
AW-8 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	厚3.0 W1385×H500	2	か所			
新設ｻｯｼ 額縁	ﾗﾜﾝ合板 厚5.5下地 ﾀﾓ積層材 25×100	5.4	m			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	30.8	㎡			
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	596	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	95.8	㎡			
OAﾌﾛｱ撤去	H=40 集積共	126	㎡			
OAﾌﾛｱ撤去	H=100 集積共	210	㎡			
ｽﾃﾝﾚｽ上框撤去	H=40 集積共	30.9	m			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	146	m			
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	140	㎡			
壁可とう形 改修塗材E撤去	集積共	11.8	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	20.6	㎡			
壁下地撤去	集積共	20.6	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	524	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	251	㎡			
天井下地撤去	集積共	524	㎡			
天井断熱材撤去	集積共	37	㎡			
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 撤去	集積共	3.3	m			
防煙垂れ壁撤去	H=800 集積共	33.9	m			
天井点検口撤去	集積共	26	か所			
ｻｲﾝ撤去	ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ+ｱｸﾘﾙ板 ｽﾗｲﾄﾞ可変表示 集積共	2	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	237	㎡			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（便所）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	2.3	m			
既存防水層撤去	屋内防水層 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水層 集積共	0.3	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	0.3	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	0.3	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	0.6	㎡			
天井下地撤去	集積共	0.6	㎡			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【床】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 耐荷重 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	65.5	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	152	㎡			
OAﾌﾛｱ	超高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 600×600×40	1.2	㎡			
OAﾌﾛｱ際材	H=40	1	m			
ｽﾛｰﾌﾟ OAﾌﾛｱ	H=40～0 W1000×D530	1	か所			
OAﾌﾛｱ上り框	ｱﾙﾐ 40×10	3	m			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	厚さ6.5	457	㎡			
OAﾌﾛｱ	H=100 ｽﾁｰﾙ製 耐荷重300kg/m2	210	㎡			
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	直張り 厚13	35.2	㎡			
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10	35.2	㎡			
（便所）						
磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50角 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地共 勾配付 厚50～100	0.3	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	0.3	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	0.3	㎡			
【幅木･壁】						
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りあり @450	296	㎡			
軽量鉄骨壁下地 外壁面	50形 下地張りあり @450	3	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	313	m			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｹﾚﾝ掛け共	138	㎡			
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	ﾎﾞｰﾄﾞ面	22.6	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	374	㎡			
天井ﾌﾄｺﾛ内 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	78.2	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　-	24.4	㎡			
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	12	m			
壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50　24kg/m3	159	㎡			
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	441	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	36.7	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	61.2	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 950×950 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 800×1350 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	9	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 710×1080 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 軽鉄直張　-	380	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	61	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	251	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	37	㎡			
下がり天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	23.6	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製　目透し	219	m			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製　突付け	104	m			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	158	m			
天井 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込	厚100 10kg/m3	96.7	㎡			
（便所）						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	0.6	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	0.6	㎡			
【その他】						
遮音間仕切 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	175	m			
ﾎﾞｰﾄﾞ～RC取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	30	m			
LSDK-1木製枠	片開き戸 W800×H2,000 SOP塗り(糸幅300㎜以下)共	2	か所			
ｻｯｼ～間仕切 額縁	米栂 25×130 H=3000	4	か所			
ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W250×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	3	か所			
ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W100×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	1	か所			
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 床見切縁	ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ	1.6	m			
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 傾斜見切	ｱﾙﾐ H20×W65	7.2	m			
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 懸垂ﾊﾞｰ	ﾊﾞｰ:ｽﾃﾝﾚｽφ38.0×2.0 L=1000 吊材:ｽﾃﾝﾚｽφ32.0×2.0 H=800×2本 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽPL-12×100×100	2	か所			
	ｱﾝｶｰ:4-M10化粧ﾅｯﾄ					
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 懸垂ﾊﾞｰ下地金物	ｽﾁｰﾙ L=2620×2段 H=1,050 受材:C-100×50×50×2.3 吊材:C-100×50×50×2.3 @600	2	か所			
	振れ止め:L-40×40×3 @600 全ﾈｼﾞﾎﾞﾙﾄM12吊					
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	29	か所			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修					改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽC	L型 W250×H265 ｽﾌﾟﾙｽ集成材t25 (AD-02)	3.3	m			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ1 AD-1	W3,410×H2,250 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ2 AW-2	W5,400×H1,950 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	2	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ3 AW-7	W5,015×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ4 AW-7	W2,075×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ5 AW-9a,9b	W4,450×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	3	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ6 AW-12	W2,200×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ7 AW-13	W3,500×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ8 AW-13	W2,715×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ9 AW-13	W785×H3,150 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ10 AW-14	W5,300×H2,850 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ11 AW-15	W5,100×H2,850 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ12 防AW-2	W4,485×H1,800 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ13 防AW-3	W3,875×H1,800 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	1	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ14 防AW-4	W3,900×H1,800 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	4	か所			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ15 防AW-5	W2,970×H1,800 手動 ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	2	か所			
電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ AW-37	W600×H1,200 天窓 遮熱 材工共	3	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ1 AW-8	W5,300×H500 手動　標準　ｺｰﾄﾞ式 遮熱 材工共	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ2 WWD-1	W5,870×H2,000 手動　標準　ｺｰﾄﾞ式 遮熱 材工共	1	か所			
防煙垂壁	不燃ｼｰﾄ W11.3×H800 文化ｼｬｯﾀｰ:ｹﾑｽﾄｯﾌﾟ同等品	1	か所			

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既1-1 棟案内取外し再取付	厚3.0 ｱｸﾘﾙ板 200×400	3	か所			
内1-1 室名表示	ｼｰﾄ切文字 H=40 (AS-03)	17	か所			
外A-1 注意表示	ｼｰﾄ切文字 H=40 ｶﾞﾗｽ面 (AS-03)	1	か所			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　塗装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【内部】						
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	15.4	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	153	m			
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	17.3	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	23.6	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	37	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	57.4	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	363	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	51.3	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	12.1	㎡			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　外構改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植込立上り撤去	W150～300×H500 集積共	3.5	m			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　外構改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段新設	W2000×D1150×H350 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上 段鼻:階段ﾀｲﾙ貼 躯体･土工事共	1	式			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理　発生材運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式			
【発生材運搬】						
発生材運搬	鉄屑	1	式			
発生材運搬	非鉄屑	1	式			
発生材運搬	建設発生木材	1	式			
発生材運搬	仕上材類	1	式			
発生材運搬	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1	式			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ類	1	式			
発生材運搬	建築発生土 土砂	1	式			
発生材運搬	建築発生土 砂利･砕石類	1	式			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	1	式			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑ﾌﾟﾚｽB	1	式			
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	1	式			
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	1	式			
発生材処分	建設発生木材	1	式			
発生材処分	仕上材類	1	式			
発生材処分	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1	式			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	1	式			
発生材処分	建築発生土 土砂	1	式			
発生材処分	建築発生土 砂利・砕石類	1	式			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
地足場		1	式			
内部躯体足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り		1	式			
床付け		1	式			
埋戻し		1	式			
土工機械運搬		1	式			
杭間ざらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600㎜	32	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　地業　地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	切込砕石	64.5	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	54.3	m3			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	452	㎡			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	452	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　地業					既製コンクリート杭地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PHC-A+B φ600	PHC-A種600*10+PHC-B種600*7 η=1.2 全長=17m	8	本			
PHC-A+B φ500	PHC-A種500*10+PHC-B種500*7 η=1.2 全長=17m	24	本			
施工費・運搬費		1	式			
杭頭補強		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　地盤改良					表層改良工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表層改良工事	倉庫　改良面積20.25㎡　t2.0m 危険物倉庫　改良面積25.85㎡ t2.0m	1	式			
表層改良工事	杭打機設置範囲 改良面積1,235.0㎡　t6.0m	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄筋　躯体						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	10.8	t			
異形鉄筋	SD295 D13	40.6	t			
異形鉄筋	SD295 D16	19.6	t			
異形鉄筋	SD345　D19	4	t			
異形鉄筋	SD345　D22	0.9	t			
異形鉄筋	SD345　D25	4.6	t			
異形鉄筋	SD390　D29	34.3	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
基礎部 鉄筋加工組立		106	t			
地上部 鉄筋加工組立		4.4	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	110	t			
ガス圧接		1	式			
溶接金網敷	径6.0 100×100	577	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	848	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	17.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	87.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
ポンプ圧送		1	式			
構造体強度補正		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	1,730	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	366				
型枠	普通合板型枠 立上り部	53.9	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	59.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	2,210	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　型枠　外部仕上

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	451	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　型枠					内部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ目地	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	63.7	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					本体鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-700×300×13×24	1.8	t			
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	5.3	t			
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	17.3	t			
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	6	t			
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	12.6	t			
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	5.4	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	6.1	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.7	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	38	kg			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.2	t			
H形鋼	SN400B H-800×300×14×26	14.4	t			
H形鋼	SN400B H-700×300×13×24	19.3	t			
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	10.1	t			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	20.4	t			
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	3.6	t			
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	1.6	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	2.4	t			
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	4.2	t			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					本体鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SN400B H-300×300×10×15	1	t			
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	0.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×25	33.5	t			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×22	13.8	t			
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	0.6	t			
角形鋼管	STKR400 □-150×100×4.5	0.2	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	1.7	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.5	t			
CT形鋼	SS400 CT-150×150×6.5×9	1.4	t			
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.2	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.8	t			
丸　鋼	SS400 φ24	3.5	t			
丸　鋼	SS400 φ20	0.5	t			
平　鋼	SS400 FB-9×25	3	kg			
平　鋼	SN400B FB-9×25	0.6	t			
切　板	SS400 PL-16	0.3	t			
切　板	SS400 PL-12	4	t			
切　板	SS400 PL-9	3	t			
切　板	SS400 PL-6	0.8	t			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					本体鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切　板	SN400B PL-19	3.1	t			
切　板	SN400B PL-16	0.9	t			
切　板	SN400B PL-12	2.8	t			
切　板	SN400B PL-9	1.5	t			
切　板	SN490B PL-32	29	kg			
切　板	SN490B PL-28	25	kg			
切　板	SN490B PL-22	0.1	t			
切　板	SN490B PL-19	0.2	t			
切　板	SN490C PL-36	0.4	t			
切　板	SN490C PL-32	1.3	t			
切　板	SN490C PL-28	0.5	t			
切　板	SN490C PL-25	1	t			
切　板	SN490C PL-22	0.2	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		207	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	10,632	m			
曲げ加工		1.4	t			
鉄骨運搬		207	t			
鉄骨建方		207	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	3,199	㎡			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	15.7	t			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=100	624	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=95	915	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=85	1,132	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=75	1,735	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=70	31	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=65	1,805	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=60	187	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M22　L=55	516	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20　L=65	67	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20　L=60	17	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20　L=50	973	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20　L=45	1,082	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16　L=35	229	組			
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 9,000本以上10,000本未満 施工手間	8,954	本			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=60	67	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=80	8	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=55	162	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=40	4	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	232	本			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					本体鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中ﾎﾞﾙﾄ	M12　L=20	809	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	778	本			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ	24φ用	214	か所			
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙﾎﾞﾙﾄ	20φ用	40	か所			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	24	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M24 L=480 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	4	本			
超音波探傷試験	工場	550	か所			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	12	か所			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	1	か所			
柱仕口部 ﾃﾞｯｷ受け金物	FB-6×50	12	か所			
梁継手部 ﾃﾞｯｷ受け金物	FB-6×50	46	か所			
露出固定柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ柱脚工法 40-25R ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ含む	25	か所			
NDｺｱ	ND400 L=688 材工共	1	か所			
NDｺｱ	ND400 L=700 材工共	1	か所			
NDｺｱ	ND400 L=750 材工共	4	か所			
NDｺｱ	ND400 L=800 材工共	1	か所			
NDｺｱ	ND400 L=850 材工共	3	か所			
NDｺｱ	ND400 L=900 材工共	2	か所			
ｽﾏｰﾄﾀﾞｲﾔ	SD-400-150 材工共	2	か所			
ｽﾏｰﾄﾀﾞｲﾔ	SD-400-150 材工共	1	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	鉄骨			本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨足場		1	式			
小計						
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　鉄骨階段

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	36	kg			
切　板	SS400 PL-19	0.9	t			
切　板	SS400 PL-9	14	kg			
切　板	SS400 PL-4.5	0.5	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		1.4	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	33.3	m			
鉄骨運搬		1.4	t			
鉄骨建方		1.4	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	1.4	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 材工共 下向	2	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 120×380	2	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾎｰｽﾘﾌﾀ鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	0.5	t			
平　鋼	SS400 FB-9×25	37	kg			
平　鋼	SN400B FB-9×25	6	kg			
切　板	SS400 PL-16	39	kg			
切　板	SS400 PL-12	5	kg			
切　板	SS400 PL-9	19	kg			
切　板	SN400B PL-9	0.2	t			
切　板	SN490B PL-32	0.1	t			
切　板	SN490C PL-19	0.4	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立	工場溶接(隅肉6mm換算):361.7m	3.1	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	362	m			
鉄骨運搬		3.1	t			
鉄骨建方		3.1	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	3.1	t			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=65	166	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=60	42	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	200	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M24 L=480 材工共 下向	8	本			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾎｰｽﾘﾌﾀ鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	工場	30	か所			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 290×380	2	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　屋根下地鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	4.7	t			
切　板	SS400 PL-6	0.3	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		4.7	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	93.9	m			
鉄骨運搬		4.7	t			
鉄骨建方		4.7	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	540	㎡			
中ﾎﾞﾙﾄ	M12　L=20	1,246	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	1,198	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　天井下地鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×1.6	1.3	t			
切　板	SS400 PL-6	0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		1.3	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	13.9	m			
鉄骨運搬		1.3	t			
鉄骨建方		1.3	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	202	㎡			
中ﾎﾞﾙﾄ	M12　L=20	254	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	244	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾊﾄ小屋廻り鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.5	t			
切　板	SS400 PL-16	8	kg			
切　板	SS400 PL-6	0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		0.6	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	13.2	m			
鉄骨運搬		0.6	t			
鉄骨建方		0.6	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	25.4	㎡			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16　L=35	129	組			
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	124	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 材工共 下向	4	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	2	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	0.4	t			
角形鋼管	STKR400 □-200×150×9	3.2	t			
切　板	SS400 PL-6	21	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立	工場溶接(隅肉6mm換算):19.2m	3.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	19.2	m			
鉄骨運搬		3.4	t			
鉄骨建方		3.4	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	3.4	t			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=65	8	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M16　L=40	37	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	44	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ受け鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.9	t			
溝形鋼	SS400 [-200×80×7.5×11	1	t			
切　板	SS400 PL-16	40	kg			
切　板	SS400 PL-6	0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立	工場溶接(隅肉6mm換算):43.7m	4.2	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	43	m			
鉄骨運搬		4.2	t			
鉄骨建方		4.2	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	137	㎡			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M20　L=45	31	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16　L=40	42	組			
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T　M16　L=35	146	組			
ﾄﾙｼｱ形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	210	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 材工共 下向	20	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	10	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					設備架台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.7	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		0.7	t			
鉄骨運搬		0.7	t			
鉄骨建方		0.7	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	0.7	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=300 材工共 下向	16	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ段差受け鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
不等辺山形鋼	SS400 L-150×90×12	4.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	1.5	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立	工場溶接(隅肉6㎜換算):198.3m	5.4	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	198	t			
鉄骨運搬		5.4	t			
鉄骨建方		5.4	t			
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	151	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　床関連

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	EZﾃﾞｯｷ EZ75	513	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H30	70.6	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H150	143	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H155	51.3	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H200	3.1	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H275	8.1	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H305	7.7	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H355	1.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H30～100	9.1	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H185～205	1.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	W210×H235～325	5.6	m			
ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ 嵩上げ受け	CT-150×150×6.5×9	15.2	m			
梁上 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×H110 現場打ち	2,110	本			
梁横 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×H110 現場打ち	690	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　付帯鉄骨等

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾊﾞｰ下地 設備機器置場	[-100×50×5×7.5 L-90×75×9	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　耐火被覆						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
層間塞ぎ	W25×H155 落下防止金物共 ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3	97.9	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨						危険物倉庫鉄骨
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	301	kg			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	39.5	kg			
角形鋼管	BCR295 BCR-100×100×2.3	71.5	kg			
角形鋼管	BCR295 BCR-150×150×6	272	kg			
切　板	SN490B PL-6	16	kg			
切　板	SN490B PL-9	146	kg			
切　板	SN490B PL-22	72.9	kg			
切　板	SN490C PL-16	41.4	kg			
溝形鋼	SS400 [-75x40x5x7	20.3	kg			
丸鋼ブレース	SS400 M-20	28.8	kg			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	226	kg			
平　鋼	SN490B FB-9×65	3	kg			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	16	本			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M20　L=60	96	組			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M20　L=55	32	組			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M16　L=50	12	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	140	本			
中ボルト	M12　L=35	4	組			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	1.2	t			
工場加工 運搬費、取付		1	式			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　危険物倉庫鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					外部倉庫鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	226	kg			
角形鋼管	BCR295 BCR-100×100×2.3	81.7	kg			
角形鋼管	BCR295 BCR-150×150×6	310	kg			
切　板	SN490B PL-6	12.1	kg			
切　板	SN490B PL-9	84.4	kg			
切　板	SN490B PL-22	72.9	kg			
切　板	SN490C PL-16	41.4	kg			
溝形鋼	SS400 [-75x40x5x7	20.3	kg			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	165	kg			
丸鋼ブレース	SS400 M-20	15.7	kg			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	16	本			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M20　L=60	64	組			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M20　L=55	16	組			
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ	S8T　M16　L=50	16	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	96	本			
中ﾎﾞﾙﾄ	M12　L=35	4	組			
平　鋼	SN490B FB-9×65	1.5	kg			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	1	t			
工場加工 運搬費、取付		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　防水　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	137	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	104	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	172	㎡			
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 (材工共)	S-F1 接着工法 加硫ｺﾞﾑ系　表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ -　ｼｰﾙ材共	548	㎡			
シーリング		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　防水　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
シーリング		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　タイル　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ張り	t=18 300角　磁器質ﾀｲﾙ張 施工手間　敷きﾓﾙﾀﾙ共	51.5	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　木					仕上(部位別)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部						
ころばし床組	米つが1等　H=150 大引き、根太@360	6.1	㎡			
床下地板張り	ラワン合板(1類)　t=12	6.1	㎡			
上がり框	たも　100×50	3.2	m			
小計						
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　屋根及びとい　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
資機材室1						
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 二重折板葺き 山高:160程度 中間材ﾎﾟﾘ入りｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16kg/m3　t=100	29.5	㎡			
上弦材 水上取合水切	屋根同材加工	4.9	m			
下弦材 水上取合水切	屋根同材加工	4.9	m			
上弦材 止面戸	屋根同材加工	4.9	m			
下弦材 止面戸	屋根同材加工	4.9	m			
エプロン面戸	屋根同材加工	4.9	m			
タイトフレーム	金具共 @1000以内	34.4	m			
上弦材 軒先面戸	屋根同材加工	4.9	m			
下弦材 軒先面戸	屋根同材加工	4.9	m			
軒先水切	屋根同材加工	4.9	m			
上弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	12	m			
下弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	12	m			
小計						
車庫						
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 二重折板葺き 山高:160程度 中間材ﾎﾟﾘ入りｸﾞﾗｽｳｰﾙ 16kg/m3　t=100	385	㎡			
上弦材 水上取合水切	屋根同材加工	32.6	m			
下弦材 水上取合水切	屋根同材加工	32.6	m			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上弦材 止面戸	屋根同材加工	32.6	m			
下弦材 止面戸	屋根同材加工	32.6	m			
エプロン面戸	屋根同材加工	32.6	m			
タイトフレーム	金具共 @1000以内	399	m			
上弦材 軒先面戸	屋根同材加工	32.8	m			
下弦材 軒先面戸	屋根同材加工	32.8	m			
軒先水切	屋根同材加工	28.3	m			
上弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	22.9	m			
下弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	22.9	m			
上弦材 ケラバ包み	屋根同材加工	2.1	m			
下弦材 ケラバ包み	屋根同材加工	2.1	m			
小計						
車庫　庇						
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.6 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 縦ﾊｾﾞ葺	167	㎡			
防湿材	t=1.0 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	167	㎡			
野地板	t=24 構造用合板	167	㎡			
水上取合水切	屋根同材加工	37.7	m			
止面戸	屋根同材加工	37.7	m			
エプロン面戸	屋根同材加工	37.7	m			
軒先唐草	屋根同材加工	37.7	m			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	屋根及びとい			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒先水切	屋根同材加工	37.7	m			
庇幕板	t=3.0 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ H800	47.7	m			
小計						
樋						
軒樋	t=0.4 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 曲げ加工 W280×H150	53.7	m			
軒樋	t=0.4 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 曲げ加工 W535×H450	32.8	m			
軒樋	t=0.4 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 曲げ加工 W300×H150	37.7	m			
落とし口	75角用	5	か所			
落とし口	100角用	4	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	7	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 100A　張掛け幅 100	8	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用　塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	6	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	18.4	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	193	m			
竪樋	ｱﾙﾐ製押出成形 75角(ﾊﾞﾝﾄﾞﾚｽ)	68.1	m			
鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)	径80	5	m			
小計						
陸屋根						
野地板	t=25 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　二重張り	479	㎡			
断熱材吹付	t=30 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ	426	㎡			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　屋根及びとい　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ内側立上り壁	t=15 木毛ｾﾒﾝﾄ板	104	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-　-	257	㎡			
壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-　-	257	㎡			
ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　1級 素地B種	153	㎡			
小計						
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	32.7	m			
下がり壁見切り	ｱﾙﾐ製	44.8	m			
外部化粧額縁	25×290	12.6	m			
外壁見切金物	(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板端部)	16.3	m			
笠木	ｱﾙﾐ製 W325	224	m			
笠木コーナー		1	式			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	416	㎡			
ｱﾙﾐ製庇	W1,200×D870	1	か所			
ﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 型材50×100@200	147	㎡			
ﾙｰﾊﾞｰ	ｱﾙﾐ製 型材50×100@200	53.4	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りあり @450	1,340	㎡			
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	90形 下地張りあり @450	412	㎡			
軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	100形 下地張りあり @450	376	㎡			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	502	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	310	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	19形(屋内) H300程度	15.3	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	19形(屋内) H500程度	2.4	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地(基準単価)	19形(屋内) H1300程度 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部	8	m			
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
床						
床見切材	FB-3×30　ｱﾙﾐ	5.9	m			
床見切材	山形鋼 L-50×50×6	39.4	m			
三方化粧額縁	ｱﾙﾐ製 D=720	11	m			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　W180	2.2	m			
床点検口	屋内用　一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 ｱﾙﾐ目地　鍵無　450角	10	か所			
巾木						
巾木見切材	WZ-6.5　ｱﾙﾐ	42.7	m			
壁						
壁見切材	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	12	m			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井						
天井見切材	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ　1.2×10×10　HL	6	m			
その他						
吹抜け部手摺	W=3,000×H=2,250 上下枠:FB-12×75 押縁:□-9×9×1.0	1	か所			
階段手摺	ｽﾁｰﾙ34φ ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	45.6	m			
蹴込板	ｱﾙﾐ製　H200	0.3	㎡			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	7	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	29	か所			
ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS　19φ×400×300(3段)	11	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　左官　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	28.5	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　左官　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚42	12.9	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,144	㎡			
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填(基準単価)	内部建具	4.9	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具					アルミニウム製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記無き限り下記とする 耐風圧性:S-5 気密性:A-4					
	水密性:W-5 表面処理:BB-1種					
AAD-01 引分け自動ﾄﾞｱ	W3,170×H3,000 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 本締錠(外:ｼ・内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
AAD-02 引分け自動ﾄﾞｱ	W3,170×H3,000 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 付属金物一式共	1	か所			
AW-01 引違い窓	W1,720×H1,800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｸﾚｾﾝﾄ錠付,付属金物一式共	6	か所			
AW-03 たてすべり出し窓	W820×H1,800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ付,付属金物一式共	2	か所			
AW-04 たてすべり出し窓 付FIX窓	W2,620×H1,800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ付,付属金物一式共	2	か所			
AW-06 FIX窓	W3,070×H1,800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 付属金物一式共	2	か所			
AW-07 FIX窓	W820×H800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 付属金物一式共	3	か所			
AW-08 たてすべり出し窓	W820×H1,300 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ付,付属金物一式共	16	か所			
AW-08z たてすべり出し窓 防火設備	W820×H1,300 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ付,付属金物一式共	1	か所			
AW-09 2連たてすべり出 し窓	W1,720×H1,300 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｶﾑﾗｯﾁﾊﾝﾄﾞﾙ付,付属金物一式共	1	か所			
AW-10 FIX窓	W3,185×H1,800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 付属金物一式共	1	か所			
AW-11 FIX窓 防火設備	W1,720×H800 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 付属金物一式共	1	か所			
AD-01 両開き框ﾄﾞｱ	W1,650×H3,000 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 本締錠(外:ｼ・内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
AD-02 両開き框ﾄﾞｱ	W1,800×H3,000 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 本締錠(外:ｼ・内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
C-01 三方枠	W1,550×H2,100 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込130	1	か所			
C-02 三方枠	W945×H2,100 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込130	2	か所			
C-03 三方枠	W910×H2,100 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込130	1	か所			
C-04 三方枠	W775×H2,100 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込130	1	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具				アルミニウム製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬、取付け		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具　鋼製建具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-01 片引きﾄﾞｱ	W1,125×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚40 鎌錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
SD-02 片開きﾄﾞｱ 防火設備	W750×H2,300 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	2	か所			
SD-03 片開きﾄﾞｱ	W1,100×H2,300 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
SD-04 片開きﾄﾞｱ (点検用)	W450×H1,400 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚30 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ(鍵付),付属金物一式共	3	か所			
SD-05 片開きﾄﾞｱ (点検用)	W300×H800 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚30 ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ(鍵付),付属金物一式共	2	か所			
SW-01 FIX窓	W900×H900 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 枠見込70 付属金物一式共	2	か所			
SW-02 引違い窓	W1,200×H1,200 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 枠見込70 ｸﾚｾﾝﾄ鍵付,付属金物一式共	1	か所			
FSW-01 FIX窓 特定防火設備	W2,700×H1,600,扉W885×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 見込100 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
FSD-01 引分けﾄﾞｱ 特定防火設備	W3,510×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 見込100 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	2	か所			
FSD-02 片引きﾄﾞｱ 特定防火設備	W1,220×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 見込100 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
FSD-03 片引きﾄﾞｱ 特定防火設備	W1,020×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 見込100 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
<危険物貯蔵庫> SD-01　防火設備 片開きﾄﾞｱ	W900×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚40 本締錠(外:ｼ･内:空)付属金物一式共	1	か所			
<井戸倉庫> SD-02　防火設備 両開きﾄﾞｱ	W1,600×H2,100 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 扉厚40 本締錠(外:ｼ･内:空)付属金物一式共	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具						鋼製軽量建具
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-00 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W1,520×H3,000 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 付属金物一式共	1	か所			
LSD-01a 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	2	か所			
LSD-01b 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 空錠,付属金物一式共	8	か所			
LSD-02a 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｻ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-02b 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-03a 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W920×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-03b 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W920×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 空錠,付属金物一式共	5	か所			
LSD-04a 軽量鋼板片引きﾄﾞｱ	W920×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-04b 軽量鋼板片引きﾄﾞｱ	W920×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 空錠,付属金物一式共	2	か所			
LSD-05a 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W870×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-05b 軽量鋼板引込片引きﾄﾞｱ	W870×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 空錠,付属金物一式共	1	か所			
LSD-06 軽量鋼板片引きﾄﾞｱ	W870×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-07 軽量鋼板2連片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 表示錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-08a 軽量鋼板引分けﾄﾞｱ	W2,040×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-08b 軽量鋼板引分けﾄﾞｱ	W2,040×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-08c 軽量鋼板引分けﾄﾞｱ	W2,040×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-09 軽量鋼板片引きﾄﾞｱ	W1,020×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	2	か所			
LSD-10 軽量鋼板引分け自動ﾄﾞｱ(ﾌｯﾄｾﾝｻ)	W2,000×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-11 軽量鋼板片開きﾄﾞｱ	W900×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 本締錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			
LSD-12 軽量鋼板片開きﾄﾞｱ	W800×H2,100 化粧鋼板貼 焼付塗装 見込40 表示錠(外:ｼ･内:ｻ)付属金物一式共	1	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具　鋼製軽量建具						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬、取付け		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具　トイレブース

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TB-01 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W2,035×H2,500 ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ ｽﾃﾝﾚｽ巾木 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ,付属金物一式共	1	か所			
TB-02 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W650×H2,500 ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ ｽﾃﾝﾚｽ巾木 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ,付属金物一式共	2	か所			
TB-03 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4,020+960×H2,500 ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ ｽﾃﾝﾚｽ巾木 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ,付属金物一式共	1	か所			
TB-04 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W5,040+960+(960×H2,500×2枚) ﾒﾗﾐﾝ合板ﾌﾗｯｼｭ ｽﾃﾝﾚｽ巾木 表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ,付属金物一式共	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具					オーバースライダー	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
OS-01 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ (重量ｽﾗｲﾀﾞｰ)	W7,200×H4,750 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 電動式 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ･一部ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾊﾟﾈﾙ	4	か所			
OS-02 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ (重量ｽﾗｲﾀﾞｰ)	W7,000×H4,500 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 電動式 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ･一部ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾊﾟﾈﾙ	1	か所			
OS-03 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ (重量ｽﾗｲﾀﾞｰ)	W3,600×H3,250 ｽﾁｰﾙ 焼付塗装 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ形 電動式 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ･一部ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰﾊﾟﾈﾙ	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具					トップライト	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SH-01 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W900×H900 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ　中空ｼｰﾄ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 付属金物一式共　取付手間共	2	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　建具　ガラス

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
強化ｶﾞﾗｽ (基準単価)	厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下	3.6	㎡			
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚4 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	4.3	㎡			
型板ｶﾞﾗｽ	厚4 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	4.3	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	19	㎡			
複層ガラス	FL4+A6+FL4 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.8	㎡			
複層ガラス	FL4+A6+F4 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	6.2	㎡			
複層ガラス	FL5+A12+FL5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	2.3	㎡			
複層ガラス	FL5+A12+PW6.8 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	1.4	㎡			
Low-E 複層ガラス	FL5+A12+LowE5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	75.5	㎡			
耐熱 合わせガラス (特定防火設備用)	厚8.6 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共	4.3	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　塗装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＤＰ塗り	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　1級 素地B種	896	㎡			
ﾌｯ素樹脂塗料	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地B種	6.5	㎡			
ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級 素地B種	37	㎡			
ｸﾘｱ塗装	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 素地B種	89.2	㎡			
ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　1級　(見上) 素地B種	416	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	652	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	700	㎡			
ｸﾘｱ塗装	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 素地B種	138	㎡			
CL塗り (糸幅300㎜以下) (基準単価)	木部･素地ごしらえB種共 工程B種	3.2	m			
ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　1級　(見上) 素地B種	115	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	34.7	㎡			
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	54.4	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	34.3	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 押出成形セメント板	ｱ60　900巾フラットパネル 縦張り工法､副資材･RW充填 二次防水工法 版間ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2) 荷取小運搬費･諸経費 現場塗装	902	㎡			
外壁 押出成形セメント板	ｱ60　900巾　縦張り工法 45度ｺｰﾅｰ､副資材 二次防水工法 版間ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2) 荷取小運搬費･諸経費 現場塗装	78.2	m			
取付下地金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100@ 600 運搬･材工共	360	m			
取付下地金物	L-65×65×6 L-65×65×6 L=100@ 900 運搬･材工共	360	m			
開口補強金物	L-50×50×6　L=1000 運搬･材工共	32.7	m			
開口補強金物	L-65×65×6　L=1000 運搬･材工共	5.2	m			
開口補強金物	L-75×75×6　L=1000 運搬･材工共	46.2	m			
外壁 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑張	t=0.4 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 角波縦張	89.2	㎡			
外壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ張	t=2.0 焼付塗装	84	㎡			
壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50　24kg/m3	1,076	㎡			
胴縁	C-100×50×2.3	3.4	t			
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟⅡ･無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃 突付け	416	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床						
塗床	同時散布塗床材　ﾌｪﾛｺﾝ	559				
塗床 (巾木)	同時散布塗床材　ﾌｪﾛｺﾝ	14.2	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	499	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床 -	16.3	㎡			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	114	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木 (ｿﾌﾄ幅木) (基準単価)	H=60	584	m			
壁						
壁 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑張	t=0.4 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 角波縦張	138	㎡			
四方枠	t=0.5 ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板　曲げ加工	2.2	m			
内部化粧額縁	t=2.0 AL加工	28.1	m			
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り	ｔ＝3.0	7.7	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	921	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	1,981	㎡			
構造用合板	t=12	68.8	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし -　　-	373	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	172	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	132	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし -　　-	376	㎡			
壁　化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	t=6.0　不燃　突付け	3.2	㎡			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　内外装　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画壁 (1時間準耐火)	t=12.5 強化PB+t=12.5 強化PB 両面張り	56.2	㎡			
区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	162	㎡			
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張	不燃、量産品	729	㎡			
壁 掲示板ｸﾛｽ張		2	㎡			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	33.3	m			
壁 断熱材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50　24kg/m3	211	㎡			
天井						
天井ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 張り(内部用) (基準単価)	厚 9.0 不燃 捨張り工法 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 下地不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5共	163	㎡			
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	115	㎡			
天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 張り(基準単価)	ﾀｲﾌﾟ II・無石綿､0.8FK 厚6.0 不燃 目透し	89.1	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	249	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	196	㎡			
天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張	不燃、量産品	196	㎡			
天井 断熱材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 t=50　24kg/m3	225	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製　コ型	615	m			
その他						
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	W35　ｽﾃﾝﾚｽ	30.2	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
郵便受け	W390×H400×D170	1	か所			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 隔て板	W=1,530×H=2,500 枠:ｱﾙﾐ型材　面:ｹｲｶﾙ板	1	か所			
屋上点検用ﾊｼｺﾞ	L=4,000　SUS304 HL 背かご付	1	か所			
設備基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	W900×D900×H600:6か所 W3,060×D350×H600:2か所 W2,500×D350×H600:2か所	1	式			
訓練金物						
確保ﾛｰﾌﾟ支持ﾘﾝｸﾞ	丸鋼SUS304　φ25 BPL-250*250*16t 取付ボルト4-M16	3	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
OAﾌﾛｱ	超高強度軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 600×600×40	69.2	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=100	0.8	m			
仮眠室ﾌﾞｰｽ笠木、枠	杉　120×25 SOP塗装共	220	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=150	27.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=300	1.6	m			
汚垂ﾊﾟﾈﾙ	t=6	3	㎡			
化粧鏡	角型(600×900)耐食鏡	1	枚			
化粧鏡	角型(450×600)耐食鏡	8	枚			
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	5	か所			
洗面化粧台	W=750　D=550　H=1,900	1	か所			
洗濯機ﾊﾟﾝ	640ｻｲｽﾞ	4	か所			
消火器ｽﾀﾝﾄﾞ	W240×H280×D240　ｽﾁｰﾙ	2	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ(埋込)	W285×H651×D180　ｽﾁｰﾙ	2	か所			
ﾍﾞﾝﾁ	木製　t=25　D=720　L=2,700 CL塗装	1	式			
防火衣洗濯機	W597×H850×D624 WE170V_5P	1	台			
防火衣乾燥機	W596×H850×D625 TE1120_5	1	台			
ﾎｰｽ洗浄機		1	台			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ　120×150㎜	26.9	m			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ　150×100㎜	34.3	m			
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ1	W1,720×H1,800 手動　ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	6	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ2	W3,070×H1,800 手動　ギア式　ヨコ型　アルミ製 スラット幅25　材工共	2	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ1	W2,715×H1,600 手動　標準　ｺｰﾄﾞ式 遮熱　材工共	1	か所			
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ2	W1,720×H1,800 手動　標準　ｺｰﾄﾞ式 遮熱　材工共	1	か所			
遮光ｶｰﾃﾝ1	W820×H1,300 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,遮光 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	15	か所			
遮光ｶｰﾃﾝ2	W825×H1,300 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,遮光 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	1	か所			
遮光ｶｰﾃﾝ3	W1,100×H1,300 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,遮光 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	28	か所			
防水ｶｰﾃﾝ1	W1,550×H2,100 ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ,防カビ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	1	か所			
防水ｶｰﾃﾝ2	W945×H2,100 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,防カビ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	2	か所			
防水ｶｰﾃﾝ3	W910×H2,100 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,防カビ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	1	か所			
防水ｶｰﾃﾝ4	W775×H2,100 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ,防カビ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共、材工共	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=820	15	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=825	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=1,550 天井直付	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=945 天井直付	2	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=910 天井直付	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=775 天井直付	1	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	L=900 天井直付	28	か所			
取付・運搬費		1	式			
サイン工事						
外Ⅰ-1 外部施設名称 表示サイン	シート印刷(貼替) H350×W1200　2枚 材工共	1	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外D-1 出入口誘導	ｽﾃﾝﾚｽ加工焼付塗装、LED表示灯 文字中抜き加工(内照式)、電光掲示板 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1200角 H600 地業 土工共	1	か所			
外A-1 危険物標識	ｽﾁｰﾙ (既製品W600×H600×D15) 材工共	1	か所			
外Ｉ-2 外部施設名称 表示サイン	D=20ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 焼付塗装　内照式 材工共	1	か所			
外Ｉ-3 外部室名称 表示サイン	シート切文字 H40　廃棄物置場 材工共	1	か所			
外A-2 立入禁止ｻｲﾝ	シート切文字 H40　STAFF ONLY 材工共	1	か所			
内Ｉ-1 内部室名称 表示サイン	シート切文字 H=40 材工共	2	か所			
内Ｉ-2 内部扉番号 表示サイン	シート切文字重貼 H500×W700 材工共	3	か所			
内Ｉ-T1 ピクトサイン (壁付)男子・女子	ｱｸﾘﾙ板加工 H150 材工共	2	か所			
内Ｉ-T1 ピクトサイン (壁付)多目的	ｱｸﾘﾙ板加工 H150 材工共	1	か所			
内Ｉ-T2 ピクトサイン (扉付)男子・女子	ｼｰﾄ切文字 H120 材工共	2	か所			
内Ｉ-T2 ピクトサイン (扉付)洗濯洗面所	ｼｰﾄ切文字 H120 材工共	1	か所			
内Ｉ-T3 ピクトサイン (突出)	t3.0 ｱｸﾘﾙ板、ﾌﾞﾗｹｯﾄ H175×W200 材工共	1	か所			
内G-1 ﾌﾛｱ案内	t5.0 ｱｸﾘﾙ板、ｼｰﾄ切文字 H300×W300 材工共	1	か所			
内A-1 立入禁止ｻｲﾝ	シート切文字 H40　STAFF ONLY 材工共	1	か所			
内A-2 衝突防止ｻｲﾝ	ｶﾞﾗｽ衝突防止ｼｰﾙ t1.0　SUSHL　φ30 (1組6枚)　材工共	2	か所			
小計						
家具						
F-1 受付ｶｳﾝﾀｰ	2,800×450×730/1,050	1	台			
F-3 職員用ﾛｯｶｰ	4,115×370×1,220	1	台			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F-4 食堂ｶｳﾝﾀｰ	2,000×600×900	1	台			
F-5 防火衣ﾛｯｶｰ	800×450×1,920	50	台			
物品棚 300kg	900×600×2,100　天地5段	8	台			
一層台付きｼﾝｸ	1,800×850×750	1	台			
二層台付きｼﾝｸ	1,800×850×750	1	台			
消防資材機材棚	1,200×450×2,100　天地5段	3	台			
ﾎﾞﾝﾍﾞ棚 (救急資機材室)	900×600×1,200	1	台			
薬品庫	900×750×2,100　天地5段	3	台			
救急援助隊備品収納棚	900×450×2,100　天地5段	11	台			
ﾎﾞﾝﾍﾞ棚 (資機材室1)	900×600×1,200	1	台			
2交代用ﾍﾞｯﾄﾞ	980×2,060×700	30	台			
小計						
訓練金物						
蓋付埋込式 ｱﾝｶｰ ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	MH　MKHY-25-450丸 BPL-250*250*16t 取付ボルト4-M16 ﾘﾝｸﾞ環SUS304φ25	2	か所			
天井支持 ｱｲﾎﾞﾙﾄ	ﾏﾙﾁｱｲﾎﾞﾙﾄ ME1614C　浪速鉄工	12	か所			
壁用ﾘﾝｸﾞ	丸鋼SUS304　φ25 BPL-250*250*16t 取付ボルト4-M16	8	か所			
取外式ﾊﾞﾘｶｰ 支柱	H=1,500 スチールパイプ34φ	9	本			
取外式ﾊﾞﾘｶｰ 手摺	H=800スチールパイプ34φ 2段分	19.77	m			
訓練用ﾀﾗｯﾌﾟ		4.8	m			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計						
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	建設発生土	1	式			
発生材積込み		1	式			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			
発生材運搬	がれき類	1	式			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
発生材運搬	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	1	式			
発生材運搬	金属	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	建設発生土	1	式			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			
発生材処分	がれき類	1	式			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
発生材処分	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	1	式			
発生材処分	金属	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV充電 基礎撤去	900×650×130	1	か所			
EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W900×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ　基礎共	1	か所			
EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W1500×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ　基礎共	1	か所			
駐車場看板撤去	W840×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	1	か所			
誘導看板撤去	W500×H200,W250×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	1	か所			
ﾀｲﾔ止め撤去	W600×D100×H150 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	54	か所			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (ﾌｪﾝｽ部分)		15.6	㎡			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (基礎部分)	180×180×450	4	本			
駐輪場撤去	4,850×2,750 柱:鋼製角ﾊﾟｲﾌﾟ 壁・屋根:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	1	か所			
RC擁壁撤去	W150×H600	13	m			
RC立上り撤去	W150×H150	19.4	m			
側溝撤去		19.4	m			
記念碑、景石等の撤去	記念碑、景石等の撤去工	1	式			
移設工作物						
メッシュフェンス 移設再利用	H2,000 扉W1,000	1	か所			
交通安全宣言看板 移設再利用	W1,200×H9,000 地業 土工共	1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
危険物倉庫工事						
根切り	小規模土工 -	10.4	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	9.1	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.8	m3			
砕石地業（再生砕石）		1.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	4	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.4	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.4	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	9	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	10.6	㎡			
胴縁	C-100×50×2.3	0.5	t			
アルミ製庇	W1,800×D900	1	か所			
外壁 ガルバリウム鋼鈑張	t=0.4ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 角波縦張	31.5	㎡			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	囲障			新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	9.9	m			
建具廻り見切	ｱﾙﾐ製	5.1	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	5.1	m			
半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ	柱1時間 t=25 0.28以上	3.5	㎡			
半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ	外壁1時間 t=30 0.23以上	23.5	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	27.1	㎡			
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 折板葺き 山高:88程度 重ね式	7.2	㎡			
タイトフレーム	金具共	6.6	m			
軒先見切面戸	屋根同材加工	3.3	m			
軒先水切	屋根同材加工	3.3	m			
水上取合水切	屋根同材加工	3.3	m			
エプロン	屋根同材加工	3.3	m			
止面戸	屋根同材加工	3.3	m			
ケラバ取合水切	屋根同材加工	4.3	m			
軒樋	ガルバリウム鋼板製角樋 113×67	3.3	m			
縦樋	ガルバリウム鋼板製角樋 76×46	2.8	m			
笠木	ｱﾙﾐ製 W200	10.8	m			
笠木コーナー		1	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	21.6	m			
小計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	囲障			新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
倉庫工事						
根切り	小規模土工 -	11.1	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	8.7	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.5	m3			
砕石地業（再生砕石）		1.9	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	3.9	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	0.4	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.4	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	23.9	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	23.9	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	8.7	㎡			
胴縁	C-100×50×2.3	0.4	t			
アルミ製庇	W1,800×D900	1	か所			
外壁 ガルバリウム鋼鈑張	t=0.4ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 角波縦張	23.7	㎡			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	囲障			新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	6.8	m			
建具廻り見切	ｱﾙﾐ製	5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	5	m			
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 折板葺き 山高:88程度 重ね式	4.6	㎡			
タイトフレーム	金具共	4.2	m			
軒先見切面戸	屋根同材加工	2.1	m			
軒先水切	屋根同材加工	2.1	m			
水上取合水切	屋根同材加工	2.1	m			
エプロン	屋根同材加工	2.1	m			
止面戸	屋根同材加工	2.1	m			
ケラバ取合水切	屋根同材加工	4.3	m			
軒樋	ガルバリウム鋼板製角樋 113×67	2.1	m			
縦樋	ガルバリウム鋼板製角樋 76×46	2.8	m			
笠木	ｱﾙﾐ製 W200	8.4	m			
笠木コーナー		1	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	16.8	m			
小計						
メッシュフェンス	H1,200 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 180角 H450	5	m			
目隠しﾌｪﾝｽ	H1,500 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 450角 H750	40.7	m			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
固定式 車止めﾎﾟｰﾙ	φ139.8 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 ﾌｯｸ付 基礎 地業 土工共	12	か所			
車止めﾎﾟｰﾙ	銅管φ114.3 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 基礎 地業 土工共	5	か所			
国旗掲揚ポール	ｱﾙﾐ合金製 H12,000 ﾊﾝﾄﾞﾙ型 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600角 H1,000 地業 土工共	2	か所			
三角ｺｰﾝ	H=700	4	本			
ｺｰﾝﾊﾞｰ	W=2,000	2	本			
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ基礎	基礎:W2,500×D850×H150 地業 土工共	1	式			
ホース洗浄槽	W2,700×D1,450×H1,250 基礎 地業 土工共	1	式			
設備基礎①	W2,200×D3,300×H150 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			
設備基礎②	W1,100×D800×H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			
歩廊屋根	W5,516×D3,200×H3,292 支柱:□150×150×6.0 梁:□150×150×4.5 屋根:ｱﾙﾐ型材 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　地業 土工共	1	式			
歩廊階段	W=2,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上 段鼻ﾀｲﾙ	1	式			
ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ	W1,850×D1,150×H1,170 地業 土工共	1	式			
ﾎｰｽﾘﾌﾀｰ		1	式			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　構内舗装　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA撤去	150×150　捨てｺﾝ 砕石共	33.2	m			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸB撤去	150/170×200　捨てｺﾝ 砕石共	183	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		63.1	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		6.8	m3			
芝生敷き撤去		3.5	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　構内舗装　新設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満 路床整正共	769	㎡			
半たわみ舗装	t300　半たわみ舗装用ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50　再生密粒度ｱｽｺﾝ t50 路盤(RC-40) t200　路床整正共	566	㎡			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材　厚さ15cm 歩道用 再生材 路床整正共	53.3	㎡			
砕石敷き (除草ｼｰﾄ敷き)	t100 路盤(RC-40) t100 防草ｼｰﾄ敷 路床整正共	418	㎡			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	刷毛引き仕上 t100　溶接金網D6×100×100 路盤(RC-40) t100　路床整正共	24.7	㎡			
すきとり (基準単価)	積み込み共 H300程度	267	m3			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150×150×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	84.7	m			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	10.2	m			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (斜め)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	7.2	m			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R1.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	2.4	m			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R2.2	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	7.2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　150A	145	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	350角	13.5	m			
擁壁	H=1,200　W=150 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	10.5	m			
車止めライン	W150 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	3.6	m			
駐車場ライン	W150 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	35.7	m			
横断歩道ライン	W450×L1,500 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	32	か所			
一時停止ライン	W300 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	7.5	m			
右折矢印ライン	W150 5,000/2,200 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	2	か所			

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	構内舗装			新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
左右折矢印ライン	W150 5,000/2,200 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0	1	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　屋外排水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長尺U字溝	300×400 PC蓋共	9.7	m			
横断用長尺U字溝	300×500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	87.3	m			
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･並目)共 地業 土工共	16	か所			
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 化粧桝蓋共 地業 土工共	16	か所			
雨水枡浸透	300角×300　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･格子)共 地業 土工共	13	か所			
雨水枡浸透	300φ×900　樹脂製 樹脂製桝蓋共 地業 土工共	9	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　植栽　伐採･伐根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木伐採･伐根等の撤去	樹木伐採・伐根等の撤去工	1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			
墨出し		1	式			
養生		1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
外部足場		1	式			
地足場		1	式			
内部仕上足場		1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り		1	式			
床付け		1	式			
埋戻し		1	式			
土工機械運搬		1	式			
杭間ざらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600㎜	13	本			
地盤改良工事	乾式浅層混合処理工法 改良面積456.0㎡　t0.6m	1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　地業					地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	切込砕石	8.5	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	7.7	m3			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　地業　既製コンクリート杭地業

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P60 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	φ600　杭全長L=15.0m 上杭:JP-PHC(B種85N) L=7.0m 下杭:JP-PHC(A種85N) L=8.0m	3	本			
P60h 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	φ600　杭全長L=15.0m 上杭:JP-PHC(C種85N) L=7.0m 下杭:JP-PHC(C種85N) L=8.0m	4	本			
P50 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	φ500　杭全長L=15.0m 上杭:JP-PHC(B種85N) L=7.0m 下杭:JP-PHC(A種85N) L=8.0m	1	本			
P50h 既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	φ500　杭全長L=15.0m 上杭:JP-PHC(C種85N) L=7.0m 下杭:JP-PHC(B種85N) L=8.0m	5	本			
運搬、取付け		1	式			
杭頭処理		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄筋					躯体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋	SD295 D10	3.2	t			
異形鉄筋	SD295 D13	10.3	t			
異形鉄筋	SD295 D16	5.8	t			
異形鉄筋	SD345　D19	1.3	t			
異形鉄筋	SD345　D22	0.5	t			
異形鉄筋	SD345　D25	1.7	t			
異形鉄筋	SD390　D29	7.6	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
基礎部 鉄筋加工組立		22.6	t			
地上部 鉄筋加工組立		6.6	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	29.2	t			
ガス圧接		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	166	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	25.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	56.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
ポンプ圧送		1	式			
構造体強度補正		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　型枠　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	454	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	9.7	㎡			
型枠	普通合板型枠 立上り部	8	㎡			
型枠	打放合板型枠A種 立上り部 -	146	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	42.2	㎡			
型枠	打放合板型枠C種 立上り部 -	4.3	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30㎞程度 往復	664	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　型枠					外部仕上	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	147	㎡			
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理無	9	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	42.2	㎡			
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	4.3	㎡			
箱抜き型枠	W150×H70 (KD-04)	11.9	m			
箱抜き型枠	W65×H65 (KD-03)	1.8	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-600×200×11×17	1	t			
H形鋼	SS400 H-390×300×10×16	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	1.2	t			
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	1.5	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	5.7	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-250×250×9×14	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	17.9	kg			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-700×300×13×24	0.8	t			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	13	t			
H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	10.2	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	0.5	t			
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.7	t			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×25	6.7	t			
角形鋼管	BCR295 □-400×400×22	6.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×16	4.3	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×9	3.5	t			
平鋼	SS400 FB-9×25	6	kg			
平鋼	SN400B FB-9×25	0.5	t			

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切　板	SS400 PL-16	0.1	t			
切　板	SS400 PL-12	1.4	t			
切　板	SS400 PL-9	0.7	t			
切　板	SN400B PL-19	0.2	t			
切　板	SN400B PL-16	0.7	t			
切　板	SN400B PL-12	2.5	t			
切　板	SN400B PL-9	0.5	t			
切　板	SN400B PL-6	20	kg			
切　板	SN400C PL-19	0.4	t			
切　板	SN490B PL-32	0.1	t			
切　板	SN490B PL-16	0.1	t			
切　板	SN490C PL-25	1.3	t			
切　板	SN490C PL-22	0.1	t			
切　板	SN490C PL-19	0.3	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		64.5	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	5,136	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77 ﾒｯｷ工場往復運搬含む	64.5	t			
鉄骨運搬		70.4	t			
鉄骨建方		70.4	t			

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	工場	407	か所			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=100	83	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=90	932	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=80	1,132	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=75	354	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=70	595	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=65	21	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M22　L=60	129	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=60	125	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=55	474	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=50	187	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 3,000本以上4,000本未満 施工手間	3,876	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M24 L=480 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付	8	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径22～25(主柱)　取付手間	8	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	2	か所			
露出固定柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ柱脚工法 40-25R ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ含む	8	か所			
露出固定柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ柱脚工法 30-12R ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ含む	1	か所			
露出固定柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ柱脚工法 30-09R ﾍﾞｰｽ下ﾓﾙﾀﾙ含む	3	か所			
NDｺｱ	TND-ND400 L=1104	1	か所			
NDｺｱ	TND-ND400 L=860	2	か所			

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
NDｺｱ	TND-ND400 L=748	8	か所			
梁上ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	Φ16 L=110	2,074	本			
柱仕口部 ﾃﾞｯｷ受け金物	FB-6×50	42	か所			
梁継手部 ﾃﾞｯｷ受け金物	FB-6×50	122	か所			
ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ製品代	SDe400-50	4	枚			
鉄骨足場		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　ｱﾙﾐ梯子取付材

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	83	kg			
切　板	SS400 PL-9	2.1	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		81	kg			
工場溶接	隅肉6㎜換算	1	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	81	kg			
鉄骨運搬		81	kg			
鉄骨建方		81	kg			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M12　L=50	12	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	12	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	4	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱)　取付手間	4	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 95×175	2	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　ﾚｼﾞｬｰﾈｯﾄ受け材

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.3	t			
切　板	SS400 PL-12	0.1	t			
切　板	SS400 PL-9	41	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		1.3	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	139	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	1.3	t			
鉄骨運搬		1.3	t			
鉄骨建方		1.3	t			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=55	17	組			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=50	50	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	64	本			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ外壁下地						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	47.4	kg			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	41.2	kg			
切　板	SS400 PL-6	10.3	kg			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		98.9	kg			
工場溶接	隅肉6㎜換算	0.4	m			
鉄骨運搬		98.9	kg			
鉄骨建方		98.9	kg			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	98.9	kg			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M12　L=10	33	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	32	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	8	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱)　取付手間	8	本			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　鉄骨階段(A棟)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切　板	SS400 PL-19	12.4	kg			
切　板	SS400 PL-16	3.2	t			
切　板	SS400 PL-6	0.2	t			
縞鋼板	SS400 CHPL-6	1.6	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		4.8	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	315	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	4.8	t			
鉄骨運搬		4.8	t			
鉄骨建方		4.8	t			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	2	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径16～19(主柱)　取付手間	2	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×120	2	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　鉄骨階段(B棟)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切　板	SS400 PL-19	12.4	kg			
切　板	SS400 PL-16	3.1	t			
切　板	SS400 PL-9	23	kg			
切　板	SS400 PL-6	0.2	t			
縞鋼板	SS400 CHPL-6	1.7	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
工場加工組立		4.9	t			
工場溶接	隅肉6㎜換算	315	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZT77	4.9	t			
鉄骨運搬		4.9	t			
鉄骨建方		4.9	t			
溶融亜鉛めっき 高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T　M20　L=60	58	組			
JIS形 高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	ﾋﾞﾙ鉄骨 1,000本未満 施工手間	56	組			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ ﾌｯｸ付 材工共	2	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径16～19(主柱)　取付手間	2	本			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×120	2	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨					床関連	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ﾄﾗｽ付捨型枠床版工法	ﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ EB80-110	35.3	㎡			
鉄筋ﾄﾗｽ付捨型枠床版工法	ﾆｭｰﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ EA80-110	202	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	H150	123	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	W25×H150	60.9	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め	W50×H150	42.4	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨					耐火被覆	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発泡性耐火塗料 (30分耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 □-400×400×22 主材膜圧:0.50㎜厚	46.7	㎡			
発泡性耐火塗料 (30分耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 □-400×400×25 主材膜圧:0.50㎜厚	45.9	㎡			
発泡性耐火塗料 (30分耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 □-350×350×16 主材膜圧:0.50㎜厚	34.8	㎡			
発泡性耐火塗料 (30分耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 □-350×350×19 主材膜圧:0.50㎜厚	4.9	㎡			
発泡性耐火塗料 (30分耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 H-300×300×10×15 主材膜圧:0.50㎜厚	13.2	㎡			
発泡性耐火塗料 (一時間耐火)	上塗り材:ｳﾚﾀﾝ樹脂系 □-300×300×9 主材膜圧:2.50㎜厚	53.5	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　既製コンクリート　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板	t=60 W900　縦張りﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ (現場塗装)二次防水工法 運搬･材工共	185	㎡			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板	t=60 W900　縦張り45°ｺｰﾅｰ (現場塗装)二次防水工法 運搬･材工共	15.1	m			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 取付金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100@ 600 運搬･材工共	92.8	m			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 足下金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100@ 900 運搬･材工共	92.8	m			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	L-50×50×6 L=1,000 運搬･材工共	32.7	m			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	L-65×65×6 L=1,000 運搬･材工共	5.2	m			
外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 開口補強金物	L-75×75×6 L=1,000 運搬･材工共	46.2	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　防水					外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
訓練ﾍﾟｰｽ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	15.2	㎡			
訓練ﾍﾟｰｽ ﾗｲﾝ比き 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材 W=50 ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	38.8	m			
訓練ｽﾃｰｼﾞ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	13.6	㎡			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面	4.1	㎡			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り	2.8	㎡			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	9.4	m			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	5.9	m			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 鉄骨取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	5.9	m			
ECP 鉄骨梁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	73.7	m			
ECP 水切り RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	62.1	m			
ECP 水切り ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	62.1	m			
ECP 鉄骨柱取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	74.7	m			
ECP RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	11.2	m			
ECP 出隅ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	7.6	m			
引上救助訓練 水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	9.2	m			
ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ貫通部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	1.4	m			
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	36.9	m			
外部建具 内側 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	14.5	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　木　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り 構造用合板	厚12	9.6	㎡			
引上救助訓練 壁 構造用合板	厚12+12	60.5	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　屋根及びとい　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 塗膜防水用 鋳鉄製 φ75	5	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	44	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　金属　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りあり @450	9.6	㎡			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ｱﾙﾐ笠木	ｱﾙﾐ既製品 W=325 陽極酸化塗装複合被膜-1 (KD-02)	5.1	m			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ｱﾙﾐ笠木ｺｰﾅｰ役物	ｱﾙﾐ既製品 W=325 ｺｰﾅｰL525/525 出隅直角 陽極酸化塗装複合被膜-1 (KD-02)	1	か所			
屋上 手摺	ｽﾁｰﾙ製 H=1020 笠木:φ76.3×4.0 中桟:φ34	54	m			
	支柱:φ76.3×4.0 @1200 支柱ﾍﾞｰｽ:PL12 200×80 ﾍﾞｰｽｱﾝｶｰ:M12×2					
	全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZ55) (KD-02)					
訓練ﾍﾟｰｽ 手摺	ｽﾁｰﾙ製 H=1020 笠木:76.3×4.0 下桟:φ34	31.7	m			
	支柱:76.3×4.0 @1000 手摺子:丸鋼φ9 @100 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZ55)					
	(KD-02)					
訓練ｽﾃｰｼﾞ 手摺	ｽﾁｰﾙ製 W873×H1000 笠木･支柱･下桟:76.3×4.0 手摺子:丸鋼φ9 @110	4	か所			
	全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZ55) (KD-02)					
外部階段 手摺	ｽﾁｰﾙ製 平部 H=1270(有効H=1100) 笠木:76.3×4.0 下桟:φ25.4	61	m			
	支柱:76.3×4.0 @780 手摺子:丸鋼φ9 @104 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZ55)(K-19)					
外部階段 手摺	ｽﾁｰﾙ製 斜部 H=1270(有効H=1100) 笠木:φ76.3×4.0 下桟:φ25.4	62.2	m			
	支柱:φ76.3×4.0 @780 手摺子:丸鋼φ9 @104 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZ55)(K-19)					
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W50×H40･60 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	9.4	m			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 下端見切金物	ｱﾙﾐt1.0 W100･50×H180･15 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	5.9	m			
ECP足下 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W85×H50･50 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-01)	62.1	m			
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 下地金物	W5000×H3000 竪材:C-75×45×15×2.3 @1000 背合ﾀﾞﾌﾞﾙ(端部ｼﾝｸﾞﾙ)	1	式			
	取付用材:L-65×65×6 (KD-01)					

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ 吊ﾌｯｸ	丸鋼打込U型 耐荷重0.5t (KD-07･08)	1	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　金属　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1F 着脱式ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 W400×L3700 竪材:φ38 踏子:φ21.7 @400	1	か所			
	上下ｽﾄｯﾊﾟｰ付き (KD-11)					
2F 着脱式ﾀﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ製 W400×L3200 竪材:φ38 踏子:φ21.7 @400	1	か所			
	上下ｽﾄｯﾊﾟｰ付き (KD-11)					
1･2F 着脱式ﾀﾗｯﾌﾟ 床固定金物	W750×H200 固定用ﾊﾟｲﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽφ60.5 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽPL-12×250×250	2	か所			
	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ:ｽﾃﾝﾚｽ4M-16 (KD-11)					
1･2F 着脱式ﾀﾗｯﾌﾟ 吊金具	W700×H200 吊金物:ｽﾃﾝﾚｽφ60.5 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽPL-12×175×175	2	か所			
	取付ﾎﾞﾙﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ4M-16 (KD-11)					
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　左官　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	86.3	㎡			
屋上 排水溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=100	16.2	m			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=190	87.1	m			
訓練ﾍﾟｰｽ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	97.6	㎡			
訓練ｽﾃｰｼﾞ危険ｿﾞｰﾝ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	13.6	㎡			
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	4.1	㎡			
梯子基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.3	㎡			
壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて W=125	5.5	m			
訓練ﾍﾟｰｽ ﾓﾙﾀﾙ充填	W150×H70 (KD-04)	11.9	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	36.9	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　左官　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	86.7	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　建具					アルミニウム製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記無き限り下記とする 耐風圧性:S-5 気密性:A-4					
	水密性:W-5 表面処理:BB-1種					
AW-01 引違い窓	W1700×H2000 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 枠見込70 ｸｲﾚｾﾝﾄ錠付	1	か所			
	付属金物一式共					
運搬、取付け		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　建具					鋼製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	特記無き限り下記とする 耐風圧性:S-5 くつ摺:ｽﾃﾝﾚｽ					
SD-01 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 1階	W800×H2000 焼付塗装 扉厚40･枠見込100	1	か所			
	付属金物一式共					
SD-01 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 2階	W800×H2000 焼付塗装 扉厚40･枠見込100	1	か所			
	付属金物一式共					
SD-02 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 1階	W800×H2000 焼付塗装 扉厚40･枠見込100	1	か所			
	付属金物一式共					
SD-02 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 2階	W800×H2000 焼付塗装 扉厚40･枠見込100	1	か所			
	付属金物一式共					
SD-03 引分けﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ	W3330×H2260 焼付塗装 扉厚40･枠見込300	1	か所			
	付属金物一式共					
運搬、取付け		1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　建具				ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	3.4	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　塗装						外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	木部　工程A種 塗料1種 素地A種(屋外)	60.5	㎡			
ＥＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	9.6	㎡			
外壁 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 低汚染型水性ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰ 素地ごしらえ共	173	㎡			
外壁 DP塗装	ECP面 DP-1級(ﾌｯ素系) 素地ごしらえ共	185	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　内外装　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 床	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	86.3	㎡			
屋上 立上り	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	17.6	㎡			
屋上 排水溝	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	16.2	m			
訓練ﾍﾟｰｽ 床 防塵塗装		97.6	㎡			
訓練ﾍﾟｰｽ 立上り 防塵塗装		21.8	㎡			
訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	9.6	㎡			
内壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板	厚25	4.8	㎡			
層間塞ぎ	ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3 50*150 (KD-01)	35.5	m			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　内外装					内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 防塵塗装		86.7	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　ユニット及びその他　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
訓練関係						
放水訓練ﾍﾟｰｽ FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W5000×H3000 正方形ﾀｲﾌﾟ(25×25ﾒｯｼｭ H=25) 取付金物	1	式			
	5M×30L(ｽﾃﾝﾚｽ) (KD-03)					
渡過訓練用 ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ	W27100×D5500 ﾒｲﾝﾜｲﾔｰ:φ14(7×19)SUS304 ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔｰ:φ8(6×19)SUS304	1	式			
	ﾈｯﾄ:W23000×D5500 ﾅｲﾛﾝφ4.2×90×90 菱目 巻取速度:電動式 20m/min					
	付属部材一式共 (KD-07)					
はしご登はん 訓練用梯子	W400×H9925 ﾗﾝｸ太さ　φ29.5×2t 梯子　ｱﾙﾐ合金製	1	式			
	梯子固定金具　SS400　溶融亜鉛ﾒｯｷ 梯子ｶﾊﾞｰ（登はん防止板）付 W330×H1810　SUS製(KD-09)					
ロープ受け滑車	滑車　φ250 SS400製（ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ付） 滑車軸　φ30 SUS304製	2	台			
確保ﾛｰﾌﾟ支持金物	地上タイプ 鉄蓋、U型25φリング環付、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ,4-M16ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄL=600	3	か所			
確保ﾛｰﾌﾟ支持ﾘﾝｸﾞ	丸鋼SUS304　φ25 B.PL-250×250×12 取付ﾎﾞﾙﾄ4M-16(KD-04)	4	か所			
引上救助降下板	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ　厚16.5 ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗装 下地鉄骨、溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上	1	式			
	降下板上部ﾛｰﾌﾟ保護金物SUS製付 (KD-04)					
訓練ﾍﾟｰｽ ﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ柱付き	丸鋼:ｽﾃﾝﾚｽφ25 105×150 U型 ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽPL-250×250×12 ｱﾝｶｰ:4ヶ所 (KD-04)	1	か所			
訓練ﾍﾟｰｽ ﾏﾝﾎｰﾙ	簡易密閉型 φ600 簡易防水･防臭型 ｶﾈｿｳ:MKSY-S-600(角)-a同等品	2	か所			
	(KD-10)					
訓練ﾍﾟｰｽA ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ 支持金物	750×380 ﾍﾞｰｽ:PL-12 250×380×2か所 ﾘﾌﾞ材:PL-12 W280×H260×2か所	2	か所			
	ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370 76.3φ×L600 ﾘﾝｸﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ φ25 径100×2か所 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZT77)					
	1か所あたり2組 (KD-06)					
訓練ﾍﾟｰｽB ﾛｰﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ 支持金物	750×380 ﾍﾞｰｽ:PL-12 250×380×3か所 ﾘﾌﾞ材:PL-12 W280×H260×3か所	2	か所			

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370 76.3φ×L600 ﾘﾝｸﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ φ25 径100×3か所 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZT77)					
	(KD-06)					
訓練ｽﾃｰｼﾞ 自己確保用ﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ 径25 内径100 支持金物:FB-9×75×L270	8	か所			
	ﾌﾞﾗｹｯﾄ:PL-12×150×130 (KD-04)					
訓練ﾍﾟｰｽ ﾛｰﾌﾟ保護金物	半埋込式 L=5950 ﾊﾟｲﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽφ60.5HL 抜防止ﾋﾞｽ:ｽﾃﾝﾚｽφ10 @400	2	か所			
	(KD-05)					
訓練ﾍﾟｰｽ 引揚救助降下板用 ﾔｸﾞﾗ	W3000×D1800×H1830.25 ﾌﾚｰﾑ:SGP50A(φ60.5×3.8) ﾍﾞｰｽ:PL-12 250×250	1	か所			
	ｱﾝｶｰ:M16ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 袖ﾌﾚｰﾑ:SGP50A(φ60.5×3.8) W500×H1200 両側 (KD-04)					
	擦れ防止金物 ｽﾃﾝﾚｽHL W65×H125×L1820 出隅R25　ｱﾝｶｰ共 (KD-04)					
屋上 ﾛｰﾌﾟ訓練用ﾊﾞｰ	2650×520 ﾍﾞｰｽ:PL-12 250×520×3か所 ﾘﾌﾞ材:PL-12 W420×H260×3か所	2	か所			
	ﾊﾟｲﾌﾟ:STPG370 76.3φ×L2500 ﾘﾝｸﾞ:ｽﾃﾝﾚｽ φ25 径100×6か所 全て溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZT77)					
	(KD-06)					
訓練ﾍﾟｰｽ 梁下管状支点	STPGφ48.6 KL=5600 溶融亜鉛ﾒｯｷ A種(HDZT77) 吊受け材:3ヶ所	1	か所			
	ﾍﾞｰｽ:ｽﾃﾝﾚｽPL-12×300×300 取付ﾎﾞﾙﾄ:ｽﾃﾝﾚｽ4M-16 吊受:ｽﾃﾝﾚｽPL-12×200×250					
	(KD-05)					
はしご登はん用上 部支点	SUS304 φ89.1Xt4.5 HL仕上げ	1	か所			
階段部救助訓練用 手摺	SUS304　ｱｲﾎﾞﾙﾄ(IB-6M)	4	か所			
	SUS製　ﾎﾟｰﾙ φ76.3 H=1000 差込式蓋付 両ﾌｯｸ2段	1	か所			
	SUS製　ﾁｪｰﾝ L=1,640	4	か所			
	SUS製 ﾅｽｶﾝ	8	か所			

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　ユニット及びその他　外部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　ユニット及びその他　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外Ⅰ-01 室名表示 表示サイン	シート切文字 H40　倉庫 材工共	1	か所			
外Ⅰ-02 室名表示 表示サイン	シート切文字 H40　倉庫 材工共	1	か所			
外Ⅱ-01 室名表示 表示サイン	シート切文字 H40　かすみがうら市 材工共	1	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　囲障

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
擁壁	W150×H0～725　延16.9m DP塗装 躯体 地業 土工共	1	式			
	(KG-01･02) (質86～88)					
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　構内舗装　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		44.7	m3			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　構内舗装　新設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t250 再生密粒度ｱｽｺﾝ t50 路盤(RC-40) t200	787	㎡			
	路床整正					
舗装機械運搬 (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)		1	往復			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40) 土工共	36.9	m			
はしご昇はん訓練用ライン塗装	区画線 W100 φ1500 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0 防滑	1	式			
検索通路用ライン塗装	検索通路 W100 W100 φ2000･φ1500 白色 3種1号 溶融 粉体状 厚1.0　防滑	1	式			
検索通路用ポール	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ製φ30　H1500(地上高) さや管共:VP16 φ22 H240	14	本			
すきとり	積み込み共 H300程度	85.8	m3			
盛土(B種)	発生土	27.6	m3			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　屋外排水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長尺U字溝	300×400 PC蓋共	58.6	m			
雨水枡浸透	400角×1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-14用 細目 地業 土工共	5	か所			
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-14用 細目 地業 土工共	3	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　その他工作物

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
歩行者用階段	3000×750×455 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引 躯体 地業 土工共	1	式			
	(KG-01･02)					
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　発生材処理　発生材運搬						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(訓練塔)						
建設発生土運搬		1	式			
(外構)						
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 35.0km以下	66.1	m3			
発生材積込み		1	式			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　発生材処理　発生材処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(訓練塔)						
建設発生土処分		1	式			
(外構)						
建設発生土処分		1	式			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
計						

④既存倉庫（改修）	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	4.9	m			
SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W150×厚100 発生材積込･運搬･処分共	1.1	m			
SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W200×厚100 発生材積込･運搬･処分共	1.8	m			
SD-10 二枚引き込みﾄﾞｱ 撤去	W1750×H2150	1	か所			
計						

④既存倉庫（改修）	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【鋼製建具】						
SD-10 片引きﾄﾞｱ (2枚引き)	W1750×H2150 焼付塗装 扉厚40	1	か所			
	付属金物一式共					
【その他】						
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	4.3	m			
SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W150×H100	1.1	m			
SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W200×H100	1.8	m			
計						

④既存倉庫（改修）	発生材処理			発生材運搬(積込み共)		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【発生材積込】						
発生材積込		1	式			
【発生材運搬】						
発生材運搬		1	式			
計						

④既存倉庫（改修）		発生材処理			発生材処分	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑ﾌﾟﾚｽB	1	式			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			
墨出し(内部改修)	複合改修	804	㎡			
計						
養生		1	式			
養生(外壁改修)		7.3	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	804	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃後片付け(外壁改修)		7.3	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	804	㎡			
計						
内部躯体足場		1	式			
内部躯体足場	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下　6ヶ月	2.5	㎡			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部仕上足場		1	式			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	7.3	㎡			
計						
内部仕上足場		1	式			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	804	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	2.5	㎡			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	7.3	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	804	㎡			
計						
仮設間仕切		1	式			
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	59.6	㎡			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 合板	59.6	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
通用口 鋼製片開きﾄﾞｱ	900×2000mm 3ヶ月	1	か所			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　内装改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2100㎜程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1250×2100㎜程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1350×2100㎜程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1820×3000㎜程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5870×3000㎜程度	1	か所			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　外構改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段新設	W2000×D1150×H350 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上 段鼻:階段ﾀｲﾙ貼 躯体･土工事共	1	式			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	0.3	m3			
床付け	つぼ,布掘り	1.4	㎡			
埋戻し(B種)	-　発生土	0.2	m3			
盛土(B種)	発生土	0.1	m3			
砂利地業	基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚120	0.2	m3			
異形鉄筋	SD295 D13 材工共	0.1	t			
あと施工ｱﾝｶｰ	D13(横)	7	本			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 打設手間共	0.4	m3			
小型用構造用型枠	擁壁、意匠の基礎等 運搬共	2.4	㎡			
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	1.4	㎡			
踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.5	㎡			
側面壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	0.3	㎡			
段鼻ﾀｲﾙ		2.4	m			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理　発生材運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式			
発生材積込	鉄屑	1.3	m3			
発生材積込	非鉄屑	0.2	m3			
発生材積込	建設発生木材	0.1	m3			
発生材積込	仕上材類	25.4	m3			
発生材積込	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	2.7	m3			
発生材積込	ｶﾞﾗｽ類	0.1	m3			
発生材積込	建築発生土 土砂	1.4	m3			
発生材積込	建築発生土 砂利･砕石類	0.2	m3			
発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	0.4	m3			
計						
発生材運搬	鉄屑	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1.3	m3			
計						
発生材運搬	非鉄屑	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.2	m3			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理					発生材運搬(積込み共)	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	建設発生木材	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 木材類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3			
計						
発生材運搬	仕上材類	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	30.8	m3			
計						
発生材運搬	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	2.7	m3			
計						
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ類	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3			
計						
発生材運搬	建築発生土 土砂	1	式			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	1.4	m3			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理　発生材運搬(積込み共)

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	建築発生土 砂利･砕石類	1	式			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	0.2	m3			
計						
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.4	m3			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑ﾌﾟﾚｽB	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑ﾌﾟﾚｽB	1,430	kg			
計						
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	22.1	kg			
計						
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	202	kg			
計						
発生材処分	建設発生木材	1	式			
木くず		0.1	m3			
計						
発生材処分	仕上材類	1	式			
廃石膏ボード		25.4	m3			
計						

①消防本部（改修）RC造1階部分約450㎡　発生材処理					発生材処分	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1	式			
廃石膏ボード		2.7	m3			
計						
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	1	式			
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.1	m3			
計						
発生材処分	建築発生土 土砂	1	式			
建設発生土		1.4	m3			
計						
発生材処分	建築発生土 砂利･砕石類	1	式			
コンクリート塊（無筋）	30cm以下	0.5	t			
計						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	1	式			
コンクリート塊（無筋）	30cm以下	0.9	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			
遣方	一 般	1,145	㎡			
計						
墨出し		1	式			
墨出し	一 般　S造 地上階	1,436	㎡			
計						
養生		1	式			
養生	一 般　S造 地上階	1,436	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃 後片付け	一 般　S造 地上階	1,436	㎡			
計						
外部足場		1	式			
くさび緊結式足場 手すり先行方式	幅900 高さ10m未満　12ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費 運搬費 含む	1,806	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
地足場		1	式			
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	1,145	㎡			
計						
内部躯体足場		1	式			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満　2ヶ月	891	㎡			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満　2ヶ月	583	㎡			
計						
内部仕上足場		1	式			
内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　3ヶ月	891	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　3ヶ月	583	㎡			
計						
災害防止		1	式			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 12ヶ月	1,532	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	299	m			
仮設材運搬 (地足場)		1,145	㎡			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	891	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	891	㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	583	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		1,532	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　　土工

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
根切り		1	式			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	2,093	m3			
計						
床付け		1	式			
床付け	つぼ,布掘り	1,057	㎡			
計						
埋戻し		1	式			
埋戻し(B種)	- 発生土	935	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　地業					既製コンクリート杭地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭頭補強		1	式			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理	杭径500	24	か所			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理	杭径600	8	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄筋　躯体						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲3.4	t			
計						
ガス圧接		1	式			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	131	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	23	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D29 -D29	725	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	848	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　人力打設	1.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	87.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　人力打設	16.1	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	848	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3/回以上	6	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	87.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	848	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	1.5	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	87.7	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	16.1	m3			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　本体鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲7	t			
計						
鉄骨足場		1	式			
鉄骨足場	単管吊り足場	1,565	㎡			
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　1ヶ月 掛払い手間 賃料 基本料 修理費含む	1,565	㎡			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	1,565	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		1,565	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　鉄骨階段						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲30	kg			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾎｰｽﾘﾌﾀ鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　屋根下地鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.2	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					天井下地鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲43	kg			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾊﾄ小屋廻り鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲19	kg			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾙｰﾊﾞｰ受け鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ受け鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					設備架台鉄骨	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲24	kg			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨　ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ段差受け鉄骨						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.2	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　鉄骨					付帯鉄骨等	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾊﾞｰ下地 設備機器置場	[-100×50×5×7.5 L-90×75×9	1	式			
溝形鋼	[-100×50×5×7.5	0.9	t			
溝形鋼	L-90×75×9	1	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	1.9	t			
鉄骨運搬	6t車	1.9	t			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	防水				外部	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
シーリング		1	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (下がり壁見切)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 20×10	44.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (下がり壁見切)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 20×10	278	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (ECP下端)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 15×10	153	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (笠木)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	455	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (軒天)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 15×10	130	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　防水　内部						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
シーリング		1	式			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (ﾗｲﾆﾝｸﾞ廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	58.2	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (建具廻り)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 15×10	518	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基準単価) (ｹｲｶﾙ板目地)	変成ｼﾘｺｰﾝ(2成分形) MS-2 10×10	645	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　金属　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木コーナー		1	式			
笠木ｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ製 W325	12	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　金属　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	14	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	65形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	18	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000㎜程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2000㎜程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900㎜程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1300㎜程度	20	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×2000㎜程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1800×2000㎜程度	7	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900㎜程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×2000㎜程度	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	36	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内)　900×　900㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内)　1,350×　900㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　ユニット及びその他　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ製	W900×D900×H600:6か所 W3,060×D350×H600:2か所 W2,500×D350×H600:2か所	1	式			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	10.5	㎡			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.4	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.4	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.4	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	5.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 - -	5.4	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	66.2	㎡			
型枠運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度 往復	66.2	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　運搬						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	建設発生土	1	式			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間無し 49.5km以下	1,385	m3			
計						
発生材積込み		1	式			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m3			
発生材積込み	がれき類	11.5	m3			
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	95	m3			
発生材積込み	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	4.3	m3			
発生材積込み	金属	9.7	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.5	m3			
計						
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	12	m3			
計						
発生材運搬	がれき類	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	11.5	m3			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	95	m3			
計						
発生材運搬	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	4.3	m3			
計						
発生材運搬	金属	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	9.9	m3			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分	建設発生土	1	式			
建設発生土		1,385	m3			
計						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式			
コンクリート塊（有筋）	30cm以下	27.5	t			
計						
発生材処分	がれき類	1	式			
その他がれき類		23.4	m3			
計						
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ	63.2㎡×1.48=93.6	93.6	t			
計						
発生材処分	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	1	式			
木くず		3.5	m3			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　発生材処理　処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	金属	1	式			
金属くず		7.1	m3			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通安全宣言看板 移設再利用	W1,200×H9,000 地業 土工共	1	式			
交通安全宣言看板 基礎撤去	W1,200×H8,500 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	1	か所			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	2.6	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.5	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	1.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	1.3	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.2	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.2	t			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	2	㎡			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	5.6	m			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡	囲障			新設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
笠木コーナー		1	式			
笠木ｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ製 W200	4	か所			
計						
笠木コーナー		1	式			
笠木ｺｰﾅｰ	ｱﾙﾐ製 W200	4	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ基礎	基礎:W2,500×D850×H150 地業 土工共	1	式			
根切り	小規模土工 -	1.1	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	7	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.3	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	0.5	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.4	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1.4	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.6	㎡			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	1.3	m			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×160	6	本			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ホース洗浄槽	W2,700×D1,450×H1,250 基礎 地業 土工共	1	式			
根切り	小規模土工 -	2.5	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	7.2	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.2	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	2.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	2.3	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.2	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.2	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	13.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	13.1	㎡			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層ﾀｲﾌﾟ	5.4	m			
ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面面　1級 素地B種	4.4	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて 防水下地　厚15	9.3	㎡			
塗床	ｱｸﾘﾙ樹脂系	9.3	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎①	W2,200×D3,300×H150 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			
根切り	小規模土工 -	3.8	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	7.7	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.6	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.2	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	2.4	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.1	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.6	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎②	W1,100×D800×H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			
根切り	小規模土工 -	1.1	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	1.3	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.8	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.8	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	0.3	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	1.1	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.9	㎡			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
歩廊屋根	W5,516×D3,200×H3,292 支柱:□150×150×6.0 梁:□150×150×4.5 屋根:ｱﾙﾐ型材 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　地業 土工共	1	式			
歩廊屋根	W5,516×D3,200×H3,292 支柱:□150×150×6.0 梁:□150×150×4.5 屋根:ｱﾙﾐ型材	1	組			
根切り	小規模土工 -	31.7	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	4.5	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	28.4	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.3	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	2.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	2.8	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	8	㎡			
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	2	か所			
計						

②西消防署（増築）S造2階約1,420㎡　囲障　新設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
歩廊階段	W=2,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上 段鼻ﾀｲﾙ	1	式			
根切り	小規模土工 -	0.4	m3			
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	2.4	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	0.7	m3			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	0.1	t			
鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車　30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.2	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3.2	㎡			
手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅200	1.8	m			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	3.1	㎡			
段鼻ﾀｲﾙ		4	m			
あと施工ｱﾝｶｰ	D13(横)	11	本			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
遣方		1	式			
遣方	一 般	109	㎡			
計						
墨出し		1	式			
墨出し	一 般　S造 地上階	205	㎡			
墨出し	一 般　S造 外部階段	23	㎡			
墨出し	一 般　S造 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	4.8	㎡			
計						
養生		1	式			
養生	一 般　S造 地上階	205	㎡			
養生	一 般　S造 外部階段	23	㎡			
養生	一 般　S造 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	4.8	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
整理清掃後片付け		1	式			
整理清掃 後片付け	一 般　S造 地上階	205	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　S造 外部階段	23	㎡			
整理清掃 後片付け	一 般　S造 ﾊﾞﾙｺﾆｰ	4.8	㎡			
計						
外部足場		1	式			
くさび緊結式足場 手すり先行方式	幅900 高さ10m未満　3ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費 運搬費 含む	873	㎡			
計						
地足場		1	式			
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	109	㎡			
計						
内部仕上足場		1	式			
内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　　1ヶ月	205	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
災害防止		1	式			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 3ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む	873	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (地足場)		109	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	205	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		873	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　土工						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	580	m3			
計						
床付け		1	式			
床付け	つぼ,布掘り	142	㎡			
計						
埋戻し		1	式			
埋戻し(B種)	- 発生土	391	m3			
計						
土工機械運搬		1	式			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　地業					既製コンクリート杭地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭頭処理		1	式			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理	杭径500	6	か所			
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 杭頭処理	杭径600	7	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄筋				躯体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.8	t			
計						
ガス圧接		1	式			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D29 -D29	122	か所			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　コンクリート　躯体

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	166	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	16.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	11.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	0.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	24.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	3.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	20.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	5.4	m3			
計						
ポンプ圧送		1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	166	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3/回以上	1	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	81.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　コンクリート　躯体						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	166	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	16.2	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	11.5	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	0.3	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	24.5	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	3.5	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	20.2	m3			
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	5.4	m3			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨				本体鉄骨		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲2.1	t			
計						
鉄骨足場		1	式			
鉄骨足場	単管吊り足場	205	㎡			
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　3ヶ月 掛払い手間,賃料,基本料,修理費含む	205	㎡			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	205	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		205	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　ｱﾙﾐ梯子取付材						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲2.9	kg			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨　ﾚｼﾞｬｰﾈｯﾄ受け材						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨					ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ外壁下地	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲2	t			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨					鉄骨階段(A棟)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　鉄骨					鉄骨階段(B棟)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	▲0.1	t			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　囲障

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
擁壁	W150×H0～725　延16.9m DP塗装 躯体 地業 土工共	1	式			
根切り	小規模土工 -	34.1	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	27.6	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2.5	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	0.8	m3			
異形鉄筋	SD295A D10　材工共	0.2	t			
異形鉄筋	SD295A D13　材工共	0.1	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	4.5	m3			
型枠	普通合板型枠 運搬共	33.8	㎡			
型枠	打放合板型枠 運搬共	7.5	㎡			
伸縮目地	20×20×15　両面ﾃｰﾊﾟｰ付	3.8	m			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	7.5	㎡			
笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗仕上下地 W=150	16.9	m			
笠木 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	2.5	㎡			
立上り DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	7.5	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　　その他工作物

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
歩行者用階段	3000×750×455 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引 躯体 地業 土工共	1	式			
盛土(B種)	発生土	0.4	m3			
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.4	m3			
異形鉄筋	SD295A D13　材工共	0.1	t			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	0.6	m3			
型枠	普通合板型枠 運搬共	2.3	㎡			
型枠	打放合板型枠 運搬共	1.4	㎡			
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	1.4	㎡			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ 刷毛引き仕上げ		2.3	㎡			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　発生材処理　発生材運搬						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬		1	式			
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 35.0km以下	242	m3			
計						
発生材積込み		1	式			
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	44.7	m3			
計						
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	44.7	m3			
計						

③訓練塔（2棟・新築）S造3階約220㎡　発生材処理					発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土処分		1	式			
建設発生土		242	m3			
計						
建設発生土処分		1	式			
建設発生土		66.1	m3			
計						
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ	44.7㎥×1.48=66.15	66.2	t			
計						

④既存倉庫（改修）	発生材処理			発生材運搬(積込み共)		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込		1	式			
発生材積込み	金属:135kg/1000=0.135 0.135t/1.13=0.1194　0.1㎥	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3			
計						

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事	17.0		3.74	0.00	3.74	1.00	1.00	
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	17.0		3.74	0.00	3.74	0.956	1.00	
建築工事 改修工事	17.0		3.40	0.00	3.40	1.00	1.00	
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	17.0		3.40	0.00	3.40	0.956	1.00	
小計 (率対象)								
建築工事 処分費								
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)								
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)								
小計 (率対象外)								
合計								
電気設備工事 新営工事	17.0		4.94	0.00	4.94	1.00	1.00	
電気設備工事 改修工事	17.0		4.21	0.00	4.21	1.00	1.00	
小計 (率対象)								
電気設備工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)								
小計 (率対象外)								
合計								
機械設備工事 新営工事	17.0		4.32	0.00	4.32	1.00	1.00	
機械設備工事 改修工事	17.0		4.71	0.00	4.71	1.00	1.00	
小計 (率対象)								
合計								

名　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
総計								

名　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事		9.18	0.00	9.18	1.00	1.00	
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない		9.18	0.00	9.18	1.00	1.00	
建築工事 改修工事		7.42	0.00	7.42	1.00	1.00	
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない		7.42	0.00	7.42	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
建築工事 処分費							
小計 (率対象外)							
合計							
電気設備工事 新営工事		21.79	0.00	21.79	1.00	1.00	
電気設備工事 改修工事		18.76	0.00	18.76	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
合計							
機械設備工事 新営工事		19.93	0.00	19.93	1.00	1.00	
機械設備工事 改修工事		22.26	0.00	22.26	1.00	1.00	
小計 (率対象)							
合計							
総計							

名　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事							
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない							
建築工事 改修工事							
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない							
建築工事 処分費							
小計 (率対象)		11.39	0.00	11.39	1.00		
合計 (建築工事)							
電気設備工事 新営工事							
電気設備工事 改修工事							
小計 (率対象)		13.51	0.00	13.51	1.00		
合計 (電気設備工事)							
機械設備工事 新営工事							
機械設備工事 改修工事							
小計 (率対象)		14.09	0.00	14.09	1.00		
合計 (機械設備工事)							
合計							
端数調整							
総計							

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【消防本部】						
室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	1	式			
【西消防署】						
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	182	m			
仮囲い門扉	シートゲートw6.5*H4.5	1	か所			
室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	1	式			
【訓練塔】						
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	59	m			
仮囲い	シート張りH=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	54.2	m			
仮囲い門扉	シートゲートw6.5*H4.5	1	か所			
計						

名　称	率	算 定 式
建築工事 新営工事	(3.74)	10,000（千円） ≦ P ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.346－0.282×loge( )＋0.625×loge(17.0)) ＝3.74
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(3.74) × 0.956	10,000（千円） ≦ P ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.346－0.282×loge( )＋0.625×loge(17.0)) ＝3.74 補正式＝0.738＋0.0162×loge( )=0.956
建築工事 改修工事	(3.4)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge( )＋0.531×loge(17.0)) ＝3.4
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(3.4) × 0.956	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge( )＋0.531×loge(17.0)) ＝3.4 補正式＝0.738＋0.0162×loge( )=0.956
電気設備工事 新営工事	(4.94)	10,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(3.086－0.283×loge( )＋0.673×loge(17.0)) ＝4.94
電気設備工事 改修工事	(4.21)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(1.751－0.119×loge( )＋0.393×loge(17.0)) ＝4.21
機械設備工事 新営工事	(4.32)	10,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(2.173－0.178×loge( )＋0.481×loge(17.0)) ＝4.32
機械設備工事 改修工事	(4.71)	3,000（千円） ≦ P ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(2.478－0.173×loge( )＋0.383×loge(17.0)) ＝4.71

名　称	率	算 定 式
建築工事 新営工事	(9.18)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(5.899－0.447×loge( )＋0.831×loge(17.0)) ＝9.18
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	(9.18)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 5,000,000（千円） 算定式＝Exp(5.899－0.447×loge( )＋0.831×loge(17.0)) ＝9.18
建築工事 改修工事	(7.42)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge( )＋0.773×loge(17.0)) ＝7.42
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(7.42)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge( )＋0.773×loge(17.0)) ＝7.42
電気設備工事 新営工事	(21.79)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(5.961－0.387×loge( )＋0.629×loge(17.0)) ＝21.79
電気設備工事 改修工事	(18.76)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.038－0.431×loge( )＋0.736×loge(17.0)) ＝18.76
機械設備工事 新営工事	(19.93)	10,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(4.723－0.252×loge( )＋0.428×loge(17.0)) ＝19.93
機械設備工事 改修工事	(22.26)	3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 算定式＝Exp(6.221－0.461×loge( )＋0.8 ×loge(17.0)) ＝22.26

名　称	率	算 定 式
建築工事	(11.39)	32.597 − 3.591 × log10 ( ) = 11.39
電気設備工事	(13.51)	32.597 − 3.591 × log10 ( ) = 13.51
機械設備工事	(14.09)	32.597 − 3.591 × log10 ( ) = 14.09

仮設

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1			有り	
内部躯体足場	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下　6ヶ月	㎡	1			有り	
LSDK-1木製枠	片開き戸 W800×H2,000 SOP塗り(糸幅300㎜以下)共	か所	1			有り	
既存建具 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)		m	1			有り	
既存建具 ｶﾞﾗｽ面清掃(両面)		㎡	1			有り	
磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50角 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地共 勾配付 厚50～100	㎡	1			有り	
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 床見切縁	ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ	m	1			有り	
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 傾斜見切	ｱﾙﾐ H20×W65	m	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2100㎜程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1250×2100㎜程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1350×2100㎜程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5870×3000㎜程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1820×3000㎜程度	か所	1			有り	
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1			有り	
発生材積込	鉄屑	m3	1			有り	
発生材積込	非鉄屑	m3	1			有り	
発生材積込	建設発生木材	m3	1			有り	
発生材積込	仕上材類	m3	1			有り	
発生材積込	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	m3	1			有り	
発生材積込	ｶﾞﾗｽ類	m3	1			有り	

仮設

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
発生材積込	建築発生土 土砂	m3	1			有り	
発生材積込	建築発生土 砂利･砕石類	m3	1			有り	
発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	m3	1			有り	
新設ｻｯｼ 額縁	ﾗﾜﾝ合板 厚5.5下地 ﾀﾓ積層材 25×100	m	1			有り	
砂利地業	基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚120	m3	1			有り	
ｻｯｼ～間仕切 額縁	米栂 25×130 H=3000	か所	1			有り	
植込立上り撤去	W150～300×H500 集積共	m	1			有り	
異形鉄筋	SD295 D13 材工共	t	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 打設手間共	m3	1			有り	
小型用構造用型枠	擁壁、意匠の基礎等 運搬共	㎡	1			有り	
大型ｶﾞﾗｽﾐﾗｰ	W1,300×H2,100 防湿ﾐﾗｰ 厚さ5mm 小口加工(磨き) 4方共	枚	1			有り	
ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W250×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	か所	1			有り	
ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W100×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	か所	1			有り	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽC	L型 W250×H265 ｽﾌﾟﾙｽ集成材t25 (AD-02)	m	1			有り	
軽量鉄骨壁下地 外壁面	50形 下地張りあり @450	㎡	1			有り	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑ﾌﾟﾚｽB	kg	1			有り	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	kg	1			有り	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	kg	1			有り	
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	㎡	1			有り	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満　　2ヶ月	㎡	1			有り	

仮設

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満　2ヶ月	㎡	1			有り	
内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　3ヶ月	㎡	1			有り	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　3ヶ月	㎡	1			有り	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 12ヶ月	㎡	1			有り	
巾木見切材	WZ-6.5　ｱﾙﾐ	m	1			有り	
交通安全宣言看板 基礎撤去	W1,200×H8,500 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	か所	1			有り	
メッシュフェンス 移設再利用	H2,000 扉W1,000	か所	1			有り	
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -		1			有り	
外D-1 出入口誘導	ｽﾃﾝﾚｽ加工焼付塗装、LED表示灯 文字中抜き加工(内照式)、電光掲示板 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1200角 H600 地業 土工共	か所	1			有り	

タイル

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
床ﾀｲﾙ張り	t=18 300角 磁器質ﾀｲﾙ張 施工手間 敷きﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1			有り	

屋根

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
野地板	t=25 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　二重張り	㎡	1			有り	

金属

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	m	1			有り	
床見切材	FB-3×30　ｱﾙﾐ	m	1			有り	
床見切材	山形鋼 L-50×50×6	m	1			有り	
三方化粧額縁	ｱﾙﾐ製 D=720	m	1			有り	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製　W180	m	1			有り	
壁見切材	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1			有り	
天井見切材	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ　1.2×10×10　HL	m	1			有り	
ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS　19φ×400×300(3段)	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1300mm程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×2000mm程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×2000mm程度	か所	1			有り	
ｱﾙﾐ製庇	W1,200×D870	か所	1			有り	
建具廻り見切	ｱﾙﾐ製	m	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1800×2000mm程度	か所	1			有り	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1			有り	
訓練ｽﾃｰｼﾞ　立上り 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りあり @450	㎡	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ　手摺壁 下端見切金物	ｱﾙﾐt1.0 W100･50×H180･15 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	m	1			有り	
ECP足下 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W85×H50･50 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-01)	m	1			有り	

金属

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 下地金物	W5000×H3000 竪材:C-75×45×15×2.3 @1000 背合ﾀﾞﾌﾞﾙ(端部ｼﾝｸﾞﾙ)	式	1			有り	

左官

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
床ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			有り	
踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	1			有り	
踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	1			有り	
側面壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	1			有り	
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚42	㎡	1			有り	
屋上 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1			有り	
屋上 排水溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=100	m	1			有り	
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=190	m	1			有り	
訓練ﾍﾟｰｽ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1			有り	
訓練ｽﾃｰｼﾞ危険ｿﾞｰﾝ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1			有り	
梯子基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1			有り	
壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて W=125	m	1			有り	
SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W150×H100	m	1			有り	
SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W200×H100	m	1			有り	

建具

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
SH-01 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W900×H900 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ　中空ｼｰﾄ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 付属金物一式共　取付手間共	か所	1			有り	

塗装

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
ＤＰ塗り	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　　1級 素地B種	㎡	1			有り	
ﾌｯ素樹脂塗料	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地B種	㎡	1			有り	
ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　　1級 素地B種	㎡	1			有り	
ｸﾘｱ塗装	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 素地B種	㎡	1			有り	
ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　　1級　(見上) 素地B種	㎡	1			有り	
ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面面　　1級 素地B種	㎡	1			有り	
外壁 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 低汚染型水性ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰ 素地ごしらえ共	㎡	1			有り	
外壁 DP塗装	ECP面 DP-1級(ﾌｯ素系) 素地ごしらえ共	㎡	1			有り	

内外装

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
天井ﾌﾄｺﾛ内 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1			有り	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	㎡	1			有り	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			有り	
下がり天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1			有り	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 耐荷重 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1			有り	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1			有り	
胴縁	C-100×50×2.3	t	1			有り	
壁 掲示板ｸﾛｽ張		㎡	1			有り	
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	W35　ｽﾃﾝﾚｽ	m	1			有り	
構造用合板	t=12	㎡	1			有り	
区画壁 (1時間準耐火)	t=12.5 強化PB+t=12.5 強化PB 両面張り	㎡	1			有り	
区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	㎡	1			有り	
訓練ｽﾃｰｼﾞ　立上り けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	㎡	1			有り	
屋上 排水溝	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	m	1			有り	

ユニット

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=100	m	1			有り	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=150	m	1			有り	
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=300	m	1			有り	
汚垂ﾊﾟﾈﾙ	t=6	㎡	1			有り	
化粧鏡	角型(450×600)耐食鏡	枚	1			有り	
洗濯機ﾊﾟﾝ	640ｻｲｽﾞ	か所	1			有り	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ　120×150㎜	m	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 隔て板	W=1,530×H=2,500 枠:ｱﾙﾐ型材　面:ｹｲｶﾙ板	か所	1			有り	
屋上点検用ﾊｼｺﾞ	L=4,000　SUS304 HL 背かご付	か所	1			有り	
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	か所	1			有り	
洗面化粧台	W=750　D=550　H=1,900	か所	1			有り	
郵便受け	W390×H400×D170	か所	1			有り	
消火器ｽﾀﾝﾄﾞ	W240×H280×D240　ｽﾁｰﾙ	か所	1			有り	
消火器ﾎﾞｯｸｽ (埋込)	W285×H651×D180　ｽﾁｰﾙ	か所	1			有り	
ﾍﾞﾝﾁ	木製　t=25　D=720　L=2,700 CL塗装	式	1			有り	
化粧鏡	角型(600×900)耐食鏡	枚	1			有り	
仮眠室ﾌﾞｰｽ笠木、 枠	杉　120×25 SOP塗装共	m	1			有り	

外構

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満 路床整正共	㎡	1			有り	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材　厚さ15cm 歩道用 再生材 路床整正共	㎡	1			有り	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	刷毛引き仕上 t100　溶接金網D6×100×100 路盤(RC-40) t100　路床整正共	㎡	1			有り	
砕石敷き (除草ｼｰﾄ敷き)	t100 路盤(RC-40) t100 防草ｼｰﾄ敷 路床整正共	㎡	1			有り	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150×150×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (斜め)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R1.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R2.2	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
擁壁	H=1,200　W=150 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1			有り	
ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	350角	m	1			有り	
段鼻ﾀｲﾙ		m	1			有り	
ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ	W1,850×D1,150×H1,170 地業 土工共	式	1			有り	
国旗掲揚ポール	ｱﾙﾐ合金製 H12,000 ﾊﾝﾄﾞﾙ型 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600角 H1,000 地業 土工共	か所	1			有り	
固定式 車止めﾎﾟｰﾙ	φ139.8 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 ﾌｯｸ付 基礎 地業 土工共	か所	1			有り	
車止めﾎﾟｰﾙ	銅管φ114.3 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 基礎 地業 土工共	か所	1			有り	

排水

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
長尺U字溝	300×400 PC蓋共	m	1			有り	
横断用長尺U字溝	300×500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			有り	
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･並目)共 地業 土工共	か所	1			有り	
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 化粧桝蓋共 地業 土工共	か所	1			有り	
雨水枡浸透	300角×300　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･格子)共 地業 土工共	か所	1			有り	
雨水枡浸透	300φ×900　樹脂製 樹脂製桝蓋共 地業 土工共	か所	1			有り	

撤去

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
AWK-1 5連はめ殺し窓腰 付き片開き窓撤去	W5300×H3150	か所	1			有り	
SF-1 巻き上げ式 防煙垂壁撤去	W2430×H5445	か所	1			有り	
AW-8 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0	㎡	1			有り	
ｽﾃﾝﾚｽ上框撤去	H=40 集積共	m	1			有り	
壁可とう形 改修塗材E撤去	集積共	㎡	1			有り	
天井断熱材撤去	集積共	㎡	1			有り	
防煙垂れ壁撤去	H=800 集積共	m	1			有り	
ｻｲﾝ撤去	ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ+ｱｸﾘﾙ板 ｽﾗｲﾄﾞ可変表示 集積共	か所	1			有り	
既存防水層撤去	屋内防水層 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水層 集積共	㎡	1			有り	
床 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ 鉄筋切断共	m3	1			有り	
床 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ	t240	m	1			有り	
EV充電 基礎撤去	900×650×130	か所	1			有り	
EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W900×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ　基礎共	か所	1			有り	
EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W1500×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ　基礎共	か所	1			有り	
駐車場看板撤去	W840×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	か所	1			有り	
誘導看板撤去	W500×H200,W250×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	か所	1			有り	
ﾀｲﾔ止め撤去	W600×D100×H150 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	か所	1			有り	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (ﾌｪﾝｽ部分)		㎡	1			有り	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (基礎部分)	180×180×450	本	1			有り	
駐輪場撤去	4,850×2,750 柱:鋼製角ﾊﾟｲﾌﾟ 壁・屋根:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	か所	1			有り	

撤去

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
RC擁壁撤去	W150×H600	m	1			有り	
RC立上り撤去	W150×H150	m	1			有り	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 撤去	150×150　捨てｺﾝ 砕石共	m	1			有り	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸB 撤去	150/170×200　捨てｺﾝ 砕石共	m	1			有り	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		m3	1			有り	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		m3	1			有り	
芝生敷き撤去		㎡	1			有り	
SD-10 二枚引き込みﾄﾞｱ 撤去	W1750×H2150	か所	1			有り	
SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W150×厚100 発生材積込･運搬･処分共	m	1			有り	
SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W200×厚100 発生材積込･運搬･処分共	m	1			有り	

発生材

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			有り	
発生材積込み	がれき類	m3	1			有り	
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1			有り	
発生材積込み	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	m3	1			有り	
発生材積込み	金属	m3	1			有り	
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1			有り	

その他

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	式	1			有り	
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	m	1			有り	
異形鉄筋	SD295A D13　材工共	kg	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	m3	1			有り	
型枠	普通合板型枠 運搬共	㎡	1			有り	
段鼻ﾀｲﾙ		m	1			有り	
ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1			有り	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 950×950 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			有り	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 800×1350 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			有り	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 710×1080 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			有り	
木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 撤去	集積共	m	1			有り	
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	㎡	1			有り	
ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り	t＝3.0	㎡	1			有り	
異形鉄筋	SD295 D10	t	1			無し	
異形鉄筋	SD295 D13	t	1			無し	
異形鉄筋	SD295 D16	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D19	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D22	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D25	t	1			無し	
異形鉄筋	SD390　D29	t	1			無し	

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1			無し	
基礎部 鉄筋加工組立		t	1			有り	
地上部 鉄筋加工組立		t	1			有り	
型枠	普通合板型枠 立上り部	㎡	1			有り	
型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	㎡	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	か所	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	か所	1			有り	
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　1ヶ月 掛払い手間 賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 120×380	か所	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 290×380	か所	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	か所	1			有り	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	54.3			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級 素地B種	㎡	1			有り	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×160	本	1			有り	
層間塞ぎ	W25×H155 落下防止金物共 ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3	m	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　S=18cm	m3	1			無し	

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	m3	1			有り	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　　人力打設	m3	1			有り	
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2　S=18cm	m3	1			無し	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
異形鉄筋	SD295 D10	t	1			無し	
異形鉄筋	SD295 D13	t	1			無し	
異形鉄筋	SD295 D16	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D19	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D22	t	1			無し	
異形鉄筋	SD345　D25	t	1			無し	
異形鉄筋	SD390　D29	t	1			無し	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	1			無し	
基礎部 鉄筋加工組立		t	1			有り	
地上部 鉄筋加工組立		t	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	m3	1			有り	

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　S=18cm	m3	1			無し	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	m3	1			有り	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	1			有り	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	1			有り	
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
3N補正	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2　S=18cm	m3	1			無し	
型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造　　基礎部 -	㎡	1			有り	
型枠	普通合板型枠 立上り部	㎡	1			有り	
型枠	打放合板型枠A種 立上り部 -	㎡	1			有り	
型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	㎡	1			有り	
型枠	打放合板型枠C種 立上り部 -	㎡	1			有り	
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理無	㎡	1			有り	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	1			有り	
異形鉄筋	SD295A D10　材工共	t	1			有り	
異形鉄筋	SD295A D13　材工共	t	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	m3	1			有り	
型枠	普通合板型枠 運搬共	㎡	1			有り	
型枠	打放合板型枠 運搬共	㎡	1			有り	

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
伸縮目地	20×20×15　両面ﾃｰﾊﾟｰ付	m	1			有り	
笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗仕上下地 W=150	m	1			有り	
笠木 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			有り	
立上り DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1			有り	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t250 再生密粒度ｱｽｺﾝ t50 路盤(RC-40) t200	㎡	1			有り	
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	㎡	1			有り	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 3ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む	㎡	1			有り	
内部仕上足場	脚立足場　階高4.0m以下 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む　　1ヶ月	㎡	1			有り	
箱抜き型枠	W150×H70 (KD-04)	m	1			有り	
箱抜き型枠	W65×H65 (KD-03)	m	1			有り	
長尺U字溝	300×400 PC蓋共	m	1			有り	
雨水枡浸透	500角×1,000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-14用 細目 地業 土工共	か所	1			有り	
雨水枡浸透	400角×1000　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-14用 細目 地業 土工共	か所	1			有り	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40) 土工共	m	1			有り	
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　3ヶ月 掛払い手間,賃料,基本料,修理費含む	㎡	1			有り	
発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑ﾌﾟﾚｽB	式	1			有り	
発生材積込み	金属:135kg/1000=0.135 0.135t/1.13=0.1194　0.1㎥	m3	1			有り	
層間塞ぎ	ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3 50*150 (KD-01)	m	1			有り	
訓練ﾍﾟｰｽ ﾓﾙﾀﾙ充填	W150×H70 (KD-04)	m	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W50×H40･60 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	m	1			有り	

その他

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
放水訓練ﾍﾟｰｽ FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W5000×H3000 正方形ﾀｲﾌﾟ(25×25ﾒｯｼｭ H=25) 取付金物	式	1			有り	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	1			有り	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　S=15cm	m3	1			無し	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		m3	1			有り	
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1			有り	

共通仮設

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	m	1			有り	
室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	式	1			有り	

防水

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
ﾎﾞｰﾄﾞ～RC取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1			有り	
遮音間仕切 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			有り	
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面	㎡	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り	㎡	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 鉄骨取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP 鉄骨梁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP 水切り RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP 水切り ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP 鉄骨柱取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ECP 出隅ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
引上救助訓練 水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ貫通部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1			有り	
外部建具 内側 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1			有り	
外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			有り	
訓練ﾍﾟｰｽ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	㎡	1			有り	

防水

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
訓練ﾍﾟｰｽ ﾗｲﾝ比き 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材 W=50 ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	 m	 1			有り	
訓練ｽﾃｰｼﾞ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	 ㎡	 1			有り	

ガラス

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	㎡	1			有り	

木工

名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り 構造用合板	厚12	㎡	1			有り	
引上救助訓練 壁 構造用合板	厚12+12	㎡	1			有り	

鉄骨

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	か所	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 95×175	か所	1			有り	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×120	か所	1			有り	

屋根とい

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 塗膜防水用 鋳鉄製 φ75	か所	1			有り	

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1					
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1				
	計								
	内部躯体足場	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 6ヶ月	㎡	1					
01	内部躯体足場	掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				
02	内部躯体足場	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下 -	㎡	30	1				
	計								
	LSDK-1木製枠	片開き戸 W800×H2,000 SOP塗り(糸幅300㎜以下)共	か所	1					
01	SOP塗り (糸幅300㎜以下) (基準単価)	木部(屋内)･素地ごしらえA種共 -	m	4.8	1				
02	出入口枠	ｽﾌﾟﾙｽ 32×25 (材工共) 0.8+2.0*2=4.8	m	4.8	1				
	計								
	既存建具 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)		m	1					
01	ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (基準単価)	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1	m	2	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存建具 ｶﾞﾗｽ面清掃(両面)		㎡	1					
01	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1				
	計								
	磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50角 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地共 勾配付 厚50～100	㎡	1					
01	床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 - 50㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り (基準単価)	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1.5				
	計								
	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 床見切縁	ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ	m	1					
01	床見切縁	ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ 4,270/2=2,135	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 傾斜見切	ｱﾙﾐ H20×W65	m	1					
01	ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 傾斜見切	ｱﾙﾐ H20×W65 9,000/2=4,500	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2100㎜程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強 (基準単価)	90形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1250×2100㎜程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1.25+2.1×2=5.45 18,050/5.8　3,110	m	5.45	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1350×2100㎜程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1.35+2.1×2=5.55 18,050/5.8　3,110	m	5.55	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5870×3000㎜程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 5.87+3.0×2=11.87 18,050/5.8 3,110	m	11.87	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1820×3000㎜程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1.82+3.0×2=7.82 18,050/5.8 3,110	m	7.82	1				
	計								
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1					
01	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	既存ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1	1				
02	ｹﾚﾝ	壁	㎡	1	1				
	計								
	発生材積込	鉄屑	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	非鉄屑	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込	建設発生木材	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	仕上材類	m3	1					
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	廃棄石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	m3	1					
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	ｶﾞﾗｽ類	m3	1					
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	建築発生土 土砂	m3	1					
01	積込み	- ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込	建築発生土 砂利･砕石類	m3	1					
01	積込み	- ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊類 無筋	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	新設ｻｯｼ 額縁	ﾗﾜﾝ合板 厚5.5下地 ﾀﾓ積層材 25×100	m	1					
01	額縁	米ﾂｶﾞ W65×D25		1	1				
	計								
	砂利地業	基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚120	m3	1					
01	砕石地業（再生砕石）		m3	1	1				
	計								
	ｻｯｼ～間仕切 額縁	米栂 25×130 H=3000	か所	1					
01	額縁	米ﾂｶﾞ W65×D25	m	3	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植込立上り撤去	W150～300×H500 集積共	m	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0675	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295 D13 材工共	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.1	1			○	
02	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.1	1				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 打設手間共	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	土浦土木事務所管内 呼び強度30 ｽﾗﾝﾌﾟ15～18 粗骨材最大寸法20～40	m3	1	1			○	
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	小型用構造用型枠	擁壁、意匠の基礎等 運搬共	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	大型ｶﾞﾗｽﾐﾗｰ	W1,300×H2,100 防湿ﾐﾗｰ 厚さ5㎜ 小口加工(磨き) 4方共	枚	1					
01	大型ｶﾞﾗｽﾐﾗｰ	W1,300×H2,100	枚	1	1				
02	小口加工	(磨き) 4方	枚	1	1				
	計								
	ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W250×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	か所	1					
01	壁合板下地張り (両面)	しな合板(2類) 厚4 目透し 0.25×3.0=0.75㎡	㎡	0.75	2				
02	胴縁組	米ツガ 45×18 @450 0.25×3.0=0.75㎡	㎡	0.75	1				
	計								
	ｻｯｼ～間仕切 塞ぎ壁	W100×H3000 両面:ｼﾅ合板 厚5.5 木製下地:24×24	か所	1					
01	壁合板下地張り (両面)	しな合板(2類) 厚4 目透し 0.1×3.0=0.3㎡	㎡	0.3	2				
02	胴縁組	米ツガ 45×18 @450 0.1×3.0=0.3㎡	㎡	0.3	1				
	計								
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽC	L型 W250×H265 ｽﾌﾟﾙｽ集成材t25 (AD-02)	m	1					
01	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	スプルース 150×100×25		1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁下地 外壁面	50形 下地張りあり @450	㎡	1					
01	軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	50形 下地張りあり @450	㎡	1	1				
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑ﾌﾟﾚｽB	kg	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑ﾌﾟﾚｽC	t	1	0.001				
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	kg	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ屑 18Cr:8Ni	t	1	0.001				
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	kg	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 込みｶﾞﾗ	kg	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	㎡	1					
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1				
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	30	1				
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								
	内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	㎡	1					
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	1	1				
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	㎡	60	1				
03	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1				
	計								
	内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 2ヶ月	㎡	1					
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	1	1				
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 -	㎡	60	1				
03	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 躯体支保工 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 3ヶ月	㎡	1					
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	90	1				
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1				
	計								
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 3ヶ月	㎡	1					
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	1				
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	90	1				
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	㎡	1	1				
	計								
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 12ヶ月	㎡	1					
01	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				
02	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	360	1				
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	巾木見切材	WZ-6.5 ｱﾙﾐ	m	1					
01	巾木見切材	WZ-6.5 ｱﾙﾐ	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	交通安全宣言看板 基礎撤去	W1,200×H8,500 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板 基礎共	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.012	1				
	計								
	メッシュフェンス 移設再利用	H2,000 扉W1,000	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.012	1				
	計								
	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 -		1					
01	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部:8,113 普通合板型枠 地上軸部:7,830 普通合板型枠 基礎部:6,790	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

仮設

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	外D-1 出入口誘導	ｽﾃﾝﾚｽ加工焼付塗装、LED表示灯 文字中抜き加工(内照式)、電光掲示板 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1200角 H600 地業 土工共	か所	1					
01	外D-1 出入口誘導	ｽﾃﾝﾚｽ加工焼付塗装、LED表示灯 文字中抜き加工(内照式)、電光掲示板	か所	1	1				
02	根切り	小規模土工 -	m3	5.3	1				
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	4.8	1				
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	4.2	1				
05	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20		0.1	1				
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20		0.7	1				
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	m3	0.8	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

タイル

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾀｲﾙ張り	t=18 300角 磁器質ﾀｲﾙ張 施工手間 敷きﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1					
01	磁器質ﾀｲﾙ	t=18 300角	㎡	1	1				
02	床ﾀｲﾙ張り	大型床ﾀｲﾙ張 施工手間 - 300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ共	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

屋根

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	野地板	t=25 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　二重張り	㎡	1					
01	高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板	t=25　(0.91×1.82)	㎡	2	1				
02	木毛ｾﾒﾝﾄ板	t=25　材工共	㎡	2	1				
03	木毛ｾﾒﾝﾄ板	普通NW 厚25	㎡	2	▲1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.21				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	m	1					
01	水切り金物	鋼製 (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板下部)	m	1	1			◎	
02	板金工		人	0.15	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	床見切材	FB-3×30 ｱﾙﾐ	m	1					
01	床見切材	FB-3×30 ｱﾙﾐ	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	床見切材	山形鋼 L-50×50×6	m	1					
01	床見切材	山形鋼 L-50×50×6	t	0.00443	1				
02	左官		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	三方化粧額縁	ｱﾙﾐ製 D=720	m	1					
01				1	1				
	計								
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 W180	m	1					
01	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製 180用 L=1,000	m	1	1				
02	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	枠のみ取付手間 - - - - -	m	1	1				
	計								
	壁見切材	ｱﾙﾐ角型出隅 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1					
01	壁見切材	ｱﾙﾐ角型出隅 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井見切材	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 1.2×10×10 HL	m	1					
01	天井見切材	ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 1.2×10×10 HL	m	1	1				
02	内装工		人	0.021	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS 19φ×400×300(3段)	か所	1					
01	ﾀﾗｯﾌﾟ	SUS 19φ×400×300	か所	4	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1300mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×1300mm程度	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×2000mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 900×900mm程度	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×2000mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 2700×2000mm程度		1	1				
	計								
	ｱﾙﾐ製庇	W1,200×D870	か所	1					
01	ｱﾙﾐ製庇	W1,200×D870	か所	1	1				
02	貫通ボルト		か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建具廻り見切	ｱﾙﾐ製	m	1					
01	建具廻り見切	ｱﾙﾐ製	m	1	1				
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1800×2000mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1800×2000mm程度		1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1					
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	か所	1	1				
	計								
	訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りあり @450	㎡	1					
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 下端見切金物	ｱﾙﾐt1.0 W100･50×H180･15 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	m	1					
01	水切り金物	ｱﾙﾐ製	m	1	1			◎	
02	板金工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	ECP足下 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W85×H50･50 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-01)	m	1					
01	水切り金物	ｱﾙﾐ製	m	1	1			◎	
02	板金工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 下地金物	W5000×H3000 竪材:C-75×45×15×2.3 @1000 背合ﾀﾞﾌﾞﾙ(端部ｼﾝｸﾞﾙ)	式	1					
01	鋼材	C-75×45×15×2.3	t	0.195	1				
02	鋼材	L-65×65×6	t	0.3546	1				
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	0.5496	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1					
01	床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	集積共	㎡	1	1				
	計								
	踊場ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1					
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1				
	計								
	踏面蹴上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1					
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1				
	計								
	側面壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1					
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1				
	計								
	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚42	㎡	1					
01	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(基準単価)	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1				
02	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	1				
	計								

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋上 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1					
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1	1				
	計								
	屋上 排水溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=100	m	1					
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				
	計								
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて W=190	m	1					
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				
	計								
	訓練ﾍﾟｰｽ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1					
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1	1				
	計								
	訓練ｽﾃｰｼﾞ危険ｿﾞｰﾝ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1					
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

左官

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1					
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1	1				
	計								
	梯子基礎 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1					
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1				
	計								
	壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて W=125	m	1					
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				
	計								
	SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W150×H100	m	1					
01	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填 (基準単価)	外部建具	m	1	1				
	計								
	SD-16新設部 ﾓﾙﾀﾙ埋め	W200×H100	m	1					
01	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填 (基準単価)	外部建具	m	1	1				
	計								

建具

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	SH-01 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W900×H900 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ　中空ｼｰﾄ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 付属金物一式共　取付手間共	か所	1					
01	SH-01 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	W900×H900 ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ　中空ｼｰﾄ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 付属金物一式共	か所	1	1				
02	ｻｯｼ工		人	0.18	1			●	
03	普通作業員		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

塗装

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ＤＰ塗り	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　　1級 素地B種	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ (基準単価)	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　　工程B種	㎡	1	1				
	計								
	ﾌｯ素樹脂塗料	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地B種	㎡	1					
01	ﾌｯ素樹脂塗料		㎡	1	1				
02	素地ごしらえ (基準単価)	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面　　工程B種	㎡	1	1				
	計								
	ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　　1級 素地B種	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ (基準単価)	けいｶﾙ板､ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種	㎡	1	1				
	計								
	ｸﾘｱ塗装	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板面 素地B種	㎡	1					
01	クリア塗装	2液弱溶剤形ふっ素樹脂ｸﾘﾔｰ	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

塗装

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　1級　(見上) 素地B種	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ (基準単価)	けいｶﾙ板､ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種	㎡	1	1				
	計								
	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面面　1級 素地B種	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								
	外壁 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 低汚染型水性ﾌｯ素樹脂ｶﾗｰ 素地ごしらえ共	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								
	外壁 DP塗装	ECP面 DP-1級(ﾌｯ素系) 素地ごしらえ共	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井ﾌﾄｺﾛ内 壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1					
01	壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1	1				
	計								
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	㎡	1					
01	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	㎡	1	1				
02	不燃積層せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し	㎡	▲1	1			○	
03	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (GB-R)	厚 9.5 準不燃	㎡	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.2				○
	計								
	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1					
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	㎡	1	1				
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1	1				
	計								
	下がり天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1					
01	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	㎡	1	1				
02	天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 耐荷重 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1					
01	床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り (無地) (基準単価)	厚2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1	1				
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	熱溶接加算 - - -	㎡	1	1				
03	ｹﾚﾝ	床	㎡	1	1				
	計								
	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 既存床面ｹﾚﾝ掛け共	㎡	1					
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	㎡	1	1				
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	熱溶接加算 - - -	㎡	1	1				
03	ｹﾚﾝ	床	㎡	1	1				
	計								
	胴縁	C-100×50×2.3	t	1					
01	ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼	100×50×2.3 SSC400相当品	t	1	1				
02	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	t	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 掲示板ｸﾛｽ張		㎡	1					
01	掲示板ｸﾛｽ		㎡	1	1				
02	壁紙素地ごしらえ	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種 -	㎡	1	1				
03	壁紙張り手間	壁　織物､紙程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種　接着剤 2種2号	㎡	1	1				
	計								
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	W35　ｽﾃﾝﾚｽ	m	1					
01	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	製品代	m	1	1				
02	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物	施工費	m	1	1				
	計								
	構造用合板	t=12	㎡	1					
01	構造用合板	t=12　(910×1,820) 0.91×1.82=1.6562 1/1.6562=0.60379	㎡	1	0.6				
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1				
	計								
	区画壁 (1時間準耐火)	t=12.5 強化PB+t=12.5 強化PB 両面張り	㎡	1					
01	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=12.5 不燃	㎡	1	4				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

内外装

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	㎡	1					
01	強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t=21 不燃	㎡	1	2				
	計								
	訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1					
01	壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け - -	㎡	1	1				
	計								
	屋上 排水溝	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	m	1					
01	同時散布塗床材 ﾌｪﾛｺﾝ同等品	0.13×1.00=0.13㎡	㎡	0.13	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=100	m	1					
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=100	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=150	m	1					
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=150	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=300	m	1					
01	ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ t=20 W=300	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚垂ﾊﾟﾈﾙ	t=6	㎡	1					
01	汚垂ﾊﾟﾈﾙ	t=6	㎡	1.05	1			◎	
02	ﾋﾞﾆﾙ系床材用接着剤	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 耐水用	kg	0.3	1			○	
03	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.2				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.2				○
	諸経費(他)		式	1	0.2				◎
	計								
	化粧鏡	角型(450×600)耐食鏡	枚	1					
01	化粧鏡	角型(450×600)耐食鏡	枚	1	0.8				
02	化粧鏡取付手間		枚	1	1				
	計								
	洗濯機ﾊﾟﾝ	640ｻｲｽﾞ	か所	1					
01	洗濯機ﾊﾟﾝ	角型(450×600)耐食鏡	か所	1	1				
02	洗濯機ﾊﾟﾝ取付手間		か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ 120×150㎜	m	1					
01	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	ｱﾙﾐ 120×150㎜	m	1	1				
02	ｻｯｼ工		人	0.08	1			●	
03	普通作業員		人	0.02	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 隔て板	W=1,530×H=2,500 枠:ｱﾙﾐ型材 面:ｹｲｶﾙ板	か所	1					
01	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 隔て板	W=1,530×H=2,500 枠:ｱﾙﾐ型材 面:ｹｲｶﾙ板	か所	1	1				
02	ｻｯｼ工		人	0.19	1			●	
03	普通作業員		人	0.04	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋上点検用ﾊｼｺﾞ	L=4,000 SUS304 HL 背かご付	か所	1					
01	屋上点検用ﾊｼｺﾞ	L=4,000 SUS304 HL	か所	1	1				
02	屋上点検用ﾊｼｺﾞ 安全ｶﾞｰﾄﾞﾘﾝｸﾞ	4本 SUS HL	組	1	1				
03	屋上点検用ﾊｼｺﾞ 安全ｶﾞｰﾄﾞ柱	3m5本 SUS HL	組	1	1				
04	特殊作業員		人	0.3	1			●	
05	普通作業員		人	0.2	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	計								
	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	か所	1					
01	ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ	0812	か所	1	0.8				
02	配管工		人	1	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	洗面化粧台	W=750 D=550 H=1,900	か所	1					
01	洗面化粧台	W=750 D=550 H=1,900	か所	1	0.8				
02	配管工		人	0.58	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	郵便受け	W390×H400×D170	か所	1					
01	郵便受け	W390×H400×D170	個	1	0.6				
02	内装工		人	0.06	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	消火器ｽﾀﾝﾄﾞ	W240×H280×D240 ｽﾁｰﾙ	か所	1					
01	消火器ｽﾀﾝﾄﾞ	W240×H280×D240 ｽﾁｰﾙ	か所	1	0.6				
02	内装工		人	0.06	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	消火器ﾎﾞｯｸｽ(埋込)	W285×H651×D180 ｽﾁｰﾙ	か所	1					
01	消火器ﾎﾞｯｸｽ(埋込)	W285×H651×D180 ｽﾁｰﾙ 埋込式	か所	1	0.6				
02	内装工		人	0.06	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾍﾞﾝﾁ	木製　t=25　D=720　L=2,700 CL塗装	式	1					
01	木材	ﾀﾓ　t=25 2.70×0.72=1.944㎥	m3	1.944	1				
02	縁甲板	施工手間 -　　-	㎡	1.94	1				
03	軽量鉄骨壁下地 (基準単価)	65形 下地張りあり @450	㎡	3.78	1				
04	CL塗り (基準単価)	木部･素地B種共 工程B種	㎡	1.94	1				
	計								
	化粧鏡	角型(600×900)耐食鏡	枚	1					
01	化粧鏡	角型(600×900)耐食鏡	枚	1	0.8				
02	化粧鏡取付手間		枚	1	1				
	計								
	仮眠室ﾌﾞｰｽ笠木、枠	杉　120×25 SOP塗装共	m	1					
01	仮眠室ﾌﾞｰｽ笠木	杉　120×25	m	1	1				
02	SOP塗り (糸幅300㎜以下) (基準単価)	木部(屋内)･素地ごしらえA種共 -	m	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満 路床整正共	㎡	1					
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満	㎡	1	1				
02	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1				
	計								
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材 厚さ15cm 歩道用 再生材 路床整正共	㎡	1					
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	㎡	1	1				
02	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1				
04	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1				
	計								
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	刷毛引き仕上 t100 溶接金網D6×100×100 路盤(RC-40) t100 路床整正共	㎡	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上		㎡	1	1				
02	溶接金網敷	径6.0 100×100	㎡	1	1				
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1	1				
04	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
05	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1				
06	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砕石敷き (除草ｼｰﾄ敷き)	t100 路盤(RC-40) t100 防草ｼｰﾄ敷 路床整正共	㎡	1					
01	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
02	除草ｼｰﾄ敷き		㎡	1	1				
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1				
04	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1				
	計								
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150×150×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	地先境界ﾌﾞﾛｯｸC	150×150×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.22	1				
04	埋戻し	人力土工　- -	m3	0.16	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	特殊作業員		人	0.06	1			●	
09	普通作業員		人	0.04	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	排水型枠	運搬費共	㎡	0.2	1				
09	特殊作業員		人	0.07	1			●	
10	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(斜め)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	排水型枠	運搬費共	㎡	0.2	1				
09	特殊作業員		人	0.07	1			●	
10	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R1.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	排水型枠	運搬費共	㎡	0.2	1				
09	特殊作業員		人	0.07	1			●	
10	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (低,R=25) 曲がり部分R2.2	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	排水型枠	運搬費共	㎡	0.2	1				
09	特殊作業員		人	0.07	1			●	
10	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	擁壁	H=1,200 W=150 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					
01	根切り	小規模土工 -	m3	1.4	1				
02	埋戻し(B種) (基準単価)	- 発生土	m3	1.03	1				
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	0.95	1				
04	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.01	1			○	
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.003	1			○	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.013	1				
08	鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車 30km程度	t	0.013	1				
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.36	1				
10	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.36	1				
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	3.6	1				
12	型枠運搬費 (基準単価)	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	3.6	1				
13	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	3.6	1				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	350角	m	1					
01	根切り	人力土工 - -	m3	0.57	1				
02	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.4475	1				
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.1225	1				
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1225	1				
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.7	1				
06	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.7	1				
	計								
	段鼻ﾀｲﾙ		m	1					
01	床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚	10	1			○	
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	0.2	1			○	
03	砂	細目	m3	0.0004	1			○	
04	ﾀｲﾙ工		人	0.075	1			●	
05	普通作業員		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.21				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｿﾘﾝﾄﾗｯﾌﾟ	W1,850×D1,150×H1,170 地業 土工共	式	1					
01	根切り	小規模土工 -	m3	6.4	1				
02	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	4.7	1				
03	埋戻し(B種) (基準単価)	- 発生土	m3	3.4	1				
04	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
05	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.1	1			○	
06	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.1	1			○	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.2	1				
08	鉄筋運搬費 (基準単価)	4ｔ車 30km程度	t	0.2	1				
09	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1				
10	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.9	1				
11	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
12	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	11.9	1				
13	型枠運搬費 (基準単価)	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	11.9	1				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	国旗掲揚ポール	ｱﾙﾐ合金製 H12,000 ﾊﾝﾄﾞﾙ型 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600角 H1,000 地業 土工共	か所	1					
01	国旗掲揚ポール	ｱﾙﾐ合金製 H12,000 ﾊﾝﾄﾞﾙ型 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600角 H1,000	か所	1	1				
02	根切り	小規模土工 -	m3	2.8	1				
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	3.2	1				
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	2.5	1				
05	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1				
07	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.4	1				
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.5	1				
	計								
	固定式 車止めﾎﾟｰﾙ	φ139.8 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 ﾌｯｸ付 基礎 地業 土工共	か所	1					
01	固定式 車止めﾎﾟｰﾙ	φ114.3 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 ﾌｯｸ付	本	1	0.8				
02	根切り	小規模土工 -	m3	1	1				
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	2.1	1				
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.9	1				
05	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	1				
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

外構

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めﾎﾟｰﾙ	銅管φ114.3 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色 基礎 地業 土工共	か所	1					
01	車止めﾎﾟｰﾙ	銅管φ165.2 H=850 ｺﾝｸﾘｰﾄ充填 反射ﾃｰﾌﾟ無色	本	1	0.8				
02	根切り	小規模土工 -	m3	1.1	1				
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	㎡	2	1				
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.1	1				
05	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1	1				
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長尺U字溝	300×400 PC蓋共	m	1					
01	長尺U字溝	300×400×L2,000 KUR300	m	1	1				
02	PC蓋	L1,000 IRL300	m	1	1				
03	U形側溝RC蓋	1種 W=300	m	1	1			◎	
04	U形側溝	300B	個	1.65	1			○	
05	根切り (基準単価)	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.42	1				
06	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.23	1				
07	排水敷きならし		m3	0.19	1				
08	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1				
09	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.009	1				
10	特殊作業員		人	0.09	1			●	
11	普通作業員		人	0.08	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	諸経費(他)		式	1	0.23				◎
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横断用長尺U字溝	300×500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1					
01	横断用長尺U字溝	300×400×L2,000 T-20･並目ﾎﾞﾙﾄ固定ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	m	1	1				
02	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	横断用(枠付)　普通目 平型 T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	1	1				
03	根切り(基準単価)	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.48	1				
04	埋戻し	人力土工　- -	m3	0.27	1				
05	排水敷きならし		m3	0.21	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.009	1				
08	特殊作業員		人	0.11	1			●	
09	普通作業員		人	0.08	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡浸透	500角×1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･並目)共 地業 土工共	か所	1					
01	集水桝	500角×1,000	か所	1	1				
02	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500角 T-20･並目	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	4.84	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	3.77	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	1.07	1				
06	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
08	雑材料費		式	1	0.05				
			K01+K07						
09	特殊作業員		人	0.39	1			●	
10	普通作業員		人	0.12	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡浸透	500角×1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 化粧桝蓋共 地業 土工共	か所	1					
01	集水桝	500角×1,000	か所	1	1				
02	化粧桝蓋	450角	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	4.84	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	3.77	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	1.07	1				
06	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
08	雑材料費		式 K07	1	0.05				
09	特殊作業員		人	0.47	1			●	
10	普通作業員		人	0.15	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	雨水桝浸透	300角×300　ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-20･格子)共 地業 土工共	か所	1					
01	集水桝	300角×300	か所	1	1				
02	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300角　T-20･格子	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	4.84	1				
04	埋戻し	人力土工　　- -	m3	3.77	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	1.07	1				
06	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
08	雑材料費		式	1	0.05				
			K01+K07						
09	特殊作業員		人	0.47	1			●	
10	普通作業員		人	0.15	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

排水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡浸透	300φ×900 樹脂製 樹脂製桝蓋共 地業 土工共	か所	1					
01	樹脂製集水桝	300φ×900	か所	1	1				
02	樹脂製桝蓋	300φ	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	3.14	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	2.7	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	0.44	1				
06	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	0.05769	1				
08	雑材料費		式	1	0.05				
			K01+K07						
09	特殊作業員		人	0.54	1			●	
10	普通作業員		人	0.23	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AWK-1 5連はめ殺し窓腰 付き片開き窓撤去	W5300×H3150	か所	1					
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	16.695	1				
	計								
	SF-1 巻き上げ式 防煙垂壁撤去	W2430×H5445	か所	1					
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	13.23135	1				
	計								
	AW-8 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚3.0	㎡	1					
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1				
	計								
	ｽﾃﾝﾚｽ上框撤去	H=40 集積共	m	1					
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1				
	計								
	壁可とう形 改修塗材E撤去	集積共	㎡	1					
01	ｹﾚﾝ	壁	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井断熱材撤去	集積共	㎡	1					
01	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	防煙垂れ壁撤去	H=800 集積共	m	1					
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.8	1				
	計								
	ｻｲﾝ撤去	ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ+ｱｸﾘﾙ板 ｽﾗｲﾄﾞ可変表示 集積共	か所	1					
01	普通作業員		人	0.1	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	既存防水層撤去	屋内防水層 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水層 集積共	㎡	1					
01	既存防水層撤去	塗膜防水層	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾀｲﾙ ﾓﾙﾀﾙ 鉄筋切断共	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1				
	計								
	床 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ	t240	m	1					
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	1	1				
	計								
	EV充電 基礎撤去	900×650×130	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.07605	1				
	計								
	EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W900×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ 基礎共	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0156	2				
	計								
	EV充電 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W1500×H900 ｽﾃﾝﾚｽ製60φ 基礎共	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0156	2				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車場看板撤去	W840×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.012	1				
	計								
	誘導看板撤去	W500×H200,W250×H600 t=3.0 ｱﾙﾐ複合板　基礎共	か所	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.012	1				
	計								
	ﾀｲﾔ止め撤去	W600×D100×H150 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	か所	1					
01	普通作業員		人	0.01	0.6			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (ﾌｪﾝｽ部分)		㎡	1					
01	普通作業員		人	0.024	1			●	
02	特殊作業員		人	0.094	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 (基礎部分)	180×180×450	本	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.01458	1				
	計								
	駐輪場撤去	4,850×2,750 柱:鋼製角ﾊﾟｲﾌﾟ 壁･屋根:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	か所	1					
01	上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300m2未満 延床1m2当たり壁長 0.05未満	㎡	13.3	1				
	計								
	RC擁壁撤去	W150×H600	m	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.09	1				
	計								
	RC立上り撤去	W150×H150	m	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0255	1				
	計								
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 撤去	150×150 捨てｺﾝ 砕石共	m	1					
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.16	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0465	1				
	計								

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸB撤去	150/170×200 捨てｺﾝ 砕石共	m	1					
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.16	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.0612	1				
	計								
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		m3	1					
01	とりこわし機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	運転日	0.05	1				
02	普通作業員		人	0.08	1			●	
03	特殊作業員		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去		m3	1					
01	とりこわし機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	運転日	0.06	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	30kg級 損料	運転日	0.06	1			○	
03	普通作業員		人	0.12	1			●	
04	世話役		人	0.04	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

撤去

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	芝生敷き撤去		㎡	1					
01	芝張り		㎡	1	0.5				
	計								
	SD-10 二枚引き込みﾄﾞｱ 撤去	W1750×H2150	か所	1					
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	3.8	1				
	計								
	SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W150×厚100 発生材積込･運搬･処分共	m	1					
01	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1				
	計								
	SD-10撤去部 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	W200×厚100 発生材積込･運搬･処分共	m	1					
01	建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	m	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

発生材

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込み	がれき類	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込み	建設発生木材(抜根･伐採材除く)	m3	1					
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	発生材積込み	金属	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

発生材

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1					
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	式	1					
01	VOC測定（ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ）	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	個	13	1				
02	VOC測定（ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ）	ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ	個	13	1				
	計								
	仮囲い	仮囲鉄板　H=2.0m　8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	m	1					
01	仮囲い	設置費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				
02	仮囲い	撤去費　仮囲鉄板 H=2.0m -　-	m	1	1				
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	240	1				
04	仮囲い	基本料 修理費含む　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				
05	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295A D13　材工共	kg	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	t	1 ×1.04	0.001			○	
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	t	1	0.001				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	t	1	0.001				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=24N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	土浦土木事務所管内 呼び強度24 ｽﾗﾝﾌﾟ15～18 粗骨材最大寸法20～40	m3	1	1			○	
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	型枠	普通合板型枠 運搬共	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								
	段鼻ﾀｲﾙ		m	1					
01	床階段用ﾀｲﾙ	垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう 100mm角 厚物	枚	10	1			○	
02	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ		kg	0.2	1			○	
03	砂	細目	m3	0.0004	1			○	
04	ﾀｲﾙ工		人	0.075	1			●	
05	普通作業員		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.21				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1					
01	壁見切材	ｱﾙﾐ角型出隅　ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ	m	1	1			◎	
02	内装工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 950×950 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1					
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 800×1350 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1					
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 空調 710×1080 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1					
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900×　900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	m	1					
01	ｻｯｼ工		人	0.08	0.3			●	
02	普通作業員		人	0.02	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去	集積共	㎡	1					
01	内装工		人	0.025	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り	t＝3.0	㎡	1					
01			㎡	1	0.8				
02	壁化粧ｼｰﾄ張り手間	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ 下地処理共	㎡	1	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD295 D16	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD345 D19	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD345 D22	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD345 D25	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD390 D29	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1					
01	鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	基礎部鉄筋加工組立		t	1					
01	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地上部 鉄筋加工組立		t	1					
01	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				
	計								
	型枠	普通合板型枠 立上り部	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
	計								
	型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	▲1	1				
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				
	計								
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 300角	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1				
	計								
	安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1ヶ月 掛払い手間 賃料 基本料 修理費含む	㎡	1					
01	安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間	㎡	1	1				
02	安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む	㎡	30	1				
03	安全ﾈｯﾄ張り(水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 120×380	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 300角	か所	1	1				
	計								
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 290×380	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 130×240	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 300角	か所	1	1				
	計								
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	54.3					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	54.3	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費､基本料別途	m3	54.3	1				
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	回	1	1				
04	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m3	54.3	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1級 素地B種	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×160	本	1					
01	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	L型 M12×200	本	1	1				
02	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				
	計								
	層間塞ぎ	W25×H155 落下防止金物共 ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3	m	1					
01	ﾛｯｸｳｰﾙ	ﾛｯｸｳｰﾙ40kg/m3 50*150	㎡	0.15	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=30 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
	計								

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=30 S18 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部 人力打設	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	計								
	3N補正	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm	m3	▲1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=27 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	3N補正	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=18cm	m3	▲1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=27 S18 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD295 D16	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD345 D19	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD345 D22	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD345 D25	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	異形鉄筋	SD390 D29	t	1					
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t	1	1			○	
	諸経費(労以外)		式	1	0.26				○
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	1	1				
	計								
	基礎部 鉄筋加工組立		t	1					
01	鉄筋加工組立	S造 床版 -	t	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地上部 鉄筋加工組立		t	1					
01	鉄筋加工組立	S造 床版 -	t	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 基礎部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=30 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 立上り部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=30 S18 粗骨材20	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm ﾃﾞｯｷ部	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	立上り部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費､基本料別途	m3	1	1				
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費､基本料別途	m3	1	1				
	計								
	3N補正	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm	m3	▲1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=27 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	3N補正	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=18cm	m3	▲1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=27N/mm2 S=18cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=27 S18 粗骨材20	m3	1	1				
	計								
	型枠	打放合板型枠A種 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 -	㎡	1					
01	型枠	打放合板型枠A種 地上軸部:9,010 普通合板型枠 地上軸部:7,830 普通合板型枠 基礎部:6,790	㎡	1	1				
	計								
	型枠	普通合板型枠 立上り部	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠	打放合板型枠A種 立上り部 -	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	▲1	1				
03	型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				
	計								
	型枠	打放合板型枠B種 立上り部 -	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	▲1	1				
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				
	計								
	型枠	打放合板型枠C種 立上り部 -	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	▲1	1				
03	型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理無	㎡	1					
01	打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	㎡	1	1				
	計								
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2　S=15cm	m3	1	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	m3	1	1				
	計								
	異形鉄筋	SD295A D10　材工共	t	1					
01	異形鉄筋	SD295 D10	t	1 ×1.04	1				
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -　-	t	1	1				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	t	1	1				
04	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	▲0.04	0.7				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋	SD295A D13 材工共	t	1					
01	異形鉄筋	SD295 D13	t	1 ×1.04	1				
02	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	1	1				
03	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	1	1				
04	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	▲0.04	0.7				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=18cm 材工共	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1				
	計								
	型枠	普通合板型枠 運搬共	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠	打放合板型枠 運搬共	㎡	1					
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1	1				
02	型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	▲1	1				
03	型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	㎡	1	1				
04	型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	㎡	1	1				
	計								
	伸縮目地	20×20×15　両面ﾃｰﾊﾟｰ付	m	1					
01	型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	m	1	1				
	計								
	笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	塗仕上下地 W=150	m	1					
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1				
	計								
	笠木 DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	立上り DP塗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	㎡	1					
01	ＤＰ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　1級	㎡	1	1				
02	素地ごしらえ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種	㎡	1	1				
	計								
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t250 再生密粒度ｱｽｺﾝ t50 路盤(RC-40) t200	㎡	1					
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1000-2500㎡未満	㎡	0.05	1				
	計								
	地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	㎡	1					
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1				
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	30	1				
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 3ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む	㎡	1					
01	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　- -	㎡	1	1				
02	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	90	1				
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 1ヶ月	㎡	1					
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1				
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1				
	計								
	箱抜き型枠	W150×H70 (KD-04)	m	1					
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	0.22	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.22	1				
	計								
	箱抜き型枠	W65×H65 (KD-03)	m	1					
01	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	0.13	1				
02	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.13	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長尺U字溝	300×400 PC蓋共	m	1					
01	長尺U字溝	300×400	m	1	1				
02	PC蓋共		m	1	1				
03	根切り (基準単価)	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.42	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.23	1				
05	排水敷きならし		m3	0.19	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.009	1				
08	特殊作業員		人	0.09	1			●	
09	普通作業員		人	0.08	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡浸透	500角×1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14用 細目 地業 土工共	か所	1					
01	雨水枡浸透	500角×1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 鋳鉄製格子蓋共	か所	1	1				
02	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	500角 T-20･並目	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	4.84	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	3.77	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	1.07	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
08	雑材料費		式	1	0.05				
			K01+K07						
09	特殊作業員		人	0.39	1			●	
10	普通作業員		人	0.12	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡浸透	400角×1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14用 細目 地業 土工共	か所	1					
01	集水桝	300角×300	か所	1	1				
02	ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	300角 T-20･格子	枚	1	1				
03	根切り	人力土工 - -	m3	4.84	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	3.77	1				
05	敷きならし	締め固め共	m3	1.07	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1				
08	雑材料費		式 K07	1	0.05				
09	特殊作業員		人	0.47	1			●	
10	普通作業員		人	0.15	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150/170×200×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40) 土工共	m	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				
02	歩車道ﾌﾞﾛｯｸA	150/170×200×600	個	1.65	1			○	
03	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1				
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1				
05	排水敷きならし		m3	0.06	1				
06	排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1				
07	排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				
08	排水型枠	運搬費共	㎡	0.2	1				
09	特殊作業員		人	0.07	1			●	
10	普通作業員		人	0.05	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23				○
	計								
	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 3ヶ月 掛払い手間,賃料,基本料,修理費含む	㎡	1					
01	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間	㎡	1	1				
02	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む	㎡	90	1				
03	安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄屑ﾌﾟﾚｽB	式	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2	t	0.135	▲1				
	計								
	発生材積込み	金属:135kg/1000=0.135 0.135t/1.13=0.1194 0.1㎥	m3	1					
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								
	層間塞ぎ	ﾛｯｸｳｰﾙ80kg/m3 50*150 (KD-01)	m	1					
01	ﾛｯｸｳｰﾙ	ﾛｯｸｳｰﾙ40kg/m3 50*150	㎡	0.15	1				
	計								
	訓練ﾍﾟｰｽ ﾓﾙﾀﾙ充填	W150×H70 (KD-04)	m	1					
01	建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 水切り金物	ｱﾙﾐt1.0 W50×H40･60 ｱﾙﾏｲﾄ (KD-02)	m	1					
01	水切り金物	ｱﾙﾐ製	m	1	1			◎	
02	板金工		人	0.03	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.21				●
	諸経費(他)		式	1	0.21				◎
	計								
	放水訓練ﾍﾟｰｽ FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W5000×H3000 正方形ﾀｲﾌﾟ(25×25ﾒｯｼｭ H=25) 取付金物	式	1					
01	FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	正方形ﾀｲﾌﾟ(25×25ﾒｯｼｭ H=25) 取付金物 5.00×3.00=15.00㎡	㎡	15	1				
	計								
	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ=15cm 材工共	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1	1				
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 (基準単価)	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費､基本料別途	m3	1	1				
03	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 (基準単価)	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1				
	計								
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1					
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		m3	1					
01	とりこわし機械 運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	運転日	0.05	1				
02	普通作業員		人	0.08	1			●	
03	特殊作業員		人	0.025	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.26				●
	計								
	発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1					
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

共通仮設

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 8ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	m	1					
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	240	1				
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				
05	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1				
	計								
	室内空気中の化学物質濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 対象物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ	式	1					
01	VOC測定 (ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ)	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	個	11	1				
02	VOC測定 (ﾊﾟｯｼﾌﾞｻﾝﾌﾟﾗｰ)	ﾄﾙｴﾝ,ｷｼﾚﾝ,ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ,ｽﾁﾚﾝ	個	11	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｰﾄﾞ～RC取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 10×10	m	1	1				
	計								
	遮音間仕切 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1				
	計								
	外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 床 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面	㎡	1					
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1				
	計								
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り	㎡	1					
01	塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 立上り ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 手摺壁 鉄骨取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ECP 鉄骨梁取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ECP 水切り RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ECP 水切り ECP取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ECP 鉄骨柱取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ECP RC取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	ECP 出隅ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	引上救助訓練 水切取合ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾚﾝｼﾞｬｰﾈｯﾄ ﾌﾞﾗｹｯﾄ貫通部 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1				
	計								
	外部建具 内側 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1				
	計								
	外部建具 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1					
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1				
	計								
	訓練ﾍﾟｰｽ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	㎡	1					
01	塗膜防水	ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

防水

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	訓練ﾍﾟｰｽ ﾗｲﾝ比き 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材 W=50 ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	m	1					
01	塗膜防水	ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 0.05×1.00=0.05	㎡	0.05	1				
	計								
	訓練ｽﾃｰｼﾞ 危険ｿﾞｰﾝ 塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系 耐久仕上材(赤色) ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品 (質19)	㎡	1					
01	塗膜防水	ABC商会:ｶﾗｰﾄｯﾌﾟSR同等品	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ガラス

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18㎡2以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1					
01	熱線吸収板ｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ｸﾞﾚｰ ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	㎡	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

木工

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	訓練ｽﾃｰｼﾞ 立上り 構造用合板	厚12	㎡	1					
01	構造用合板	t=12 (910×1,820) 0.91×1.82=1.6562 1/1.6562=0.60379	㎡	1	0.6				
02	壁合板	施工手間	㎡	1	1				
	計								
	引上救助訓練 壁 構造用合板	厚12+12	㎡	1					
01	構造用合板	t=12 (910×1,820) 0.91×1.82=1.6562 1/1.6562=0.60379	㎡	2	0.6				
02	壁合板	施工手間	㎡	2	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

鉄骨

	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×330	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1				
	計								
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 95×175	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 200角	か所	1	1				
	計								
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	t50 330×120	か所	1					
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 300角	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

屋根とい

	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 塗膜防水用 鋳鉄製 φ75	か所	1					
01	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 80A　　張掛け幅 100	か所	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象