

工事名称	かすみがうら市消防庁舎整備基本・実施設計業務(訓練塔)
工事場所	茨城県かすみがうら市上土田461

[illegible]

[illegible]

【種目】1 幹線設備 幹線						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	93	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	15	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	87	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	2	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	5	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 露出	1	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	28	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(40)	30	m			
ポリボックスSS形屋外 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	0.54	㎡			
ハンドホール		3	基			
ハンドホール蓋 重耐一中耐	差額	3	基			
地中埋設標	コンクリート製	3	個			
埋設標識シート	2倍長 (W) 150	58	m			
根切り (機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	24	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	24	m3			
手はつり (配管貫通口)	コンクリートブロック 200mm程度 100mm	1	か所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	2	か所			
引込開閉器盤	PL-M	1	面			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

照明器具									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
照明器具	C27	台	1						
照明器具	C27	台	1	0.6			○		
雑材料		式	0.05	1			○		
		K01							
電工		人	0.178	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○		
計									
照明器具	E149	台	1						
照明器具	E149	台	1	0.6			○		
架台	1灯用	台	1	0.6			○		
取付バンド	E149	台	1	0.6			○		
雑材料		式	0.05	1			○		
		K01+K02+K03							
電工		人	1.43	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○		
計									

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

盤類								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
引込開閉器盤	PL-M	面	1					
引込開閉器盤	PL-M	面	1	0.5				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	1.332	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
電灯盤	1L-1	面	1					
電灯盤	1L-1	面	1	0.5				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	1.437	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								

[illegible]

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
端末ブッシング	(22)	個	1						
端末ブッシング	(22)	個	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01							
電工		人	0.01	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									
入線処理		個	1						
入線チップ		個	1	0.6					
新金属プレート	1口用	個	1	0.6					
枠		個	1	0.6					
雑材料		式	0.02	1			○		
		K01+K02+K03							
電工		人	0.054	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ハンドホール		基	1					
フロックハンドホール	H2-9 (R2K-60蓋付)	基	1	1			○	
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
特殊作業員		人	1.13	1			●	
普通作業員		人	0.47	1			●	
揚重機賃料	トラックレン又はラフレレン 4.9t	台・日	0.2	1			○	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
導入線	1.2mm	m	1					
導入線	1.2mm	m	1	1				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	0.01	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
防水ボックス		個	1					
防水ボックス		個	1	0.6				
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01						
電工		人	0.345	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
引込フック		個	1					
装柱材 引込用フック 6×300 DV線用		本	1	1			○	
装柱材 フック取付材 6×105		個	1	1			○	
雑材料		式	0.02	1			○	
		K01+K02						
電工		人	0.13	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								