

工事名称	かすみがうら市消防庁舎等整備事業基本・実施設計
工事場所	業務委託（消防本部）

消防本部改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給排水設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
制御配線設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

消防本部改修		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	116	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	102	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	77	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	39	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	88	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
SUSラッキング	100φ	46	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	44	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 40A	82	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 25A	44	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 40A	82	m			
機械はつり(タイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所			
鉄筋探査	超音波	8	か所			
計						

[illegible]

消防本部改修		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダースラット 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm (451~750mm)	2	m ²			
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	22	m			
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	82	m			
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	5	m			
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	115	m			
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	24	m			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	2	m ²			
スリットダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	3	m			
スリットダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	23	m			
スリットダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	29	m			
スリットダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 275mm 保温厚25	16	m			
制気口ボックス		1	式			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25	21	m ²			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	3	個			
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	4	個			
ベントキャップ	ステンレス製 200φ	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製 250φ	10	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	5	個			
ユニバーサル形吹出口	VS 200 200	2	個			

[illegible]

消防本部改修 制御配線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室内外渡り配線	EM-CEE1.25-2C 冷媒管共巻き	91	m			
室内外渡り配線	EM-EEF1.6-3C 冷媒管共巻き	138	m			
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コカシ	96	m			
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	22	m			
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C コカシ	51	m			
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C 管内	12	m			
エアコン集中リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	137	m			
冷媒漏洩遮断弁用配線	EM-CEES1.25-2C コカシ	12	m			
冷媒漏洩遮断弁用配線	EM-EEF1.6-5C 管内	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠べい・埋込配管 16mm	163	m			
厚鋼電線管(G)	(16)	8	m			
エアコン手元リモコン用アトレットボックス	大形 44	11	個			
全熱交換器手元リモコン用アトレットボックス	大形 44	6	個			
バルボックス SS形	200× 200× 200	11	個			
バルボックス SS-WP形	200× 200× 200	2	個			
計						

消防本部改修 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防災センター】						
(給水設備)						
給水管撤去	SGP-VB 20A 機械室・便所	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 20A 再使用しない	2	m			
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所			
(排水設備)						
排水管撤去	VP 75A 機械室・便所	2	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 80A 再使用しない	2	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	2	か所			
(衛器器具設備)						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
紙巻器撤去		1	個			
(空調設備)						
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 9.5φ	40	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 12.7φ	10	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 15.9φ	10	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 15.9φ	31	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 19.1φ	9	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 25.4φ	10	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 31.8φ	3	m			

消防本部改修 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 38.1φ	7	m			
トレン管・配管用炭 素鋼鋼管(白) 撤去	SGP-白 25A 屋内一般	10	m			
トレン管・配管用炭 素鋼鋼管(白) 撤去	SGP-白 32A 屋内一般	31	m			
トレン管・配管用炭 素鋼鋼管(白) 撤去	SGP-白 40A 屋内一般	4	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	10	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	31	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハップシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	4	m			
AC-1 ビル用マルチ室外機 撤去	冷56.0kW 暖83.0kW 搬出費共 (防災センター)	1	台			
AC-1a 室内機 撤去	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(2方向) (防災センター)	8	台			
冷媒ガス回収・破 壊処理	防災センター 運搬費共	1	式			
(換気設備)						
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	56	m			
スパイラルダクト保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	6	m ²			
ボックス撤去	垂鉛鉄板 t-0.6mm	8	m ²			
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンパ 保温厚25 再使用しない	4	m ²			
ベントキャップ撤去	再使用しない	6	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	2	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	4	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	6	個			
FA-1 全熱交換器 撤去	250φ×700m3/h×150Pa×1-100V 天井隠蔽ダクト型 (防災センター)	3	台			

消防本部改修			撤去工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(制御配線)						
エアコンリモン配線 撤去	CWVS1.25-2C	122	m			
全熱交換器リモン配線 撤去	CWVS1.25-6C	24	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	121	m			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	24	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	2	m			
エアコンリモン、全熱交換器リモン撤去		7	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
【千代田庁舎】						
(空調設備)						
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 6.4φ	26	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 9.5φ	103	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 12.7φ	2	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 15.9φ	13	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 12.7φ	26	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 15.9φ	81	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 19.1φ	22	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 25.4φ	2	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 28.6φ	13	m			
ステンスラッキング 撤去	100φ	12	m			

消防本部改修		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トレン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 25A 屋内一般	42	m			
トレン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 40A 屋内一般	43	m			
AC-1ビル用マルチ室外機撤去	冷124.0kW 暖140kW 撤出費共(千代田庁舎)	1	台			
AC-11室内機撤去	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	8	台			
AC-6パッケージエアコン撤去	冷4.5kW 暖5.6kW へア 天井カセット(2方向) (千代田庁舎)	1	組			
AC-7パッケージエアコン撤去	冷3.6kW 暖4.0kW へア 天井カセット(2方向) (千代田庁舎)	1	組			
AC-11パッケージエアコン撤去	冷25.0kW 暖28.0kW ツイン 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	1	組			
AC-12パッケージエアコン撤去	冷14.0kW 暖16.0kW へア 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	1	組			
冷媒回収・破壊処理	千代田庁舎 運搬費共	1	式			
(換気設備)						
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	29	m			
ベントキャップ撤去	再使用しない	4	個			
天井扇・換気扇撤去		6	台			
(制御配線)						
ビルマル室内外渡り配線撤去	EM-CEES1.25-2C	77	m			
パッケージエアコン室内外渡り配線撤去	EM-EEF1.6-2C	67	m			
エアコンリモコン配線撤去	VCTF0.75-2C ココガシ	69	m			
エアコンリモコン配線撤去	VCTF0.75-2C 管内	6	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	6	m			
エアコンリモコン撤去		4	個			

[illegible]

衛生設備

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

換気部材

[illegible]

[illegible]

撤去工事								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
給水管撤去	SGP-VB 20A 機械室・便所	m	1			有り		
排水管撤去	VP 75A 機械室・便所	m	1			有り		
紙巻器撤去		個	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	液管 6.4φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	液管 9.5φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	液管 12.7φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	液管 15.9φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 12.7φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 15.9φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 19.1φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 25.4φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 28.6φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 31.8φ	m	1			有り		
冷媒用被覆銅管撤去	ガス管 38.1φ	m	1			有り		
ドレン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 25A 屋内一般	m	1			有り		
ドレン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 32A 屋内一般	m	1			有り		
ドレン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 40A 屋内一般	m	1			有り		
ボックス撤去	垂鉛鉄板 t-0.6mm	m ²	1			有り		
エアコンリモコン配線撤去	CVVS1.25-2C	m	1			有り		
全熱交換器リモコン配線撤去	CVVS1.25-6C	m	1			有り		

撤去工事								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
エアコンリモコン、全熱交換器リモコン撤去		個	1			有り		
ステンスラッキング 撤去	100φ	m	1			有り		
ビームル室内外渡り 配線 撤去	EM-CEES1.25-2C	m	1			有り		
パッケージエアコン室内 外渡り配線 撤去	EM-EEF1.6-2C	m	1			有り		
エアコンリモコン配線 撤去	VCTF0.75-2C コロガシ	m	1			有り		
エアコンリモコン配線 撤去	VCTF0.75-2C 管内	m	1			有り		
エアコンリモコン撤去		個	1			有り		
AC-1 ビームルマルチ室外機 撤去	冷56.0kW 暖83.0kW 搬出費共 (防災センター)	台	1			有り		
AC-1a 室内機 撤去	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(2方向) (防災センター)	台	1			有り		
AC-1 ビームルマルチ室外機 撤去	冷124.0kW 暖140kW 搬出費共 (千代田庁舎)	台	1			有り		
AC-11 室内機 撤去	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	台	1			有り		
AC-6 パッケージエアコン 撤去	冷4.5kW 暖5.6kW へア 天井カセット(2方向) (千代田庁舎)	組	1			有り		
AC-7 パッケージエアコン 撤去	冷3.6kW 暖4.0kW へア 天井カセット(2方向) (千代田庁舎)	組	1			有り		
AC-11 パッケージエアコン 撤去	冷25.0kW 暖28.0kW ツイン 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	組	1			有り		
AC-12 パッケージエアコン 撤去	冷14.0kW 暖16.0kW へア 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	組	1			有り		
天井扇・換気扇 撤去		台	1			有り		
FA-1 全熱交換器 撤去	250φ×700m3/h×150Pa×1-100V 天井隠蔽ダクト型 (防災センター)	台	1			有り		
冷媒回収・破 壊処理	防災センター 運搬費共	式	1			有り		
冷媒回収・破 壊処理	千代田庁舎 運搬費共	式	1			有り		

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

空調機器									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EHP-1 ビル用マルチエアコン 室外機	冷50.0kW 暖56.0kW	台	1					
01	EHP-1 ビル用マルチエアコン 室外機	冷50.0kW 暖56.0kW	組	1	1				
02	搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	t	0.286	1				
03	設備機械工		人	4.93	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	EHP-1-1 ビル用マルチエアコン 室内機	冷7.1kW 暖8.0kW 天井ダクト型(2方向)	台	1					
01	EHP-1-1 ビル用マルチエアコン 室内機	冷7.1kW 暖8.0kW 天井ダクト型(2方向)	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.53	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	冷媒漏洩遮断弁		台	1					
01	冷媒漏洩遮断弁		台	1	1				
02	設備機械工		人	0.85	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

空調機器									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EHP-2 店舗用マルチエアコン 室外機	冷25.0kW 暖28.0kW	台	1					
01	EHP-2 店舗用マルチエアコン 室外機	冷25.0kW 暖28.0kW	組	1	1				
02	搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	t	0.123	1				
03	設備機械工		人	2.56	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	EHP-2-1 店舗用マルチエアコン 室内機	冷8.0kW 暖9.0kW 天井カセット型(4方向)	台	1					
01	EHP-2-1 店舗用マルチエアコン 室内機	冷8.0kW 暖9.0kW 天井カセット型(4方向)	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.63	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	空調用集中リモコン		台	1					
01	空調用集中リモコン		台	1	1				
02	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	計								

空調機器								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AC-1 パッケージエアコン	冷10.0kW 暖11.2kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1					
AC-1 パッケージエアコン	冷10.0kW 暖11.2kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1	1				
設備機械工		人	1.09	1			●	
設備機械工		人	0.81	1			●	
ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
計								
AC-2 パッケージエアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1					
AC-2 パッケージエアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1	1				
設備機械工		人	0.62	1			●	
設備機械工		人	0.52	1			●	
ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
計								

空調機器								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AC-3 パッケージエアコン	冷10.0kW 暖11.2kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1					
AC-3 パッケージエアコン	冷10.0kW 暖11.2kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1	1				
設備機械工		人	1.09	1			●	
設備機械工		人	0.81	1			●	
ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
計								
AC-4 パッケージエアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1					
AC-4 パッケージエアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾝﾌﾟ	組	1	1				
設備機械工		人	0.66	1			●	
設備機械工		人	0.52	1			●	
ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
諸経費(労)		式	1	0.25			●	
計								

空調機器									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-5 パッケージエアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(2方向)ペア	組	1					
01	AC-5 パッケージエアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(2方向)ペア	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.66	1			●	
03	設備機械工		人	0.52	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	AC-6 パッケージエアコン	冷25.0kW 暖28.0kW 天井カセット(4方向)ツイン	組	1					
01	AC-6 パッケージエアコン	冷25.0kW 暖28.0kW 天井カセット(4方向)ツイン	組	1	1				
02	設備機械工		人	2.56	1			●	
03	設備機械工		人	0.81	1			●	
04	設備機械工		人	0.81	1			●	
05	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

換気扇									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	V-1 天井扇	100φ×50m3/h×80Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-1 天井扇	100φ×50m3/h×80Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	V-2 天井扇	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-2 天井扇	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	V-3 天井扇	100φ×100m3/h×80Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-3 天井扇	100φ×100m3/h×80Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

換気扇								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
V-4 天井扇	150φ×200m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
V-4 天井扇	150φ×200m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
設備機械工		人	0.39	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
V-5 天井扇	150φ×150m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型 インテリア格子タイプ	台	1					
V-5 天井扇	150φ×150m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型 インテリア格子タイプ	台	1	1				
設備機械工		人	0.39	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
V-6 天井扇	150φ×250m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型 インテリア格子タイプ	台	1					
V-6 天井扇	150φ×250m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型 インテリア格子タイプ	台	1	1				
設備機械工		人	0.39	1			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								

全熱交換器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EXD-1 小型全熱交換器	200φ×600m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-1 小型全熱交換器	200φ×600m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-2 小型全熱交換器	250φ×800m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-2 小型全熱交換器	250φ×800m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-3 小型全熱交換器	250φ×800m3/h×120Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-3 小型全熱交換器	250φ×800m3/h×120Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

制御配線									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
室内外渡り配線	EM-EEF1.6-3C 冷媒管共巻き	m	1						
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○		
電工		人	1	0.032			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○		
計									
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コダガシ	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	m	1	1					
計									
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1					
計									

制御配線									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C コカシ	m	1						
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C	m	1	1			○		
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○		
電工		人	2	0.032			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C 管内	m	1						
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C	m	1	1			○		
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○		
電工		人	2	0.032			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25				○	
計									
エアコン集中リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1					
計									

制御配線									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	エアコン手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	個	1					
01	金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	個	1	1				
	計								
	全熱交換器手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	個	1					
01	金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	個	1	1				
	計								
	室内外渡り配線	EM-CEE1.25-2C 冷媒管共巻き	m	1					
01	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1				
	計								
	冷媒漏洩遮断弁用配線	EM-CEES1.25-2C コウカシ	m	1					
01	EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 2C	m	1	1			○	
	電工		人	0.032	1			●	
02	諸経費(労)		式	1	0.25			●	
	諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
	計								

[illegible]

撤去工事

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
給水管撤去	SGP-VB 20A 機械室・便所	m	1					
配管工		人	0.12	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
排水管撤去	VP 75A 機械室・便所	m	1					
配管工		人	0.228	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
紙巻器撤去		個	1					
紙巻器 取付	紙巻器のみ取付の場合	個	1	0.3				
計								
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 6.4φ	m	1					
配管工		人	0.044	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								

撤去工事

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 9.5φ	m	1					
配管工		人	0.05	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 12.7φ	m	1					
配管工		人	0.064	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
冷媒用被覆銅管 撤去	液管 15.9φ	m	1					
配管工		人	0.08	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 12.7φ	m	1					
配管工		人	0.074	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								

撤去工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 15.9φ	m	1						
配管工		人	0.08	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 19.1φ	m	1						
配管工		人	0.094	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 25.4φ	m	1						
配管工		人	0.125	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
冷媒用被覆銅管 撤去	ガス管 28.6φ	m	1						
配管工		人	0.15	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

撤去工事										
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
冷媒用被覆銅管 撤去		ガス管 31.8φ		m	1					
配管工				人	0.158	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
冷媒用被覆銅管 撤去		ガス管 38.1φ		m	1					
配管工				人	0.184	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
トイ管・配管用炭 素銅鋼管(白) 撤去		SGP-白 25A 屋内一般		m	1					
配管工				人	0.123	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
トイ管・配管用炭 素銅鋼管(白) 撤去		SGP-白 32A 屋内一般		m	1					
配管工				人	0.151	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										

撤去工事									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
トイン管・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	SGP-白 40A 屋内一般	m	1						
配管工		人	0.166	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
ボックス撤去	亜鉛鉄板 t-0.6mm	m ²	1						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	m ²	1	1					
計									
エアコンリモコン配線撤去	CVVS1.25-2C	m	1						
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内再使用しない	m	1	1					
計									
全熱交換器リモコン配線撤去	CVVS1.25-6C	m	1						
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C 管内再使用しない	m	1	1					
計									
エアコンリモコン、全熱交換器リモコン撤去		個	1						
ワイヤードリモコン据付		個	1	0.3					
計									

撤去工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ステンスラッキング 撤去	100φ	m	1					
④	スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	m	1	1				
	計								
	ビル内室内外渡り 配線 撤去	EM-CEES1.25-2C	m	1					
④	600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	m	1	1				
	計								
	パッケージエアコン室内 外渡り配線 撤去	EM-EEF1.6-2C	m	1					
④	600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	m	1	1				
	計								
	エアコンリモコン配線 撤去	VCTF0.75-2C コロガシ	m	1					
④	600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	m	1	1				
	計								
	エアコンリモコン配線 撤去	VCTF0.75-2C 管内	m	1					
④	600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	m	1	1				
	計								

撤去工事

名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
エアコン撤去		個	1					
ワイヤードリル据付		個	1	0.3				
計								
AC-1 ビル用マルチ室外機 撤去	冷56.0kW 暖83.0kW 搬出費共 (防災センター)	台	1					
設備機械工		人	5.5	0.3			●	
搬出費(撤去用)	単独搬出 800kg以下	t	0.52	1				
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
AC-1a 室内機 撤去	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(2方向) (防災センター)	台	1					
設備機械工		人	0.53	0.3			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								
AC-1 ビル用マルチ室外機 撤去	冷124.0kW 暖140kW 搬出費共 (千代田庁舎)	台	1					
設備機械工		人	15.54	0.3			●	
搬出費	複数搬出 800kg以下	t	0.7	1				
諸経費(労)		式	1	0.25				●
計								

撤去工事										
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
AC-11 室内機 撤去		冷7.1kW 暖8.0kW 天井ｶｯﾍﾞｯﾄ(4方向) (千代田庁舎)		台	1					
設備機械工				人	0.53	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
AC-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱｺﾝ 撤去		冷4.5kW 暖5.6kW ｹﾞﾗｽ 天井ｶｯﾍﾞｯﾄ(2方向) (千代田庁舎)		組	1					
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 形空調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付		屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下		台	1	3				
設備機械工				人	0.52	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
AC-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ｴｱｺﾝ 撤去		冷3.6kW 暖4.0kW ｹﾞﾗｽ 天井ｶｯﾍﾞｯﾄ(2方向) (千代田庁舎)		組	1					
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 形空調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付		屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下		台	1	3				
設備機械工				人	0.51	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										

撤去工事									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-11 パッケージエアコン 撤去	冷25.0kW 暖28.0kW ツイン 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	組	1					
01	パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.82	0.3			●	
03	設備機械工		人	0.82	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	AC-12 パッケージエアコン 撤去	冷14.0kW 暖16.0kW パッケージ 天井カセット(4方向) (千代田庁舎)	組	1					
01	パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.82	0.3			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	天井扇・換気扇 撤去		台	1					
01	換気扇	一般形 自動式シャッター 200φ	台	1	0.3				
	計								
	FA-1 全熱交換器 撤去	250φ×700m3/h×150Pa×1-100V 天井隠蔽ダクト型 (防災センター)	台	1					
01	全熱交換ユニット 据付	天井吊形 1,000m3/h以下	台	1	0.3				
	計								

[illegible]

発生材処理									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
発生材積込	金属くず	m3	1						
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1					
計									
発生材積込	廃プラスチック	m3	1						
発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1					
計									
発生材積込	ガラス・陶磁器・コンクリートくず	m3	1						
発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1	1					
計									
発生材運搬	金属くず	m3	1						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1					
計									
発生材運搬	廃プラスチック	m3	1						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1					
計									

発生材処理									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材運搬	ガラス・陶磁器・コンクリートくず	m3	1					
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1				
	計								
	有価物処分	金属くず	t	1					
01	有価物処分	鉄くず	t	1	1				
		(H)							
02	有価物処分	鉄くず	t	1	1				
		(H)							
	計								
	発生材処分	廃プラスチック	m3	1					
01	発生材処分	廃プラスチック	m3	1	1				
		(H)							
02	発生材処分	廃プラスチック	m3	1	1				
		(H)							
	計								
	発生材処分	ガラス・陶磁器・コンクリートくず	m3	1					
01	発生材処分	ガラス・陶磁器・コンクリートくず	m3	1	1				
		(H)							
02	発生材処分	ガラス・陶磁器・コンクリートくず	m3	1	1				
		(H)							
	計								