

工事名称	かすみがうら市消防庁舎等整備事業基本・実施設計
工事場所	業務委託（西消防署）

[illegible]

西消防署					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水通気設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
プロパンガス設備		1	式		
計					
空調設備	機器設備	1	式		
空調設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
制御配線設備		1	式		

防災井戸工事

[illegible]

西消防署		給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WTP-2 受水槽一体型 ポンプユニット	(水槽) FRP製角型複合板 5.0t 内外梯子、鍵付マニホールド、ボルトタップ 電極4P、ボルトナット、屋外加圧 (ポンプ) 50φ×400L/min×37m 制御盤	1	基			
SY-1 自動塩素注入装置	薬液タンク、薬注ポンプ、15A注入弁、φ 4ーφ9塩ビホース、レギュレータ、ポンプ加 圧、液面制御	1	基			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 20A	26	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 地中配管 25A	111	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ〜フランジ接合 地中配管 40A	24	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ〜フランジ接合 地中配管 50A	60	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ〜フランジ接合 地中配管 65A	12	m			
弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-P(550H)	4	組			
弁柵	機 械 バックホウ0.13m3 VC-1(550H)	1	組			
量水器 取付	40A	1	個			
量水器柵	機 械 バックホウ0.13m3 MC-2(750H)	1	組			
消火栓弁	65A×45°	1	個			
横水栓	F12(胴短) - 20A	2	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	7	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 50A	1	個			

[illegible]

西消防署		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 20A	47	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 20A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 25A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 25A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 32A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 32A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 32A	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 40A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 40A	18	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 40A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 40A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋内一般 50A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	32	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A	32	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカ°ラスクロス 20A	31	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A	11	m			

西消防署		給水設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	10	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミガラスクロス 32A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	7	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	9	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	17	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イプ°シャフト内 アルミガラスクロス 50A	19	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	37	m			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
仕切弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハ°ロ-ズ°形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハ°ロ-ズ°形 25A	2	個			
逆止弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
逆止弁 (管端防食工)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
スリープ費(給水管)		10	%			
形鋼振れ止め(給水管)		3	%			

[illegible]

西消防署		排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OT-1 オイルトラップ	地中埋設、パイプ流入式、SUS製4槽式、耐荷重蓋仕様T-20、銅板製溶融亜鉛めっき蓋	1	台			
(污水配管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 25A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	56	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	58	m			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	3	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	10	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック樹 (鑄鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～500 T-25 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
ため樹(1)	機 械 パックホウ0.28m3 RA-1(400H) コンクリートふた	1	組			
(雨水配管)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			

[illegible]

西消防署		排水設備		屋内排水通気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	11	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	35	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	55	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 25A	6	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	7	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 50A	8	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 65A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 80A	12	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 100A	52	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	9	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	18	m			

西消防署		排水設備		屋内排水通気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	44	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 200A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 200A	3	m			
ベントキャップ	ステンレス製 100φ	3	個			
配管用防虫網	200A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			
排水目皿	D金具 80A	1	個			
スリープ費 (排水管)		10	%			
形鋼振れ止め (排水管)		3	%			
デッキプレート開口切断費2		4	%			
計						

西消防署		給湯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GB-1 業務用ガス給湯器	屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管カバー	1	台			
GB-2 業務用ガス給湯器	屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管カバー	1	台			
GB-3 業務用ガス給湯器	屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管カバー	1	台			
GB-4 業務用ガス給湯器	屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管カバー	1	台			
EB-1 小型電気温水器	貯湯式壁掛形 3L 標準付属品一式	6	台			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	29	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	6	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	2	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	29	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	6	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	3	m			
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	2	m			
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	4	m			
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3	m			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 20A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 25A(内ねじ)	3	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 20A	1	個			

[illegible]

西消防署		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1 大便器	フラッシュタンク式床置型（床排水） 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	6	台			
C-2 大便器	フラッシュタンク式床置型 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	1	台			
U-1 小便器	壁掛け型、自動洗浄	6	台			
L-1 カウンター一体型手洗器	自動混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	5	組			
L-2 カウンター一体型洗面器	シングル混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	3	組			
L-3 手洗器	台付き自動単水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	1	台			
L-4 手洗器	台付き自動水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	1	台			
SK-1 掃除流し	横水栓、止水栓、排水金具一式	2	台			
SK-2 汚物流し	センサースイッチ、横水栓、補高台	1	台			
SK-3 マルチシンク	シングルバルブ水栓、排水金物一式	1	台			
SK-4 オストメイト	側板	1	台			
T-1 混合水栓	壁付シングルバルブ水栓	3	個			
T-2 洗濯機用水栓		3	個			
洗濯機ハコ	740□、横引きトラップ 共	3	個			
T-3 シャワー水栓	壁付サーモスタット混合水栓	6	個			
計						

西消防署						
プロパンガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(供給設備工事)						
白ガス管	25A	1	m			
カー管	50A	7	m			
分岐コック	50A	1	個			
分岐コック	32A	1	個			
吊り振り止め金具	SUS 50A	6	個			
集合装置	4+4	1	式			
ボンベチェン取付	Wタイプ	4	か所			
消火器設置		1	式			
気密検査		1	式			
雑工事		1	式			
小計						
(消費設備工事)						
白ガス管	15A	19	m			
白ガス管	20A	17	m			
白ガス管	25A	12	m			
白ガス管	32A	6	m			
カー管	15A	2	m			
カー管	20A	8	m			
カー管	25A	1	m			

西消防署		プロパンガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カー管	32A	2	m			
カー管	50A	3	m			
PE管	25φ	2	m			
PE管	30φ	95	m			
PE管	50φ	5	m			
トランジッションエルボ	25φ	1	個			
トランジッションエルボ	30φ	1	個			
トランジッションエルボ	50φ	1	個			
PE管ソケット	25φ	1	個			
PE管ソケット	30φ	17	個			
PE管ソケット	50φ	1	個			
PE管チース	50φ	1	個			
PE管エルボ	25φ	1	個			
PE管エルボ	30φ	1	個			
PE管エルボ	50φ	1	個			
PE管防護シート	50・70A共用	102	m			
ロケーティングワイヤー	3.4φ	102	m			
分岐コック	50A	1	個			
ネジコック	13L	1	個			
ネジコック	15A	2	個			

西消防署						
プロパンガス設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ネジコック	20A	2	個			
PC絶縁ソケット	15A	1	個			
PC絶縁ソケット	20A	1	個			
PC絶縁ソケット	32A	1	個			
PC絶縁ソケット	50A	1	個			
フレキホース接続	15A×250L	2	本			
フレキホース接続	15A×400L	1	本			
フレキホース接続	20A×250L	2	本			
吊り振り止め金具	SUS 25φ以下	39	個			
吊り振り止め金具	SUS 32A～40A	6	個			
吊り振り止め金具	SUS 50A	2	個			
気密検査		1	式			
交通費		1	式			
雑工事		1	式			
地中埋設標	鉄 製	8	個			
スリープ 費(ガス)		10	%			
形鋼振れ止め(ガス)		3	%			
デッキプレート開口切断費5		4	%			
小計						
(供給設備関連機器)			%			

[illegible]

西消防署		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-101 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-102 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-103 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-104 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(1方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-105 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-106 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-107 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-108 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-109 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-110 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-201 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-202 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-203 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-204 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷5.6kW 暖6.3kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
AC-205 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(4方向)ハ° フ リモコン共	1	組			
RAC-101 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	1	組			
RAC-201 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	1	組			
空調用集中リモコン		1	台			
計						

西消防署		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	169	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	94	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	154	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	94	m			
SUSラッキン	100φ	72	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	38	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	10	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	75	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	19	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミグラスクロス 25A	38	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミグラスクロス 32A	10	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハイドロシャフト内 アルミグラスクロス 40A	75	m			
空調ドレン用 浸透枳	樹脂製	3	個			
土工事		1	式			
スリーブ費(空調配管)		9	%			
形鋼振れ止め(空調)		3	%			
デッキプレート開口切断費		2	%			
計						

西消防署		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV-1 ストレートスロツコファン	1・1/4×400m3/h×100Pa×1-100V 消音型	2	台			
EV-2 ストレートスロツコファン	1・1/4×300m3/h×100Pa×1-100V 消音型耐湿タイプ	1	台			
V-1 天井扇	100φ×50m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	2	台			
V-2 天井扇	150φ×150m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	7	台			
V-3 天井扇	150φ×200m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	7	台			
V-4 天井扇	150φ×400m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	1	台			
V-5 天井扇	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型耐湿タイプ	2	台			
V-6 有圧扇	400φ×2600m3/h×70Pa×1-100V 電動シャッター共	2	台			
V-7 ハイパワーファン	200φ×100m3/h×20Pa×1-100V	1	台			
RV-1 レンジフードファン	150φ×350m3/h×80Pa×1-100V	1	台			
V-8 ベンチレーター	100m3/h×80Pa 耐圧防爆型	1	台			
EXC-101 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井吊り型	1	台			
EXC-201 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井吊り型	1	台			
EXD-101 小型全熱交換器	200φ×350m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-102 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-103 小型全熱交換器	200φ×400m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-104 小型全熱交換器	200φ×300m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-105 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-201 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			
EXD-202 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽型 外型	1	台			

[illegible]

西消防署		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	68	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	191	m			
ステンレス製 スパイラルダクト	150mm	4	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	135	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	25	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	58	m			
スパイラルダクト保温	ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚50	4	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	53	m			
制気口ボックス		1	式			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパ ー ガラスクロス 保温厚25	47	m ²			
丸形 風量調節 ダンパー	100φ	3	個			
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	3	個			
丸形 防火ダンパー	100φ	1	個			
丸形 防火ダンパー	150φ	3	個			
丸形 防火ダンパー	200φ	1	個			
ヘントキャップ	ステンレス製 200φ	21	個			
ヘントキャップ	200φ FD付	2	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	4	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	16	個			
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	6	個			

[illegible]

西消防署 制御配線設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(空調換気)						
室内外渡り配線	EM-EEF1.6-3C 冷媒管共巻き	263	m			
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コカシ	85	m			
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	34	m			
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C コカシ	62	m			
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C 管内	24	m			
エアコン集中リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	135	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠べい・埋込配管 16mm	193	m			
エアコン手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	17	個			
全熱交換器手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	12	個			
フルボックス SS形	200× 200× 200	20	個			
(衛生)						
給湯器リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コカシ	27	m			
給湯器リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	31	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠べい・埋込配管 16mm	15	m			
厚鋼電線管 (G) (基準単価)	隠べい・埋込配管 16mm	16	m			
給湯器リモコン用アウトレットボックス	大形 44	4	個			
計						

[illegible]

[illegible]

西消防署 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(既存給水管切 回し撤去)						
既存給水管撤去 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A 地中埋設	55	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	2	か所			
土工事		1	式			
(既存汚水配管切 回し撤去)						
既存汚水排水管撤 去 硬質塩化ビニル管	VP 150A 地中埋設	62	m			
既存人孔樹 撤去	2000H 900φ インバート樹	3	組			
土工事		1	式			
(仮設給水管撤去)						
仮設給水管撤去 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A 屋外配管	130	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	2	か所			
土工事		1	式			
(仮設汚水配管撤 去)						
仮設汚水排水管 撤去 硬質塩化ビニル管	VP 150A 地中埋設	56	m			
仮設小口径塩ビ樹 撤去	樹径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 1201～1500	4	組			
仮設小口径塩ビ樹 撤去	樹径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	3	組			
土工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

西消防署 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14	m3			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	160	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	160	m3			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	33	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	33	m3			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	144	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	144	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

給水設備

[illegible]

[illegible][illegible]

給湯設備

[illegible]

衛生器具設備							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
C-1 大便器	フラッシュ式床置型（床排水） 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1			有り	
C-2 大便器	フラッシュ式床置型 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1			有り	
U-1 小便器	壁掛け型、自動洗浄	台	1			有り	
L-1 カウンター一体型手洗器	自動混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1			有り	
L-2 カウンター一体型洗面器	シングル混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1			有り	
L-3 手洗器	台付き自動単水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	台	1			有り	
L-4 手洗器	台付き自動水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	台	1			有り	
SK-1 掃除流し	横水栓、止水栓、排水金具一式	台	1			有り	
SK-2 汚物流し	センサースイッチ、横水栓、補高台	台	1			有り	
SK-3 マルチシンク	シングルバレー水栓、排水金物一式	台	1			有り	
SK-4 オストメイト	側板	台	1			有り	
T-1 混合水栓	壁付シングルバレー水栓	個	1			有り	
T-2 洗濯機用水栓		個	1			有り	
洗濯機パン	740□、横引きトラップ 共	個	1			有り	
T-3 シャワー水栓	壁付サモスタート混合水栓	個	1			有り	

プロパンガス設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
白ガス管	25A	m	1			有り		
カー管	50A	m	1			有り		
分岐コック	50A	個	1			有り		
分岐コック	32A	個	1			有り		
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1			有り		
集合装置	4+4	式	1			有り		
ボンベチェーン取付	Wタイプ	か所	1			有り		
消火器設置		式	1			有り		
気密検査		式	1			有り		
雑工事		式	1			有り		
白ガス管	15A	m	1			有り		
白ガス管	20A	m	1			有り		
白ガス管	25A	m	1			有り		
白ガス管	32A	m	1			有り		
カー管	15A	m	1			有り		
カー管	20A	m	1			有り		
カー管	25A	m	1			有り		
カー管	32A	m	1			有り		
カー管	50A	m	1			有り		
PE管	25φ	m	1			有り		

プロパガス設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
PE管	30φ	m	1			有り		
PE管	50φ	m	1			有り		
トランジッションエルボ	25φ	個	1			有り		
トランジッションエルボ	30φ	個	1			有り		
トランジッションエルボ	50φ	個	1			有り		
PE管ソケット	25φ	個	1			有り		
PE管ソケット	30φ	個	1			有り		
PE管ソケット	50φ	個	1			有り		
PE管チース	50φ	個	1			有り		
PE管エルボ	25φ	個	1			有り		
PE管エルボ	30φ	個	1			有り		
PE管エルボ	50φ	個	1			有り		
PE管防護シート	50・70A共用	m	1			有り		
ロケチングワイヤー	3.4φ	m	1			有り		
分岐コック	50A	個	1			有り		
ネジコック	13L	個	1			有り		
ネジコック	15A	個	1			有り		
ネジコック	20A	個	1			有り		
PC絶縁ソケット	15A	個	1			有り		
PC絶縁ソケット	20A	個	1			有り		

プロパンガス設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
PC絶縁ソケット	32A	個	1			有り		
PC絶縁ソケット	50A	個	1			有り		
フレホース接続	15A×250L	本	1			有り		
フレホース接続	15A×400L	本	1			有り		
フレホース接続	20A×250L	本	1			有り		
吊り振り止め金具	SUS 25φ以下	個	1			有り		
吊り振り止め金具	SUS 32A～40A	個	1			有り		
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1			有り		
気密検査		式	1			有り		
交通費		式	1			有り		
雑工事		式	1			有り		
調整器		個	1			有り		
高圧配管材料		個	1			有り		
供給設備備品	ボンベチェーンWP	袋	1			有り		
蓄圧式消火器		本	1			有り		
消火器ボックス		個	1			有り		
表示板	横型	個	1			有り		
消防届出費用		式	1			有り		
経費	(法定福利費)	式	1			有り		
プロパンガス容器フェンス	8+8本用、指定色塗装仕様 高耐食性溶融めっき銅板製 搬入費共	組	1			有り		

空調機器・配管設備								
	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	AC-101 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-102 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-103 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-104 パッケージエアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-105 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-106 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-107 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-108 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-109 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-110 パッケージエアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-201 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-202 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-203 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-204 パッケージエアコン	冷5.6kW 暖6.3kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	AC-205 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(4方向)へア リモコン共	組	1			有り	
	RAC-101 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	組	1			有り	
	RAC-201 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	組	1			有り	
	空調用集中リモコン		台	1			有り	
	SUSラッキング	100φ	m	1			有り	
	空調ドレン用 浸透桧	樹脂製	個	1			有り	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

燃料供給設備

[illegible]

[illegible]

[illegible]

井戸工事

[illegible]

給水設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	WTP-2 受水槽一体型 ポンプユニット	(水槽) FRP製角型複合板 5.0t 内外梯子、鍵付マンホール、ホールタツプ 電極4P、ホルトナット、屋外カバー (ポンプ) 50φ×400L/min×37m 制御盤	基	1					
01	WTP-2 受水槽一体型 ポンプユニット	(水槽) FRP製角型複合板 5.0t 内外梯子、鍵付マンホール、ホールタツプ 電極4P、ホルトナット、屋外カバー (ポンプ) 50φ×400L/min×37m 制御盤	基	1	1				
02	FRP製一体形タンク 据付	WTF-5	基	1	1				
03	水道用直結加圧形 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 2.2 kW以下 ポンプ2台	基	1	1				
04	搬入費	単独搬入 800kg以下	t	0.752	1				
	計								
	SY-1 自動塩素注入装置	薬液タンク、薬注ポンプ、15A注入弁、φ 4ーφ9塩ビホース、レバールゲージ、ポンプカバー、液面制御	基	1					
01	SY-1 自動塩素注入装置	薬液タンク、薬注ポンプ、15A注入弁、φ 4ーφ9塩ビホース、レバールゲージ、ポンプカバー、液面制御	基	1	1				
02	FRP製一体形タンク 据付	1m3	基	1	1				
03	小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 0.75kW以下 ポンプ2台	基	1	1				
	計								
	消火栓弁	65A×45°	個	1					
01	テスト弁 取付	65A	個	1	1				
	計								

給水設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
既存量水器撤去	25A	個	1						
量水器 取付	25A	個	1	0.3					
計									
給水子メーター新設	25A	個	1						
直読式量水器 (乾式デジタル式)	25A	個	1	1					
計									
パルス発信式流量計	65A	個	1						
パルス式量水器	65A	個	1	1					
計									
発生土処理	場外搬出処分	m3	1						
発生土処理	場外搬出処分	m3	1	1					
計									
電磁弁	20A	個	1						
電磁弁	20A	個	1	1					
一般弁類 取付	20A	個	1	1					
計									

[illegible]

給湯設備										
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
GB-1 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1					
GB-1 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1	1				
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 20号		台	1	1				
計										
GB-2 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1					
GB-2 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1	1				
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 30号		台	1	1				
計										
GB-3 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1					
GB-3 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 20号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1	1				
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 20号		台	1	1				
計										
GB-4 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1					
GB-4 業務用ガス給湯器		屋外壁掛型 潜熱回収型 50号 標準付属品、リモコン、配管加算		台	1	1				
瞬間湯沸器 据付		給湯専用壁掛形 30号		台	1	1				
計										

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

衛生器具設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	C-1 大便器	フラッシュタンク式床置型（床排水） 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1					
01	C-1 大便器	フラッシュタンク式床置型（床排水） 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1	1				
02	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				
03	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	2	1				
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	計								
	C-2 大便器	フラッシュタンク式床置型 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1					
01	C-2 大便器	フラッシュタンク式床置型 貯湯式洗浄暖房便座、便器洗浄リモコン、紙巻器	台	1	1				
02	大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1				
03	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	2	1				
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	計								
	U-1 小便器	壁掛け型、自動洗浄	台	1					
01	U-1 小便器	壁掛け型、自動洗浄	台	1	1				
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				
	計								

衛生器具設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	L-1 カウンター一体型手洗器	自動混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1					
01	L-1 カウンター一体型手洗器	自動混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1	1				
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				
	計								
	L-2 カウンター一体型洗面器	シングル混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1					
01	L-2 カウンター一体型洗面器	シングル混合水栓、止水栓、排水金具一式 ※カウンター本体は建築工事	組	1	1				
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1				
	計								
	L-3 手洗器	台付き自動単水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	台	1					
01	L-3 手洗器	台付き自動単水栓、水せっけん水栓、止水栓、排水金具一式	台	1	1				
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ボタン式	個	1	1				
	計								

衛生器具設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	L-4 手洗器	台付き自動水栓、水せっけん水栓 、止水栓、排水金具一式	台	1					
01	L-4 手洗器	台付き自動水栓、水せっけん水栓 、止水栓、排水金具一式	台	1	1				
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き、自動水栓1個	組	1	1				
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ボタン式	個	1	1				
	計								
	SK-1 掃除流し	横水栓、止水栓、排水金具一式	台	1					
01	SK-1 掃除流し	横水栓、止水栓、排水金具一式	台	1	1				
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1				
	計								
	SK-2 汚物流し	センサースイッチ、横水栓、補高台	台	1					
01	SK-2 汚物流し	センサースイッチ、横水栓、補高台	台	1	1				
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1				
	計								
	SK-3 マルチシンク	シングルレバー水栓、排水金物一式	台	1					
01	SK-3 マルチシンク	シングルレバー水栓、排水金物一式	台	1	1				
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1				
	計								

衛生器具設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SK-4 オストメイト	側板	台	1					
01	SK-4 オストメイト	側板	台	1	1				
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1				
	計								
	T-1 混合水栓	壁付シングルレバー水栓	個	1					
01	T-1 混合水栓	壁付シングルレバー水栓	個	1	1				
02	混合水栓 取付	20A	個	1	1				
	計								
	T-2 洗濯機用水栓		個	1					
01	T-2 洗濯機用水栓		個	1	1				
02	混合水栓 取付	20A	個	1	1				
	計								
	洗濯機パン	740□、横引きトラップ 共	個	1					
01	洗濯機パン	740□、横引きトラップ 共	個	1	1				
02	洗濯機用トラップ 取付	非防水形	個	1	1				
03	洗濯機パン 取付	トラップ 付き	組	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

プロパンガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
白ガス管	25A	m	1						
白ガス管	25A	m	1	1					
計									
カー管	50A	m	1						
カー管	50A	m	1	1					
計									
分岐コック	50A	個	1						
分岐コック	50A	個	1	1					
計									
分岐コック	32A	個	1						
分岐コック	32A	個	1	1					
計									
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1						
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1	1					
計									

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
集合装置	4+4	式	1						
集合装置	4+4	式	1	1					
計									
ボンベチェーン取付	Wタイプ	か所	1						
ボンベチェーン取付	Wタイプ	か所	1	1					
計									
消火器設置		式	1						
消火器設置		式	1	1					
計									
気密検査		式	1						
気密検査		式	1	1					
計									
雑工事		式	1						
雑工事		式	1	1					
計									

ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
白ｸﾞｽ管	15A	m	1						
白ｸﾞｽ管	15A	m	1	1					
計									
白ｸﾞｽ管	20A	m	1						
白ｸﾞｽ管	20A	m	1	1					
計									
白ｸﾞｽ管	25A	m	1						
白ｸﾞｽ管	25A	m	1	1					
計									
白ｸﾞｽ管	32A	m	1						
白ｸﾞｽ管	32A	m	1	1					
計									
ｶｰ管	15A	m	1						
ｶｰ管	15A	m	1	1					
計									

プロパンガス設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
カー管	20A	m	1						
カー管	20A	m	1	1					
計									
カー管	25A	m	1						
カー管	25A	m	1	1					
計									
カー管	32A	m	1						
カー管	32A	m	1	1					
計									
カー管	50A	m	1						
カー管	50A	m	1	1					
計									
PE管	25φ	m	1						
PE管	25φ	m	1	1					
計									

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PE管	30φ	m	1						
PE管	30φ	m	1	1					
計									
PE管	50φ	m	1						
PE管	50φ	m	1	1					
計									
トランジッションエルボ	25φ	個	1						
トランジッションエルボ	25φ	個	1	1					
計									
トランジッションエルボ	30φ	個	1						
トランジッションエルボ	30φ	個	1	1					
計									
トランジッションエルボ	50φ	個	1						
トランジッションエルボ	50φ	個	1	1					
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PE管ソケット	25φ	個	1						
PE管ソケット	25φ	個	1	1					
計									
PE管ソケット	30φ	個	1						
PE管ソケット	30φ	個	1	1					
計									
PE管ソケット	50φ	個	1						
PE管ソケット	50φ	個	1	1					
計									
PE管チース	50φ	個	1						
PE管チース	50φ	個	1	1					
計									
PE管エルボ	25φ	個	1						
PE管エルボ	25φ	個	1	1					
計									

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PE管エルボ	30φ	個	1						
PE管エルボ	30φ	個	1	1					
計									
PE管エルボ	50φ	個	1						
PE管エルボ	50φ	個	1	1					
計									
PE管防護シート	50・70A共用	m	1						
PE管防護シート	50・70A共用	m	1	1					
計									
ロケチングワイヤ	3.4φ	m	1						
ロケチングワイヤ	3.4φ	m	1	1					
計									
分岐コック	50A	個	1						
分岐コック	50A	個	1	1					
計									

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ネジコック	13L	個	1						
○	ネジコック	13L	1	1					
			個						
	計								
ネジコック	15A	個	1						
○	ネジコック	15A	1	1					
			個						
	計								
ネジコック	20A	個	1						
○	ネジコック	20A	1	1					
			個						
	計								
PC絶縁ソケット	15A	個	1						
○	PC絶縁ソケット	15A	1	1					
			個						
	計								
PC絶縁ソケット	20A	個	1						
○	PC絶縁ソケット	20A	1	1					
			個						
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PC絶縁ソケット	32A	個	1						
PC絶縁ソケット	32A	個	1	1					
計									
PC絶縁ソケット	50A	個	1						
PC絶縁ソケット	50A	個	1	1					
計									
フレキース接続	15A×250L	本	1						
フレキース接続	15A×250L	本	1	1					
計									
フレキース接続	15A×400L	本	1						
フレキース接続	15A×400L	本	1	1					
計									
フレキース接続	20A×250L	本	1						
フレキース接続	20A×250L	本	1	1					
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

プロパガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
吊り振り止め金具	SUS 25φ以下	個	1						
吊り振り止め金具	SUS 25φ以下	個	1	1					
計									
吊り振り止め金具	SUS 32A～40A	個	1						
吊り振り止め金具	SUS 32A～40A	個	1	1					
計									
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1						
吊り振り止め金具	SUS 50A	個	1	1					
計									
気密検査		式	1						
気密検査		式	1	1					
計									
交通費		式	1						
交通費		式	1	1					
計									

プロパンガス設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
雑工事		式	1						
雑工事		式	1	1					
計									
調整器		個	1						
調整器	13L	個	1	1					
計									
高圧配管材料		個	1						
高圧配管材料		個	1	1					
計									
供給設備備品	ボンベチェーンWP	袋	1						
供給設備備品	ボンベチェーンWP	袋	1	1					
計									
蓄圧式消火器		本	1						
蓄圧式消火器		本	1	1					
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

プロパノガス設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
消火器ボックス		個	1						
消火器ボックス		個	1	1					
計									
表示板	横型	個	1						
表示板	横型	個	1	1					
計									
消防届出費用		式	1						
消防届出費用		式	1	1					
計									
経費	(法定福利費)	式	1						
経費	(法定福利費)	式	1	1					
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-101 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
01	AC-101 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.83	1			●	
03	設備機械工		人	0.53	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								
	AC-102 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
01	AC-102 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.83	1			●	
03	設備機械工		人	0.53	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								

空調機器・配管設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AC-103 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)ハ° ア リモコン共	組	1						
AC-103 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)ハ° ア リモコン共	組	1	1					
設備機械工		人	0.58	1			●		
設備機械工		人	0.51	1			●		
ワイヤード° リモコン据付		個	1	1					
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									
AC-104 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(1方向)ハ° ア リモコン共	組	1						
AC-104 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷5.0kW 暖5.6kW 天井カセット(1方向)ハ° ア リモコン共	組	1	1					
設備機械工		人	0.66	1			●		
設備機械工		人	0.52	1			●		
ワイヤード° リモコン据付		個	1	1					
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-105 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞｯｼﾞ リモコン共	組	1					
01	AC-105 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞｯｼﾞ リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.83	1			●	
03	設備機械工		人	0.53	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								
	AC-106 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞｯｼﾞ リモコン共	組	1					
01	AC-106 パッケージエアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞｯｼﾞ リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.83	1			●	
03	設備機械工		人	0.53	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								

空調機器・配管設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
AC-107 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° ア リモコン共	組	1						
AC-107 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° ア リモコン共	組	1	1					
設備機械工		人	0.83	1			●		
設備機械工		人	0.53	1			●		
ワイヤ-ト° リモコン据付		個	1	1					
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									
AC-108 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° ア リモコン共	組	1						
AC-108 ハ° ッケー-ジ° エアコン	冷7.1kW 暖8.0kW 天井カセット(4方向)ハ° ア リモコン共	組	1	1					
設備機械工		人	0.83	1			●		
設備機械工		人	0.53	1			●		
ワイヤ-ト° リモコン据付		個	1	1					
諸経費(労)		式	1	0.23				●	
計									

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-109 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1					
01	AC-109 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.58	1			●	
03	設備機械工		人	0.51	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								
	AC-110 パッケージエアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1					
01	AC-110 パッケージエアコン	冷4.5kW 暖5.0kW 天井カセット(1方向)へア リモコン共	組	1	1				
02	設備機械工		人	0.62	1			●	
03	設備機械工		人	0.52	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-201 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
03	AC-201 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
	設備機械工		人	0.58	1			●	
02	設備機械工		人	0.51	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	AC-202 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
03	AC-202 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
	設備機械工		人	0.58	1			●	
02	設備機械工		人	0.51	1			●	
04	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-203 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
01	AC-203 パッケージエアコン	冷4.0kW 暖4.5kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
	設備機械工		人	0.58	1			●	
02	設備機械工		人	0.51	1			●	
03	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
04	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								
	AC-204 パッケージエアコン	冷5.6kW 暖6.3kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1					
01	AC-204 パッケージエアコン	冷5.6kW 暖6.3kW 天井カセット(4方向)ﾊﾞﾌ リモコン共	組	1	1				
	設備機械工		人	0.77	1			●	
02	設備機械工		人	0.53	1			●	
03	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
04	諸経費(労)		式	1	0.23			●	
	計								

空調機器・配管設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	AC-205 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(4方向)タイプ リモコン共	組	1					
01	AC-205 パッケージエアコン	冷3.6kW 暖4.0kW 天井カセット(4方向)タイプ リモコン共	組	1	1				
	設備機械工		人	0.58	1			●	
02	設備機械工		人	0.51	1			●	
03	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
04	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	RAC-101 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	組	1					
01	RAC-101 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型	組	1	1				
	設備機械工		人	0.3	1			●	
02	設備機械工		人	0.1	1			●	
03	ワイヤードリモコン据付		個	1	1				
04	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

空調機器・配管設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
RAC-201 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	組	1					
RAC-201 ルームエアコン	冷2.5kW 暖2.8kW 壁掛け型 リモコン共	組	1	1				
設備機械工		人	0.3	1			●	
設備機械工		人	0.1	1			●	
ワイヤード リモコン据付		個	1	1				
諸経費(労)		式	1	0.23			●	
計								
空調用集中リモコン		台	1					
空調用集中リモコン		台	1	1				
ワイヤード リモコン据付		個	1	1				
計								
SUSラッキング*	100φ	m	1					
保温外装 (金属製)	ステンレス鋼板 100A	m	1	1				
計		(L)						

[illegible]

換気扇									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	V-1 天井扇	100φ×50m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-1 天井扇	100φ×50m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	V-2 天井扇	150φ×150m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-2 天井扇	150φ×150m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	V-3 天井扇	150φ×200m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-3 天井扇	150φ×200m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

換気扇									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	V-4 天井扇	150φ×400m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1					
01	V-4 天井扇	150φ×400m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	V-5 天井扇	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型耐湿タイプ°	台	1					
01	V-5 天井扇	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 低騒音型耐湿タイプ°	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.39	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								
	V-6 有圧扇	400φ×2600m3/h×70Pa×1-100V 電動シャッター共	台	1					
01	V-6 有圧扇	400φ×2600m3/h×70Pa×1-100V	台	1	1				
02	設備機械工		人	0.58	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.23				●
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

全熱交換器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EXC-101 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井カセット型	台	1						
EXC-101 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井カセット型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	カセット形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXC-201 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井カセット型	台	1						
EXC-201 小型全熱交換器	100φ×100m3/h×50Pa×1-100V 天井カセット型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	カセット形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-101 小型全熱交換器	200φ×350m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞ型	台	1						
EXD-101 小型全熱交換器	200φ×350m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									

全熱交換器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EXD-102 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-102 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-103 小型全熱交換器	200φ×400m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-103 小型全熱交換器	200φ×400m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-104 小型全熱交換器	200φ×300m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-104 小型全熱交換器	200φ×300m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									

全熱交換器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EXD-105 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-105 小型全熱交換器	200φ×450m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-201 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-201 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-202 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-202 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									

全熱交換器									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EXD-203 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-203 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-204 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-204 小型全熱交換器	150φ×200m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									
EXD-205 小型全熱交換器	150φ×150m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1						
EXD-205 小型全熱交換器	150φ×150m3/h×100Pa×1-100V 天井隠蔽ﾀﾞｲﾌﾞﾙ型	台	1	1					
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 300m3/h以下	台	1	1					
ワイヤードリモコン据付		個	1	1					
計									

ダクト設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スパイラルダクト保温	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚50	m	1						
排気筒 保温	ロックール・隠ぺい	m ²	0.47	1					
計									
ユニバース形吹出口	VHS 150 150	個	1						
ユニバース形吹出口	VHS 200 100	個	1	1					
計									
ユニバース形吹出口	VS 150 150	個	1						
ユニバース形吹出口	VS 200 100	個	1	1					
計									
ユニバース形吹出口	VS 200 200 フィルター付	個	1						
ユニバース形吹出口	VS 200 200	個	1	1					
サランフィルター	フィルター付	個	1	0.9					
計									

ダクト設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ユニバーサル形吹出口	VS 300 300 フィルター付	個	1						
ユニバーサル形吹出口	VS 300 300	個	1	1					
サンフィルター	フィルター付	個	1	1					
計									
ヘントキャップ	200φ FD付	個	1						
ヘントキャップ	200φ FD付	個	1	1					
ヘントキャップ 取付費	200mm	個	1	1					
計									
ヘントキャップ	200φ FD付	個	1						
ヘントキャップ	200φ FD付	個	1	1					
		(L)							
ヘントキャップ	200φ FD付	個	1	1					
		(L)							
計									
V-8 ベンチレーター	100m3/h×80Pa 耐圧防爆型	台	1						
V-8 ベンチレーター	100m3/h×80Pa 耐圧防爆型	台	1	1					
換気扇 据付	150φ以下	台	1	1					
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

制御配線設備								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
室内外渡り配線	EM-EEF1.6-3C 冷媒管共巻き	m	1					
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○	
電工		人	1	0.032			●	
諸経費(労)		式	1	0.25				●
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○	
計								
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コダガシ	m	1					
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	m	1	1				
計								
エアコン手元リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	m	1					
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1				
計								

制御配線設備									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C コカシ	m	1						
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C	m	1	1			○		
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○		
電工		人	0.064	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○		
計									
全熱交換器リモコン配線	EM-EFF1.6-5C 管内	m	1						
EM-EFFケーブル	1.6mm- 2C	m	1	1			○		
EM-EFFケーブル	1.6mm- 3C	m	1	1			○		
電工		人	0.064	1			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
諸経費(労以外)		式	1	0.25			○		
計									
エアコン集中リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1					
計									

制御配線設備									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
給湯器リモコン配線	EM-CEE1.25-2C コカシ	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	m	1	1					
計									
給湯器リモコン配線	EM-CEE1.25-2C 管内	m	1						
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	m	1	1					
計									
エアコン手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	個	1						
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	個	1	1					
計									
全熱交換器手元リモコン用アウトレットボックス	大形 44	個	1						
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	個	1	1					
計									
給湯器リモコン用アウトレットボックス	大形 44	個	1						
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	個	1	1					
計									

燃料供給設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ポンプ内蔵給油ユニットボックス	屋外自立型、SUS製、燃料移送ポンプ(45L/min、0.75kW)×2、給油口65A、遠隔指示計、液面指示計、ローリーアース、運搬費・搬入費共	台	1					
01	ポンプ内蔵給油ユニットボックス	屋外自立型、SUS製、燃料移送ポンプ(45L/min、0.75kW)×2、給油口65A、遠隔指示計、液面指示計、ローリーアース、運搬費	台	1	0.8				
02	オイルポンプ 据付(衛生機器)	0.75kW 以下 -	台	2	1				
03	屋外消火栓箱(総合形)取付	地上式	組	2	1				
04	送水口 取付		個	1	1				
05	搬入費	単独搬入 500kg以下	t	0.33	1				
	計								
	油配管用 外面ポリエチレン被覆鋼管	25A 屋外架空	m	1					
01	油配管用 外面ポリエチレン被覆鋼管	25A	m	1	1.05				
02	継手		式	1	1				
03	接合材等		式	1	0.05				
04	支持金物		式	1	0.15				
05	配管工		人	0.111	1			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								

燃料供給設備									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	油配管用 外面がポリエチレン被覆 鋼管	25A 屋内一般	m	1					
01	油配管用 外面がポリエチレン被覆 鋼管	25A	m	1	1.1				
02	継手		式	1	1.7				
03	接合材等		式	1	0.05				
04	支持金物		式	1	0.15				
05	配管工		人	1.08	0.123			●	
	諸経費(労)		式	1	0.25				●
	計								
	油配管用 外面がポリエチレン被覆 鋼管	25A	m	1					
01	油配管用 外面がポリエチレン被覆 鋼管	25A 屋外架空		1	1				
			(L)						
02	油配管用 外面がポリエチレン被覆 鋼管	25A 屋外架空		1	1				
			(L)						
	計								

撤去工事										
名 称		摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
既存給水管撤去 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管		HIVP 25A 地中埋設		m	1					
配管工				人	0.074	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
既存汚水排水管撤去 硬質塩化ビニル管		VP 150A 地中埋設		m	1					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去		地中配管 150A 再使用しない		m	1	1				
計										
既存人孔樹撤去		2000H 900φ インポート樹		組	1					
特殊作業員				人	1.86	0.3			●	
普通作業員				人	0.63	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										
仮設給水管撤去 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管		HIVP 25A 屋外配管		m	1					
配管工				人	0.067	0.3			●	
諸経費(労)				式	1	0.25				●
計										

撤去工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
仮設汚水排水管用 撤去 硬質塩化ビニル管	VP 150A 地中埋設	m	1						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 150A 再使用しない	m	1	1					
計									
仮設小口径塩ビ樹脂 撤去	樹脂径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 1201～1500	組	1						
配管工		人	0.14	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									
仮設小口径塩ビ樹脂 撤去	樹脂径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 1201～1500	組	1						
配管工		人	0.14	0.3			●		
諸経費(労)		式	1	0.25				●	
計									

発生材処理									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	発生材積込	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1					
01	発生材積込み	ﾎｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1				
	計								
	発生材積込	ｶﾞﾗｽ・陶磁器・ｺﾝｸﾘｰﾄくず	m3	1					
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1				
	計								
	発生材運搬	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1					
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1				
	計								
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器・ｺﾝｸﾘｰﾄくず	m3	1					
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1				
	計								
	発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1					
01	発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1	1				
	発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ	m3	1	1				
	計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

井戸工事									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
揚水設備工事		式	1						
揚水設備工事		式	1	0.6					
計									
さく井工事		式	1						
さく井工事		式	1	0.6					
計									
発生土処理	場外搬出処分	m3	1						
発生土処理	場外搬出処分	m3	1	1					
計									
SY-1 自動塩素注入装置	薬液タンク、薬注ポンプ、15A注入弁、φ4-φ9塩ビホース、レベルゲージ、ポンプカバー、液面制御	基	1						
SY-1 自動塩素注入装置	薬液タンク、薬注ポンプ、15A注入弁、φ4-φ9塩ビホース、レベルゲージ、ポンプカバー、液面制御	基	1	1					
FRP製一体形タンク 据付	1m3	基	1	1					
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	標準基礎 0.75kW以下 ポンプ2台	基	1	1					
計									