

工事名称 (仮称)かすみがうら市東消防庁舎新築工事

工事場所 茨城県かすみがうら市深谷字しノ区3671番2、3671番11、3671番12

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費
				CM コメント
調査基準価格	1	式		CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式		CH2 調査基準価格割戻

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		001
土工	1	式		002
地業	1	式		003
地盤改良	1	式		004
鉄筋	1	式		004
コンクリート	1	式		005
型枠	1	式		006
鉄骨	1	式		007
防水	1	式		009
タイル	1	式		011
木	1	式		012
屋根及びとい	1	式		013
金属	1	式		014
左官	1	式		015
建具	1	式		016
塗装	1	式		018
内外装	1	式		019
ユニット及びその他	1	式		020
発生材処理	1	式		021
その他建屋	1	式		022

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		001
計					
土工		1	式		001
計					
地業	地業	1	式		001
地業	既製コンクリート杭地業	1	式		002
計					
地盤改良	表層改良工事	1	式		001
計					
鉄筋	躯体	1	式		001
計					
コンクリート	躯体	1	式		001
計					
型枠	躯体	1	式		001
型枠	外部仕上	1	式		002
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		001
鉄骨	ホ-スリフ-鉄骨	1	式		002
鉄骨	屋根下地鉄骨	1	式		002
鉄骨	オーハ-スライダ-受け鉄骨	1	式		002

東消防署（新築）S造平屋約890㎡

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	デッキスラブ 段差受け鉄骨	1	式		WP
鉄骨	床関連	1	式		WP
鉄骨	耐火被覆	1	式		WP
鉄骨	危険物倉庫鉄骨	1	式		WP
鉄骨	井戸倉庫ゴミ集積所鉄骨	1	式		WP
計					
防水	外部	1	式		001
防水	内部	1	式		002
計					
タイル	外部	1	式		001
タイル	内部	1	式		002
計					
木	仕上(部材別)	1	式		003
計					
屋根及びとい	外部	1	式		001
計					
金属	外部	1	式		001
金属	内部	1	式		002
計					
左官	内部	1	式		002

東消防署（新築）S造平屋約890㎡

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		001
建具	銅製建具	1	式		003
建具	銅製軽量建具	1	式		004
建具	トイレブース	1	式		005
建具	スライディングウォール	1	式		006
建具	オーバースライダー	1	式		007
建具	ガラス	1	式		010
計					
塗装	外部	1	式		001
塗装	内部	1	式		002
計					
内外装	外部	1	式		001
内外装	内部	1	式		002
計					
ユニット及びその他	外部	1	式		001
ユニット及びその他	内部	1	式		002
計					
発生材処理	運搬	1	式		001
発生材処理	処分	1	式		002

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-588×300×12×20	1.2	t			鉄骨 1
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	12.1	t			鉄骨 2
H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	4.1	t			鉄骨 3
H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	8.1	t			鉄骨 4
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	3.5	t			鉄骨 6
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.8	t			鉄骨 7
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.9	t			鉄骨 8
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.5	t			鉄骨 9
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.3	t			鉄骨 10
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	23	kg			鉄骨 11
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.4	t			鉄骨 12
H形鋼	SN400B H-700×300×13×24	3.7	t			鉄骨 13
H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	15.5	t			鉄骨 14
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	27.7	t			鉄骨 15
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	1.6	t			鉄骨 16
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.2	t			鉄骨 157
角形鋼管	BCR295 □-450×450×22	8.3	t			鉄骨 17
角形鋼管	BCR295 □-350×350×22	28.8	t			鉄骨 18
角形鋼管	STKR400 □-200×100×4.5	0.1	t			鉄骨 19
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	2.5	t			鉄骨 20

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.4	t			鉄骨 21
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	33	kg			鉄骨 22
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.2	t			鉄骨 23
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.9	t			鉄骨 24
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	1.4	t			鉄骨 25
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	1.4	t			鉄骨 26
丸 鋼	SN400B φ24	0.8	t			鉄骨 27
丸 鋼	SN400B φ20	0.4	t			鉄骨 28
丸 鋼	SN400B φ16	0.1	t			鉄骨 29
平 鋼	SN400B FB-9×25	0.5	t			鉄骨 30
切 板	SS400 PL-22	0.1	t			鉄骨 31
切 板	SS400 PL-16	0.1	t			鉄骨 32
切 板	SS400 PL-12	1.3	t			鉄骨 33
切 板	SS400 PL-9	3.1	t			鉄骨 34
切 板	SS400 PL-6	0.5	t			鉄骨 35
切 板	SN400B PL-19	0.3	t			鉄骨 36
切 板	SN400B PL-16	1.4	t			鉄骨 37
切 板	SN400B PL-12	2.8	t			鉄骨 38
切 板	SN400B PL-9	1.2	t			鉄骨 39
切 板	SN490C PL-40	0.1	t			鉄骨 40

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切 板	SN490C PL-36	0.4	t			鉄骨 41
切 板	SN490C PL-32	0.1	t			鉄骨 42
切 板	SN490C PL-28	0.7	t			鉄骨 43
切 板	SN490C PL-25	1.1	t			鉄骨 44
切 板	SN490C PL-22	0.1	t			鉄骨 45
切 板	TMCP325C PL-45	0.1	t			鉄骨 46
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0166
工場加工組立		134	t			鉄骨 47
工場溶接	隅肉6mm換算	6,602	m			鉄骨 48
曲げ加工		0.5	t			鉄骨 49
鉄骨運搬		134	t			鉄骨 50
鉄骨建方		134	t			鉄骨 51
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	2,236	㎡			鉄骨 52
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	0.5	t			鉄骨 53
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=95	166	組			鉄骨 54
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=85	1,731	組			鉄骨 55
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=75	1,273	組			鉄骨 56
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=65	1,593	組			鉄骨 57
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=60	88	組			鉄骨 58
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=55	287	組			鉄骨 59

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
鉄骨			本体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=50	383	組			鉄骨 60
トルシア型高力ボルト	S10T M22 L=45	998	組			鉄骨 61
トルシア型高力ボルト	S10T M16 L=50	2	組			鉄骨 62
トルシア型高力ボルト	S10T M16 L=40	18	組			鉄骨 64
トルシア型高力ボルト	S10T M16 L=35	216	組			鉄骨 65
トルシア形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 6,000本以上7,000本未満 施工手間	6,496	本			鉄骨 66
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=70	12	組			(見積り・刊行物等)
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=50	8	組			(見積り・刊行物等)
JIS形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	20	本			(見積り・刊行物等)
中ボルト	M12 L=20	549	組			鉄骨 67
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	528	本			鉄骨 68
ターンバックルボルト	24φ用	54	か所			鉄骨 69
ターンバックルボルト	20φ用	40	か所			鉄骨 70
ターンバックルボルト	16φ用	16	か所			鉄骨 71
アンカーボルト	ABR400 M16 L=320 材工共 下向	20	本			鉄骨 72
柱底均し用鉄板	t50 130×240	10	か所			代価表 0119
柱仕口部 デッキ受け金物	FB-6×50	44	か所			鉄骨 74
梁継手部 デッキ受け金物	FB-6×50	110	か所			鉄骨 75
露出固定柱脚	ハースバック柱脚工法 45-22R ハース下用外含む	4	か所			鉄骨 76
露出固定柱脚	ハースバック柱脚工法 35-25R ハース下用外含む	3	か所			鉄骨 77

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		ホ-スリタ-鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.4	t			鉄骨 81
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.8	t			鉄骨 82
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	0.4	t			鉄骨 83
H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	0.6	t			鉄骨 84
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	1	t			鉄骨 85
H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	0.9	t			鉄骨 86
角形鋼管	BCR295 □-350×350×12	4.3	t			鉄骨 87
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	1.3	t			鉄骨 88
角形鋼管	STKR400 □-200×100×4.5	0.1	t			鉄骨 160
鋼 管	STK400 ○-139.8×6	0.1	t			鉄骨 89
鋼 管	STK400 ○-76.3×5.2	0.3	t			鉄骨 161
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	0.1	t			鉄骨 90
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.1	t			鉄骨 162
軽量リッパ 溝形鋼	SS400 C-100×50×20×3.2	0.1	t			鉄骨 163
平 鋼	SN400B FB-9×25	0.2	t			鉄骨 91
切 板	SS400 PL-16	24	kg			鉄骨 92
切 板	SS400 PL-9	0.3	t			鉄骨 93
切 板	SS400 PL-6	0.1	t			鉄骨 94
切 板	SN400B PL-16	0.1	t			鉄骨 95
切 板	SN400B PL-12	0.4	t			鉄骨 96

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		ホ-スリタ-鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
切 板	SN400B PL-9	0.3	t			鉄骨 97
切 板	SN490C PL-32	0.2	t			鉄骨 99
切 板	SN490C PL-22	0.5	t			鉄骨 100
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0168
工場加工組立		12	t			鉄骨 101
工場溶接	隅肉6mm換算	925	m			鉄骨 102
鉄骨運搬		12	t			鉄骨 103
鉄骨建方		12	t			鉄骨 104
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	12	t			鉄骨 105
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=90	67	組			鉄骨 106
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=80	250	組			鉄骨 107
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=70	300	組			鉄骨 108
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=65	50	組			鉄骨 109
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M22 L=55	6	組			鉄骨 164
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M20 L=50	75	組			鉄骨 110
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=55	100	組			鉄骨 111
溶融亜鉛めっき 高力ボルト	F8T M16 L=40	58	組			鉄骨 165
JIS形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	814	本			鉄骨 112
中ボルト	M12 L=20	112	組			鉄骨 166
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	108	本			鉄骨 167

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		オーバーライド-受け鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.9	t			鉄骨 129
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	30	kg			鉄骨 130
角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.2	t			鉄骨 131
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.3	t			鉄骨 132
溝形鋼	SS400 [-200×90×8×13.5	0.5	t			鉄骨 133
切 板	SS400 PL-16	15	kg			鉄骨 134
切 板	SS400 PL-6	48	kg			鉄骨 135
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0170
工場加工組立		1.9	t			鉄骨 136
工場溶接	隅肉6mm換算	19.7	m			鉄骨 137
鉄骨運搬		1.9	t			鉄骨 138
鉄骨建方		1.9	t			鉄骨 139
錆止め塗装	JIS-K5674 2回塗	55	㎡			鉄骨 140
トルシア型高力ボルト	S10T M20 L=45	12	組			鉄骨 141
トルシア型高力ボルト	S10T M16 L=40	17	組			鉄骨 142
トルシア型高力ボルト	S10T M16 L=35	42	組			鉄骨 143
トルシア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	68	本			鉄骨 144
アンカーボルト	ABR400 M16 L=320 材工共 下向	8	本			鉄骨 145
柱底均しモルタル	t50 130×240	4	か所			代価表 0119
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		危険物倉庫鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	301	kg			危険物倉庫鉄骨 1
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	39.5	kg			危険物倉庫鉄骨 2
角形鋼管	STKR400 STKR-100×100×2.3	71.5	kg			危険物倉庫鉄骨 3
角形鋼管	BCR295 STKR-150×150×6	272	kg			危険物倉庫鉄骨 4
切 板	SN400B PL-6	16	kg			危険物倉庫鉄骨 5
切 板	SN400B PL-9	146	kg			危険物倉庫鉄骨 6
切 板	SS400 PL-22	72.9	kg			危険物倉庫鉄骨 7
切 板	SN490C PL-16	23.3	kg			危険物倉庫鉄骨 8
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	220	kg			危険物倉庫鉄骨 9
溝形鋼	SS400 [-75x40x5x7	20.3	kg			危険物倉庫鉄骨 10
丸鋼ブレース	SS400 M-20	28.8	kg			危険物倉庫鉄骨 11
平 鋼	SN490B FB-9×65	3	kg			危険物倉庫鉄骨 12
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	1.2	t			危険物倉庫鉄骨 13
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 ダブルナット フック付 材工共	16	本			危険物倉庫鉄骨 14
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=60	96	組			危険物倉庫鉄骨 15
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=55	24	組			危険物倉庫鉄骨 16
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=50	16	組			危険物倉庫鉄骨 17
JIS形 高力ボルト締付け	ヒール鉄骨 1,000本未満 施工手間	136	本			B0-137422 No.1 書換
中ボルト	M12 L=35	4	組			危険物倉庫鉄骨 19
工場加工 運搬費、取付		1	式			危険物倉庫鉄骨 20

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		鉄骨		井戸倉庫ゴミ集積所鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	396	kg			外部倉庫鉄骨 1
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	79	kg			外部倉庫鉄骨 2
角形鋼管	BCR295 STKR-150×150×6	310	kg			外部倉庫鉄骨 3
角形鋼管	STKR400 STKR-100×100×2.3	81.7	kg			外部倉庫鉄骨 4
切 板	SN400B PL-6	16	kg			外部倉庫鉄骨 5
切 板	SN400B PL-9	127	kg			外部倉庫鉄骨 6
切 板	SS400 PL-22	72.9	kg			外部倉庫鉄骨 7
軽量リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	382	kg			外部倉庫鉄骨 9
溝形鋼	SS400 [-75x40x5x7	30.5	kg			外部倉庫鉄骨 10
丸鋼ブレース	SS400 M-20	35.6	kg			外部倉庫鉄骨 11
平 鋼	SN490B FB-9×65	3	kg			外部倉庫鉄骨 12
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	1.5	t			外部倉庫鉄骨 13
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 ダブルナット フック付 材工共	16	本			外部倉庫鉄骨 14
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=55	96	組			外部倉庫鉄骨 15
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=50	24	組			外部倉庫鉄骨 16
高力ボルト 溶融亜鉛メッキ	F8T M20 L=45	16	組			外部倉庫鉄骨 17
JIS形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	136	本			B0-137422 No.1 書換
中ボルト	M12 L=35	8	組			外部倉庫鉄骨 19
工場加工 運搬費、取付		1	式			外部倉庫鉄骨 20
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
車庫 屋根						(コメント)
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 カラーガルバリウム鋼板 二重折板葺き 山高:160程度 中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m3 t=100	191	㎡			屋根・樋 1
上弦材 水上取合水切	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 2
下弦材 水上取合水切	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 3
上弦材 止面戸	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 4
下弦材 止面戸	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 5
エブロン面戸	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 6
タイトフレーム	金具共 @1000以内	93.1	m			屋根・樋 7
上弦材 軒先面戸	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 8
下弦材 軒先面戸	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 9
軒先水切	屋根同材加工	16.9	m			屋根・樋 10
上弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	21.8	m			屋根・樋 11
下弦材 ケラバ取合水切	屋根同材加工	21.8	m			屋根・樋 12
上弦材 ケラバ包み	屋根同材加工	0.4	m			屋根・樋 13
下弦材 ケラバ包み	屋根同材加工	0.4	m			屋根・樋 14
小計						(小計)
車庫 庇 エントランス 前庇						(コメント)
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.4 カラーガルバリウム鋼板 縦ハセ葺	143	㎡			屋根・樋 15
防湿材	t=1.0 ゴムアスファルトルーフィング	143	㎡			屋根・樋 16

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
屋根及びとい				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
野地板	t=24 構造用合板	143	㎡			屋根・樋 17
水上取合水切	屋根同材加工	40.2	m			屋根・樋 18
止面戸	屋根同材加工	40.2	m			屋根・樋 19
エプロン面戸	屋根同材加工	40.2	m			屋根・樋 21
軒先唐草	屋根同材加工	40.2	m			屋根・樋 22
軒先水切	屋根同材加工	40.2	m			屋根・樋 23
オーバーハング水切り	屋根同材加工	50.6	m			(見積り・刊行物等)
底幕板	t=3.0 アルミパネ H800	40.2	㎡			金属工事 1
小計						(小計)
樋						(コメント)
軒樋	t=0.4 ガルバリウム銅板 曲げ加工 W300×H150	37.9	m			屋根・樋 25
軒樋	t=0.4 ガルバリウム銅板 曲げ加工 W535×H450	16.9	m			屋根・樋 26
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	8	か所			B0-235838 No.1 標準
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	6	か所			B0-235838 No.1 標準
塩ビ角樋	120×120	45	m			B0-235871 No.1 協議
縦樋	カーVP100 支持金具ステンレス 落口 塩ビ製自在ドレン共	19.6	m			屋根・樋 27
小計						(小計)
計						

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
金属			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	104	㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	1,173	㎡			B0-435313 No.1 市場
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0073
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	340	㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	327	㎡			B0-435416 No.1 市加
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	5.4	m			B0-435417 No.1 市場
軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0075
床						(コメント)
床見切材	山形鋼 L-50×50×6	16.2	m			代価表 0013
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 600角	8	か所			B0-235241 No.1 標準
壁						(コメント)
グレーチング	ステンレス製 W180	2	m			代価表 0087
アルミ巾木	H=25	3.1	m			代価表 0014
キッチンパネル張り	t=3.0	2.1	㎡			代価表 0023
外壁見切金物	(ガルバリウム鋼板端部)	6	m			(見積り・刊行物等)
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー 十字型	6	m			代価表 0019
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー	12	m			代価表 0020
壁見切材	アルミハット型ジョイナー アルマイトシルバー	0.9	m			代価表 0021
天井						(コメント)
下がり壁見切材	アルミ下がり壁用見切り	12	m			代価表 0022

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記無き限り下記とする 耐風圧性:S-5 気密性:A-4					(コメント)
	水密性:W-5 表面処理:BB-1種					(コメント)
AW-01 たてすべり出し窓 +FIX	W6,150×H1,800 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル,付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 1
AW-02 たてすべり出し窓	W750×H1,300 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル付,付属金物一式共	3	か所			アルミ建具 2
AW-03 たてすべり出し窓 +FIX	W2,600×H1,800 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル,付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 3
AW-04 FIX窓	W3,185×H1,800 アルミアルマイト 枠見込70 付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 4
AW-05 たてすべり出し窓	W750×H750 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル付,付属金物一式共	2	か所			アルミ建具 5
AW-06 たてすべり出し窓	W750×H750 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル付,付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 6
AW-07 たてすべり出し窓	W750×H1,500 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル付,付属金物一式共	2	か所			アルミ建具 7
AW-08 たてすべり出し窓 +FIX	W2,550×H1,500 アルミアルマイト 枠見込70 カムラッチハンドル,付属金物一式共	3	か所			アルミ建具 8
AW-09 引違い窓	W1,720×H1,500 アルミアルマイト 枠見込70 クレセント錠付,付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 9
AD-01 (シャワ-室) 突出し窓付 片開き框ドア	W820×H2,700 アルミアルマイト 枠見込70 本締錠(外:シ・内:サ)付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 11
AD-02 FIX窓付 親子開き框ドア	W1,320×H3,000 アルミアルマイト 枠見込70 本締錠(外:シ・内:サ)付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 12
AD-03 FIX窓付 親子開き框ドア	W1,300×H3,000 アルミアルマイト 枠見込70 本締錠(外:シ・内:サ)付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 13
AAD-01 片引き自動ドア	W2,260×H3,000 アルミアルマイト 枠見込70 本締錠(外:シ・内:サ)付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 14
AAD-01A 片引き自動ドア	W2,260×H3,000 アルミアルマイト 枠見込70 本締錠(外:シ・内:サ)付属金物一式共	1	か所			アルミ建具 15
C-01 三方枠	W700×H2,000 アルミアルマイト 枠見込130	5	か所			アルミ建具 16
運搬・取付		1	式			アルミ建具 17
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		内外装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外壁 押出成形セメント板	760 900巾フラットパネル 縦張り工法、副資材・RW充填 二次防水工法 版間シーリング（MS-2） 荷取小運搬費・諸経費 現場塗装	672	㎡			ECP 1
外壁 押出成形セメント板	760 45°コーナ－ 縦張り工法、副資材・RW充填 二次防水工法 版間シーリング（MS-2） 荷取小運搬費・諸経費 現場塗装	146	㎡			ECP 2
取付下地金物	L-50×50×6 L-50×50×6 L=100@ 900 運搬・材工共	266	m			ECP 3
取付下地金物	L-65×65×6 L-65×65×6 L=100@ 900 運搬・材工共	266	m			ECP 4
開口補強金物	L-50×50×6 L=1,000 運搬・材工共	11.3	m			ECP 5
開口補強金物	L-65×65×6 L=1,000 運搬・材工共	4.2	m			ECP 6
開口補強金物	L-75×75×6 L=1,000 運搬・材工共	4	m			ECP 7
外壁 ガルバリウム鋼板張	t=0.4 ガルバリウム鋼板 角波縦張	7.1	㎡			金属外壁 1
外壁 ガルバリウム鋼板張	t=0.4 ガルバリウム鋼板 立平葺き 曲面加工	61.9	㎡			金属外壁 2
ハーフバット内側壁 壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2（ノアス）0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボート下地 目透かし - -	128	㎡			（見積り・刊行物等）
軒天	t=0.4 ガルバリウム鋼板	3.2	㎡			金属外壁 7
壁 シーリング せっこうボード 張り（GB-S）	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け - -	128	㎡			B0-538314 No.1 補市
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2（ノアス）0.8FK 厚 6 目透かし	143	㎡			B0-538431 No.1 市場
壁 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム 難燃 ノンフロア種1H t=50	542	㎡			（見積り・刊行物等） コ P- 施 P416 2,750
屋根 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム 難燃 ノンフロア種1H t=50	604	㎡			（見積り・刊行物等） コ P- 施 P416 2,750
野地板	t=12 構造用合板	69	㎡			代価表 0003
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						(コメント)
塗床	同時散布塗床材 フェロコソ	306	㎡			(見積り・刊行物等) コ 公P363 2,800×0.8 施 公P436 2,690×0.8
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	355	㎡			B0-538213 No.1 市場
床タイルカーペット張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ルーフパイル 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	92	㎡			B0-518264 No.1 施工
ビニル幅木 (ソフト幅木) (基準単価)	H=60	350	m			B0-518611 No.1 施工
塗床 (巾木)	同時散布塗床材 フェロコソ	11.5	㎡			(見積り・刊行物等) コ 公P363 2,800×0.8 施 公P436 2,690×0.8
壁						(コメント)
壁 ガルバリウム鋼板張	t=0.4 ガルバリウム鋼板 角波縦張	48.7	㎡			金属外壁 4
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	1,158	㎡			B0-538311 No.1 補市
壁 せっこうボード 張り (基準単価)	厚12.5 不燃 突付け -	1,255	㎡			B0-518311 No.1 施工
区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	222	㎡			代価表 0016
OSB合板	t=12 目透し	17.2	㎡			代価表 0018
壁 ビニルクロス張	不燃、中級品	501	㎡			(見積り・刊行物等) コ P378 1,360 施 P-
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	286	㎡			B0-538331 No.1 補市
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	64.2	㎡			B0-538331 No.1 補市
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	348	㎡			B0-538331 No.1 市場
壁 断熱材	グラスウール敷込 t=50 24kg/m3	192	㎡			(見積り・刊行物等) コ P372 1,350 施 P416 1,080
四方枠	t=0.5 ガルバリウム鋼板 曲げ加工	12.3	m			(見積り・刊行物等)
天井						(コメント)
天井 ビニルクロス張	不燃、中級品	149	㎡			(見積り・刊行物等) コ P378 1,240 施 P-

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
ユニット及びその他				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OA707	超高強度軽量コンクリート 600×600×40	92	㎡			(見積り・刊行物等) コ 公P383 18,700×0.6 施 公P444 18,700×0.6
ライニング 天板	メラミンボ ストフォーム t=20 W=150	2.9	m			代価表 0032
ライニング 天板	メラミンボ ストフォーム t=20 W=250	5.7	m			代価表 0033
ライニング 天板	メラミンボ ストフォーム t=20 W=450	3.1	m			代価表 0031
汚垂タイル	t=6	1.1	㎡			代価表 0015
仮眠室フース笠木、 枠	杉 120×25 SOP塗装共	136	m			代価表 0128
ブラインドボックス	アルミ 120×150mm	11.4	m			代価表 0034
ホース洗浄機	OHC-200V	1	台			ホース洗浄機 1
カーテンボックス	スプルース 150×100mm	1.9	m			B1-011201 No.1 独自
ユニットシャワー	0808	1	か所			代価表 0037
ユニットシャワー	0812	2	か所			代価表 0036
ユニットシャワー	0812	1	か所			代価表 0035
移動式高圧 コンプレッサーユニット	常用圧力:29.4MPa 実吐出量:140ℓ/分 三相モーター3.0kw 電気制御盤組込み	1	式			コンプレッサー 1
化粧鏡	t=5.0 W=450×H=600	7	か所			代価表 0121
ブラインド関係						(コメント)
ブラインド1	W2,050×H1,800 遮熱	3	か所			カーテン・ブラインド 1
ブラインド2	W750×H1,800 遮熱	3	か所			カーテン・ブラインド 2
ブラインド3	W1,725×H1,800 遮熱	2	か所			カーテン・ブラインド 3
ブラインド4	W1,340×H3,000 遮熱	1	か所			カーテン・ブラインド 4
ブラインド5	W750×H1,500 遮熱	2	か所			カーテン・ブラインド 5

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロールスクリーン	W2,550×H1,500 手動 標準 コード式 遮熱 材工共	3	か所			カーテン・ブラインド° 6
遮光カーテン1	W1,930×H1,500 ポリエステル,遮光 カーテンレール共、材工共	1	か所			カーテン・ブラインド° 7
防水カーテン1	W4,590×H2,650 シャワーカーテン,防カビ カーテンレール共、材工共	1	か所			カーテン・ブラインド° 8
防水カーテン2	W1,460×H2,550 ポリエステル,防カビ カーテンレール共、材工共	1	か所			カーテン・ブラインド° 9
防水カーテン3	W1,540×H2,550 ポリエステル,防カビ カーテンレール共、材工共	1	か所			カーテン・ブラインド° 10
防水カーテン4	W1,520×H2,550 ポリエステル,防カビ カーテンレール共、材工共	1	か所			カーテン・ブラインド° 11
遮光カーテン2	W1,100×H2,100 ポリエステル,遮光 カーテンレール共、材工共	15	か所			カーテン・ブラインド° 12
カーテンレール	L=1,720	1	か所			カーテン・ブラインド° 13
カーテンレール	L=3,820 天井直付	1	か所			カーテン・ブラインド° 14
カーテンレール	L=1,210 天井直付	1	か所			カーテン・ブラインド° 15
カーテンレール	L=1,280 天井直付	1	か所			カーテン・ブラインド° 16
カーテンレール	L=1,260 天井直付	1	か所			カーテン・ブラインド° 17
カーテンレール	L=900 シングル	15	か所			カーテン・ブラインド° 18
取付・運搬		1	式			カーテン・ブラインド° 19
小計						(小計)
サイン工事						(コメント)
外 I -2 室名表示	シート切文字 H40 材工共	6	か所			サイン 2
外D-1 出入口誘導	SUS t1.5 シガル曲げ アクリルシリコン塗り 両面文字レール-抜き 材工共	1	か所			サイン 3
外D-3 出入口誘導	SUS t1.5 シガル曲げ アクリルシリコン塗り SUS切文字 材工共	1	か所			サイン 5
外A-1 危険物標識	スチール (既製品W600×H600×D15) 材工共	1	か所			サイン 6

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
ユニット及びその他				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内 I-1 内部室名称 表示サイン	シート切文字 H40 材工共	4	か所			サイン 7
内 I-2 内部扉番号 表示サイン	シート切文字重貼 H2,100×W150 材工共	3	か所			サイン 8
内 I-T1 ピクトサイン (突出)	t3.0 ステンレス鋼板、ブラケット H175×W200 材工共	1	か所			サイン 10
内 I-T2 ピクトサイン (扉付)多目的WC	シート切文字 H150 材工共	1	か所			サイン 11
内 I-T2 ピクトサイン (扉付)男性WC	シート切文字 H150 材工共	1	か所			サイン 16
内 I-T2 ピクトサイン (扉付)女性WC	シート切文字 H150 材工共	1	か所			サイン 17
内 I-T2 ピクトサイン (扉付)男性洗面所	シート切文字 H150 材工共	1	か所			サイン 18
内 I-T2 ピクトサイン (扉付)女性専用	シート切文字 H150 材工共	1	か所			サイン 19
内G-1 707案内	t5.0 アクリル板、シート切文字 H450×W450 材工共	1	か所			サイン 12
内G-2 外部施設名称 表示サイン	D=20ステンレス箱文字 焼付塗装 内照式 材工共	1	か所			サイン 13
内A-1 立入禁止サイン	シート切文字 H40 材工共	1	か所			サイン 14
内A-2 衝突防止サイン	ガラス衝突防止シール t1.0 SUSHL φ30 (1組2枚) 材工共	2	か所			サイン 15
小計						(小計)
家具						(コメント)
F-1 受付カウンター	1,400×400×36	1	台			家具 1
F-5 食堂カウンター	1,800×300×1,000	1	台			家具 5
F-6 二層台付シンク (食堂・厨房・ 休憩室)	2,700×750×850	1	台			家具 6
F-7 防火衣ロッカー	800×450×1,920	25	台			家具 7
F-8 二層台付シンク (救急消毒室)	1,350×750×850	1	台			家具 8
ポンパ 棚 (救急資機材室)	900×600×1,200	1	台			備品 1

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
ユニット及びその他				内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
薬品庫 (救急資機材室)	900×750×2,100	4	台			備品 2
タイヤ庫	1200×600×2,400 天地3段	2	台			備品 3
ボンベ棚 (ボンベ室)	900×900×1,200	4	台			備品 4
消防資機材棚	1,200×600×2,100	12	台			備品 5
ボンベ棚 (救急資機材室)	900×600×1,200	2	台			備品 6
2交代用ベッド	980×2,060×700	17	台			備品 7
小計						(小計)
訓練金物						(コメント)
蓋付埋込式 アンカー マンホール蓋	MH MKHY-25-450丸 BPL-250*250*16t 取付ボルト4-M16 リング 環SUS304 φ25	2	か所			訓練用金物 1
天井支持 アイボルト	マルチアイボルト ME1614C 浪速鉄工	15	か所			訓練用金物 2
壁用リング	丸鋼SUS304 φ25 BPL-250*250*16t 取付ボルト4-M16	3	か所			訓練用金物 3
タラップ		4.8	m			金属工事 5
取外式ハリカー 支柱	H=1,500 スチールパイプ34φ	8	か所			金属工事 6
取外式ハリカー 手摺	H=800スチールパイプ34φ 2段分	17.3	m			金属工事 7
計						

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
その他建屋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
危険物倉庫工事						(コメント)
根切り	小規模土工 -	10.4	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	9.1	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.8	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	1.5	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	3.5	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	4	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.4	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.4	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9	㎡			B0-434421 No.1 市場
床外塗 (基準単価)	金ゴて ビニル系床材下地 厚28	10.6	㎡			B0-516223 No.1 施工
外壁 ガルバリウム鋼板 張	t=0.4カラーガルバリウム鋼板 角波縦張	33.2	㎡			危険物倉庫外装 1
水切り金物	銅製 (ガルバリウム鋼板下部)	9.9	m			代価表 0044
建具廻り見切	アルミ製	5.1	m			代価表 0045

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		その他建屋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10	5.1	m			B0-511614 No.1 施工
金属折板屋根 (0.3/10勾配)	t=0.8 カラーガルバリウム鋼板 折板葺き 山高:88程度 重ね式	7.2	㎡			危険物倉庫外装 2
タイトフレーム	金具共	6.6	m			危険物倉庫外装 3
軒先見切面戸	屋根同材加工	3.3	m			危険物倉庫外装 4
軒先水切	屋根同材加工	3.3	m			危険物倉庫外装 5
水上取合水切	屋根同材加工	3.3	m			危険物倉庫外装 6
エプロン	屋根同材加工	3.3	m			危険物倉庫外装 7
止面戸	屋根同材加工	3.3	m			危険物倉庫外装 8
ケラバ取合水切	屋根同材加工	4.3	m			危険物倉庫外装 9
軒樋	ガルバリウム鋼板製角樋 113×67	3.3	m			危険物倉庫外装 10
縦樋	ガルバリウム鋼板製角樋 76×46	2.8	m			危険物倉庫外装 11
笠木	アルミ製 W200	7.5	m			(見積り・刊行物等) コ P286 9,110 施 P320 9,900
笠木コーナー		1	式			別紙 00-0107
シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10	15	m			B0-511614 No.1 施工
小計						(小計)
倉庫工事						(コメント)
倉庫工事						(コメント)
根切り	小規模土工 -	16.1	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	17.1	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.7	m3			B0-432251 No.1 補市

東消防署（新築）S造平屋約890㎡							その他建屋						
名 称		摘 要		数 量		単位	単 価		金 額		備 考		
砂利地業		再生クラッシュラン		3.1		m3					(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A		
普通コンクリート		JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		1		m3					(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木		
普通コンクリート		JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20		4		m3					(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木		
コンクリート打設手間		小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -		5		m3					B0-434215 No.1 補市		
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼		JIS G3112 SD345 D19		0.1		t					B0-116131 No.1 参資		
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼		JIS G3112 SD295 D16		0.1		t					B0-116131 No.1 参資		
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼		JIS G3112 SD295 D13		0.4		t					B0-116131 No.1 参資		
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼		JIS G3112 SD295 D10		0.1		t					B0-116131 No.1 参資		
鉄筋加工組立		小型構造物 - -		0.7		t					B0-436212 No.1 補単		
鉄筋運搬費 (基準単価)		4 t 車 30km程度		0.7		t					B0-416221 No.1 施工		
型枠		小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -		16.8		㎡					B0-434411 No.1 補単		
型枠運搬費		4 t 車 30km程度 往復		16.8		㎡					B0-434421 No.1 市場		
床外塗り (基準単価)		金ゴて ビニル系床材下地 厚28		30.2		㎡					B0-516223 No.1 施工		
外壁 ガルバリウム鋼板 張		t=0.4カラーガルバリウム鋼板 角波縦張		38.5		㎡					屋外倉庫外装 1		
水切り金物		銅製 (ガルバリウム鋼板下部)		5.2		m					代価表 0044		
建具廻り見切		アルミ製		10		m					代価表 0045		
シーリング (基準単価)		変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10		10		m					B0-511614 No.1 施工		
金属折板屋根 (0.3/10勾配)		t=0.8 カラーガルバリウム鋼板 折板葺き 山高:88程度 重ね式		10.4		㎡					屋外倉庫外装 2		
タイトフレーム		金具共		9.6		m					屋外倉庫外装 3		
軒先見切面戸		屋根同材加工		4.8		m					屋外倉庫外装 4		

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
その他建屋						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軒先水切	屋根同材加工	4.8	m			屋外倉庫外装 5
水上取合水切	屋根同材加工	4.8	m			屋外倉庫外装 6
エブロン	屋根同材加工	4.8	m			屋外倉庫外装 7
止面戸	屋根同材加工	4.8	m			屋外倉庫外装 8
ケラバ取合水切	屋根同材加工	4.4	m			屋外倉庫外装 9
軒樋	ガルバリウム銅板製角樋 113×67	4.8	m			屋外倉庫外装 10
縦樋	ガルバリウム銅板製角樋 76×46	2.8	m			屋外倉庫外装 11
笠木	アルミ製 W200	9	m			(見積り・刊行物等) コ P286 9,110 施 P320 9,900
笠木コーナー		1	式			別紙 00-0108
シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10	18	m			B0-511614 No.1 施工
小計						(小計)
ホースリフター						(コメント)
ホースリフター		1	式			訓練設備 1
手摺	スチール垂鉛メッキ H=1100 笠木・支柱: φ76.3×5.2	34.8	m			金属 1
手摺	スチール垂鉛メッキ H=1100 中残: 34φ	17.4	m			金属 2
ホースかけフック	スチール垂鉛メッキ 55×30 丸鋼10φ	10	か所			金属 3
振れ止め用中間 フック	スチール垂鉛メッキ 50×130×70 90 丸鋼10φ	10	か所			金属 4
ホース下端押え用フック	スチール垂鉛メッキ 75×130 丸鋼16φ	4	か所			金属 5
梯子	スチール垂鉛メッキ W400@350 FB6×50 丸鋼19φ L-50×50×6	10.8	m			金属 6
デッキ	エキスパンドメタル t=4.5	12.4	㎡			金属 7

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
						(コメント)
門扉A	片開き W1,000×H1,200 布基礎(別途)	1	か所			外構 1
門扉B	両開き W2,000×H1,200 布基礎(別途)	1	か所			外構 2
門扉C	両開き W3,000×H1,200 布基礎(別途)	1	か所			外構 3
メッシュフェンス	H1,200 布基礎(別途)	69.2	m			外構 4
メッシュフェンス 布基礎		1	式			別紙 00-0109
メッシュフェンス (化粧ﾌﾞﾛｯｸ部分)	H1,200 布基礎(別途)	66.8	m			外構 5
メッシュフェンス (化粧ﾌﾞﾛｯｸ部分) 布基礎		1	式			別紙 00-0111
目隠しフェンス	H1,600 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 450角 H750	9.6	m			外構 6
目隠しフェンス 出入口扉	W1,000×H1,600 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 500角 H750	1	か所			外構 7
						(コメント)
国旗掲揚ポール	ｱﾙﾐ合金製 H10,000 ﾊﾝﾄﾞﾙ型 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 600角 H1,000 地業 土工共	1	か所			代価表 0064
設備基礎①	W5,300×D2,500×H1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0115
設備基礎②	W2,500×D2,500×H1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0116
設備基礎③	W3,200×D1,500×H1,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0117
設備基礎④	W2,700×D2,300×H150 ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0118
ホース洗浄槽	W2,700×D1,450×H1,250 基礎 地業 土工共	1	式			別紙 00-0121
屋外倉庫	W6,100×D2,210×H2,330 基礎W****×D**** 地業 土工共	1	式			別紙 00-0122
ｶﾞｽﾌﾞﾛｯｸ基礎	基礎:W2,500×D650×H150 地業 土工共	1	式			別紙 00-0123
ガソリントラップ 基礎	W6,100×D2,210×H2,330 基礎W****×D**** 地業 土工共	1	式			別紙 00-0151

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0124
遣方	一 般	946	㎡			B0-132511 No.1 標準
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0125
墨出し	一 般 S造 地上階	906	㎡			B0-132514 No.1 資料
計						
養生		1	式			別紙 00-0126
養生	一 般 S造 地上階	906	㎡			B0-132515 No.1 資料
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0127
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	906	㎡			B0-132531 No.1 資料
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0128
くさび緊結式足場 手すり先行方式	幅900 高さ10m未満 6ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費 運搬費 含む	1,314	㎡			(見積り・刊行物等) 工 P112 2,250 施 P118 2,300
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡			直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0129
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	946	㎡			代価表 0066
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0130
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	665	㎡			代価表 0067
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0131
内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 3ヶ月	665	㎡			代価表 0069
内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 3ヶ月	241	㎡			代価表 0070
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0132
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 6ヶ月	1,314	㎡			代価表 0071
計						

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 土工						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り		1	式			別紙 00-0155
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	1,512	m3			B0-432211 No.1 市場
計						
床付け		1	式			別紙 00-0156
床付け	つぼ,布掘り	968	m ²			B0-432226 No.1 市場
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0157
埋戻し(B種)	- 発生土	792	m3			B0-432251 No.1 市場
計						
盛土		1	式			別紙 00-0158
盛土(B種)	発生土	145	m3			B0-432261 No.1 補市
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0159
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			B0-432711 No.1 市場
計						

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0163
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	750	m3			B0-434215 No.1 市場 基礎
コンクリート打設手間	立上り部 人力打設	2.5	m3			代価表 0112 1F立上り
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	85.4	m3			B0-434215 No.1 補市 RF床
コンクリート打設手間	立上り部 人力打設	12.1	m3			代価表 0112 RF立上り
計						
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-0164
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	750	m3			B0-434226 No.1 市場 基礎
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m3/回以上	5	回			B0-434227 No.1 市場 基礎
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	85.4	m3			B0-434226 No.1 市場 RF床
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			B0-434227 No.1 市場 RF床
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0165
3N補正	Fc=30N/mm2 スラブ厚=15cm	750	m3			代価表 0113 基礎
3N補正	Fc=30N/mm2 スラブ厚=18cm	2.5	m3			代価表 0115 1F立上り
3N補正	Fc=30N/mm2 スラブ厚=15cm	85.4	m3			代価表 0113 RF床
3N補正	Fc=30N/mm2 スラブ厚=18cm	12.1	m3			代価表 0115 RF立上り
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0171
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	980	m3			B0-132623 No.1 標準
計						
発生材運搬	コンクリート	1	式			別紙 00-0136
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.0km以下	0.4	m3			B0-281121 No.1 標準
計						
発生材運搬	がれき類	1	式			別紙 00-0152
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.0km以下	20.3	m3			B0-281121 No.1 標準
計						
発生材運搬	アスファルト	1	式			別紙 00-0153
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	83.4	m3			B0-281121 No.1 標準
計						
発生材運搬	金属	1	式			別紙 00-0140
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 3.0km以下	3.8	m3			B0-281121 No.1 標準
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分	建設発生土	1	式			別紙 00-0172
建設発生土		980	m3			(見積り・刊行物等) コ P594 1,400 施 P644 1,400
計						
発生材処分	コンクリート	1	式			別紙 00-0143
コンクリート塊（有筋）	30cm以下	0.9	t			B1-020122 No.1 独自
計						
発生材処分	がれき類	1	式			別紙 00-0144
そのほかがれき類		20.3	m3			B1-020132 No.1 独自
計						
発生材処分	アスファルト	1	式			別紙 00-0154
アスファルト	24.4㎡×1.48=36.112	196	t			(見積り・刊行物等) コ P585 3,500 施 P641 3,500
計						
発生材処分	金属	1	式			別紙 00-0147
金属くず		3.8	m3			B1-020162 No.1 独自
計						

[illegible]

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス (化粧ﾌﾞﾛｯｸ部分) 布基礎		1	式			別紙 00-0111
根切り	小規模土工 -	40.7	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	76.8	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	32.7	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クラッシャー	4	m3			B0-133421 No.1 標準
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	6.7	m3			B0-114112 No.1 材料
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	6.7	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.2	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.3	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	80.2	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	80.2	㎡			B0-434421 No.1 市場
手摺笠木取外塗り	金ごて 糸幅200	66.8	m			B0-536634 No.1 市場
化粧ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 積み	398×190×150 化粧積み	26.7	㎡			代価表 0051
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎①	W5,300×D2,500×H1,000 コンクリート直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0115
根切り	小規模土工 -	11.8	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	15.7	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.2	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	1.7	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	11	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	11.9	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.5	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.5	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.5	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	15.6	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	15.6	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	13.3	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	13.3	m			B0-231012 No.1 標準
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎②	W2,500×D2,500×H1,000 コンクリート直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0116
根切り	小規模土工 -	6.9	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	9.7	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	5.4	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	5.9	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.3	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.3	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	10	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.3	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	7	m			B0-231012 No.1 標準
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎③	W3,200×D1,500×H1,000 コンクリート直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0117
根切り	小規模土工 -	6.3	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	9.1	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.8	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	0.7	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.4	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	4.3	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	4.7	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.2	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.2	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	9.4	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	9.4	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.8	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	2.5	m			B0-231012 No.1 標準
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎④	W2,700×D2,300×H150 コンクリート直押え 地業 土工共	1	式			別紙 00-0118
根切り	小規模土工 -	6.9	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	9.7	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.5	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	5.3	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	5.8	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.3	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.3	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.3	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	10	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	10	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.2	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	7	m			B0-231012 No.1 標準
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ホース洗浄槽	W2,700×D1,450×H1,250 基礎 地業 土工共	1	式			別紙 00-0121
根切り	小規模土工 -	2.5	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	7.2	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.9	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クラッシャー	0.4	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	2.1	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	2.3	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.2	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.2	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	13.1	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	13.1	㎡			B0-434421 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	5.4	m			B0-231012 No.1 標準
D P 塗り	コンクリート面 1級 素地B種	4.4	㎡			代価表 0027
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.8	㎡			B0-536213 No.1 市場
床珐琅塗り (基準単価)	金ごて 防水下地 厚15	9.3	㎡			B0-516223 No.1 施工
塗床	アクリル樹脂系	9.3	㎡			(見積り・刊行物等) コ P- 施 P436 1,900
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外倉庫	W6,100×D2,210×H2,330 基礎W****×D**** 地業 土工共	1	式			別紙 00-0122
倉庫上屋	W6,100×D2,210×H2,330	1	式			外構 12
根切り	小規模土工 -	9	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	15.8	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.9	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クラッシャー	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木A
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.4	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	1.6	m3			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	2	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.2	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	16.8	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	16.8	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.2	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	1.7	m			B0-231012 No.1 標準
建築用 コンクリートブロック	空洞ブロック(16) 厚さ120mm	8	個			B0-115211 No.1 材料
アンカーボルト	M10×160	8	本			代価表 0062
計						

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガスコンパ基礎	基礎:W2,500×D650×H150 地業 土工共	1	式			別紙 00-0123
根切り	小規模土工 -	1.2	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	7.7	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.2	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クラッシャー	0.3	m3			B0-133421 No.1 標準
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	0.6	m3			B0-114112 No.1 材料
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	0.6	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.1	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.5	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1.5	㎡			B0-434421 No.1 市場
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.9	㎡			B0-536213 No.1 市場
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	1.3	m			B0-231012 No.1 標準
アンカーボルト	M10×160	6	本			代価表 0062
計						

[illegible]

東消防署（新築）S造平屋約890㎡ 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火水槽 基礎共	W7,500×D3,700 地業 土工共	1	式			別紙 00-0119
耐震性防火水槽	T-40-II-A-0, 0/1.0-q2p2	1	基			外構 14
据付工事費		1	式			外構 15
緊張材		1	式			外構 16
集水ピット工		1	式			外構 17
防水工		1	式			外構 18
根切り	小規模土工 -	147	m3			B0-432211 No.1 補市
床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	36.1	㎡			B0-412226 No.1 施工
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	76.1	m3			B0-432251 No.1 補市
砂利地業	再生クッション	5.6	m3			B0-133421 No.1 標準
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.4	m3			B0-114112 No.1 材料
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	4.5	m3			B0-114112 No.1 材料
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	4.9	m3			B0-434215 No.1 補市
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.2	t			B0-116131 No.1 参資
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			B0-436212 No.1 補単
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	0.2	t			B0-416221 No.1 施工
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	14.5	㎡			B0-434411 No.1 補単
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	14.5	㎡			B0-434421 No.1 市場
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ユニット							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
屋上点検用ハシゴ	L=3,100 SUS304 HL 背かご付	か所	1			有り	代価表 0038 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 手摺取付 準用
屋上点検用ハシゴ	L=5,050 SUS304 HL 背かご付	か所	1			有り	代価表 0039
ライニング天板	メラミンボーストフォーム t=20 W=150	m	1			有り	代価表 0032 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
ライニング天板	メラミンボーストフォーム t=20 W=250	m	1			有り	代価表 0033 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
ライニング天板	メラミンボーストフォーム t=20 W=450	m	1			有り	代価表 0031 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
汚垂タイル	t=6	m ²	1			有り	代価表 0015 改訂62版建設工事標準歩掛 P718 ビニル床タイル 準用
郵便受け	W390×H590×D302	か所	1			有り	代価表 0009 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
駆け付け通報装置 収納箱	ウインドウキヤビネット W300×D200×H400	か所	1			有り	代価表 0011 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
消火器ボックス (埋込)	W240×H260×D240 スチール	か所	1			有り	代価表 0010 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
樋受石	コンクリート製	か所	1			有り	代価表 0012 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
ブラインドボックス	アルミ 120×150mm	m	1			有り	代価表 0034 改訂62版建設工事標準歩掛 P696 カーテンボックス 準用
ユニットシャワー	0808	か所	1			有り	代価表 0037 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
ユニットシャワー	0812	か所	1			有り	代価表 0036 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
ユニットシャワー	0812	か所	1			有り	代価表 0035 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
化粧鏡	t=5.0 W=450×H=600	か所	1			有り	代価表 0121

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	m ²	1			有り	代価表 0016	
水切り金物	銅製 (ガルバリウム鋼板下部)	m	1			有り	代価表 0044 改訂62版建設工事標準歩掛 P672 銅製水切り	
建具廻り見切	アルミ製	m	1			有り	代価表 0045 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用	
アスファルト舗装撤去		m ³	1			有り	代価表 0063 改訂62版建設工事標準歩掛 P755 アスファルト舗装取り壊し	
ネットフェンス撤去 (フェンス部分)		m	1			有り	代価表 0055 改訂62版建設工事標準歩掛 P764 鋼製戸撤去 準用	
ネットフェンス撤去 (基礎部分)	200×200×450	本	1			有り	代価表 0056 改訂62版建設工事標準歩掛 P1107 樹土工事 準用	
碎石敷き撤去		m ³	1			有り	代価表 0057 改訂62版建設工事標準歩掛 P755 アスファルト舗装壊し準用	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1350×1350mm程度	か所	1			有り	代価表 0058	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1500×2100mm程度	か所	1			有り	代価表 0059	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1200×3000mm程度	か所	1			有り	代価表 0060	
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 グ外等四方補強 2700×2100mm程度	か所	1			有り	代価表 0061	
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	m ²	1			有り	代価表 0066	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	m ²	1			有り	代価表 0067	
内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 3ヶ月	m ²	1			有り	代価表 0069	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 3ヶ月	m ²	1			有り	代価表 0070	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 6ヶ月	m ²	1			有り	代価表 0071	
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 6ヶ月 設置費、撤去費、賃料、基本料、修理費 運搬費含む	m	1			有り	代価表 0084	
横断用長尺U字溝	300×300 グレーチング 蓋共	m	1			有り	代価表 0085 改訂62版建設工事標準歩掛 P733 U型側溝 300C	
グレーチング	ステンレス製 W180	m	1			有り	代価表 0087	
車止めポール	銅管φ114.3 H=850 コンクリート充填 反射テープ 無色 基礎 地業 土工共	か所	1			有り	代価表 0091	

その他							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ [°] =15cm 材工共	m3	52.1			有り	代価表 0094 東消防署
普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1			無し	代価表 0095
異形鉄筋	SD295 D10	t	1			無し	代価表 0097
異形鉄筋	SD295 D13	t	1			無し	代価表 0098
異形鉄筋	SD295 D16	t	1			無し	代価表 0099
異形鉄筋	SD345 D19	t	1			無し	代価表 0100
異形鉄筋	SD345 D22	t	1			無し	代価表 0101
異形鉄筋	SD345 D25	t	1			無し	代価表 0102
異形鉄筋	SD390 D29	t	1			無し	代価表 0103
鉄筋スクラップ [°] 控除		t	1			無し	代価表 0104
基礎部 鉄筋加工組立		t	1			有り	代価表 0105
地上部 鉄筋加工組立		t	1			有り	代価表 0106
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スラブ [°] =15cm 基礎部	m3	1			有り	代価表 0107
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1			無し	代価表 0108
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スラブ [°] =18cm 立上り部	m3	1			有り	代価表 0109
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=18cm	m3	1			無し	代価表 0110
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スラブ [°] =15cm デッキ部	m3	1			有り	代価表 0111
コンクリート打設手間	立上り部 人力打設	m3	1			有り	代価表 0112
3N補正	Fc=30N/mm2 スラブ [°] =15cm	m3	1			有り	代価表 0113
普通コンクリート	Fc=27N/mm2 S=15cm	m3	1			無し	代価表 0114

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

タイル									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
床タイル張り	t=18 300角 磁器質タイル張 施工手間 敷きタイル共	㎡	1					代価表 0002	
磁器質タイル	t=18 300角	㎡	1	0.8				(見積り・刊行物等) カ 6,800×0.8	
床タイル張り	大型床タイル張 施工手間 - 300mm角 敷きタイル共	㎡	1	1				B0-233224 No.1 協議	
計									
D P 塗り	けい酸カルシウム板面 1級 (天井) 素地B種	㎡	1					代価表 0124	
D P 塗り	けい酸カルシウム板面 1級	㎡	1	1				(見積り・刊行物等) コ P342 3,640 施 P386 3,210	
素地ごしらえ (基準単価)	けいカル板、タイル面 工程B種	㎡	1	1				B0-518511 No.1 施工	
計									
アルミ製庇	W4,000×D900	か所	1					代価表 0127	
アルミ製庇	W4,000×D900	か所	1	1				(見積り・刊行物等) カ 199,100×0.8	
貫通ボルト		か所	1	1				(見積り・刊行物等) カ 4,000×0.8	
計									

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

金属								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
外壁見切り	L-40×40×5 SUS	m	1					代価表 0005 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
01 ステンスアングル	L-40×40×5 1m当たり:1m×3.08kg/m=3.08kg	kg	1	3.08				(見積り・刊行物等) 物 P52 830 資 P49 850
02 内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
計								
床見切	t=1.2 SUS H=50	m	1					代価表 0008 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
01 床見切	ステン製舗装用見切り材H50	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) 積算ボケット(外)P407 4,890
02 内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								
アルミ巾木	H=25	m	1					代価表 0014 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
01 アルミ巾木	H=25	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 1,721×0.8
02 内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								

金属								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
キッチン® 祢張り	セ=3.0	m ²	1					代価表 0023
		m ²	1	0.8				(見積り・刊行物等) カ 10,700×0.8
壁 化粧シート張り手間	ボート®、ケイカル 下地処理共	m ²	1	1				B0-238301 No.1 協議
計								
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー ＋型	m	1					代価表 0019 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー	m	1	0.8			◎	(見積り・刊行物等) カ 3,330×0.8
内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー	m	1					代価表 0020 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシルバー	m	1	0.8			◎	(見積り・刊行物等) カ 1,350×0.8
内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								

金属								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
壁見切材	アルミハット型ジョイナー アルマイトシール	m	1					代価表 0021 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
壁見切材	アルミ出隅ジョイナー アルマイトシール	m	1	0.8			◎	(見積り・刊行物等) カ 1,500×0.8
内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								
下がり壁見切材	アルミ下がり壁用見切り	m	1					代価表 0022 改訂62版建設工事標準歩掛 P727 カーテンレール 準用
下がり壁見切材	アルミ下がり壁用見切り	m	1	0.8			◎	(見積り・刊行物等) カ 1,730×0.8
内装工		人	0.021	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
諸経費(他)		式	1	0.26			◎	
計								
タラップ	SUS 22φ×400×300(3段)	か所	1					代価表 0025
タラップ	SUS 22φ×400×300	か所	3	1				(見積り・刊行物等) 工 P284 5,710 施 P318 6,170
計								

塗装									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
DP塗り	押出成形セメント板面 1級 素地B種	m ²	1					代価表 0041	
DP塗り	コンクリート面 1級	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) コ P342 3,640 施 P386 3,210	
素地ごしらえ (基準単価)	押出成形セメント板面 工程B種	m ²	1	1				B0-518511 No.1 施工	
計									
クリア塗装	ガルバリウム鋼板面 素地B種	m ²	1					代価表 0026	
クリア塗装	2液弱溶剤形ふっ素樹脂クリアー	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) カ 3,450×0.8	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 No.1 補市	
計									
DP塗り	コンクリート面 1級 素地B種	m ²	1					代価表 0027	
DP塗り	コンクリート面 1級	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) コ P342 3,640 施 P386 3,210	
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種	m ²	1	1				B0-538811 No.1 補市	
計									
DP塗り	けい酸カルシウム板面 1級 素地B種	m ²	1					代価表 0004	
DP塗り	けい酸カルシウム板面 1級	m ²	1	1				(見積り・刊行物等) コ P342 3,640 施 P386 3,210	
素地ごしらえ (基準単価)	けい酸板、珪外面 工程B種	m ²	1	1				B0-518511 No.1 施工	
計									

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

ユニット								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
屋上点検用ハシゴ	L=3,100 SUS304 HL 背かご付	か所	1					代価表 0038 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 手摺取付 準用
01 屋上点検用ハシゴ	L=4,000 SUS304 HL	か所	1	1				(見積り・刊行物等) カ 278,480×0.8
02 屋上点検用ハシゴ 安全ガードリング	4本 SUS HL	組	1	1				(見積り・刊行物等) カ 215,800×0.8
03 屋上点検用ハシゴ 安全ガード柱	3m5本 SUS HL	組	1	1				(見積り・刊行物等) カ 62,300×0.8
04 特殊作業員		人	0.3	1			●	80-911111 No.1 参資
05 普通作業員		人	0.2	1			●	80-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
計								
屋上点検用ハシゴ	L=5,050 SUS304 HL 背かご付	か所	1					代価表 0039
01 屋上点検用ハシゴ	L=4,000 SUS304 HL	か所	1	1				(見積り・刊行物等) カ 387,380×0.8
02 屋上点検用ハシゴ 安全ガードリング	4本 SUS HL	組	1	1				(見積り・刊行物等) カ 215,800×0.8
03 屋上点検用ハシゴ 安全ガード柱	3m5本 SUS HL	組	1	1				(見積り・刊行物等) カ 62,300×0.8
04 特殊作業員		人	0.3	1			●	80-911111 No.1 参資
05 普通作業員		人	0.2	1			●	80-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
計								

ユニット								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=150	m	1					代価表 0032 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=150	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 18,100×0.8
内装工		人	1	0.025			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=250	m	1					代価表 0033 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=300	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 19,300×0.8
内装工		人	1	0.025			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=450	m	1					代価表 0031 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 目地ジョイナー 準用
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム t=20 W=100	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 24,700×0.8
内装工		人	1	0.025			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
諸経費(他)		式	1	0.21			◎	
計								

ユニット								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
汚垂タイル	t=6	m ²	1					代価表 0015 改訂62版建設工事標準歩掛 P718 ビニル床タイル 準用
汚垂パネル	t=6	m ²	1.05	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 51,900×0.8
ビニル系床材用 接着剤	エポキシ樹脂系 耐水用	kg	0.3	1			○	B0-218032 No.1 材料
内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.2			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.2			○	
諸経費(他)		式	1	0.2			◎	
計								
郵便受け	W390×H590×D302	か所	1					代価表 0009 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
郵便受け	W390×H590×D302	個	1	0.6				(見積り・刊行物等) カ 25,000×0.8
内装工		人	0.06	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
駆け付け通報装置 収納箱	ウインドウキャビネット W300×D200×H400	か所	1					代価表 0011 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
ウインドウキャビネット W300×D200×H400		個	1	1				(見積り・刊行物等) カ 43,500×0.8
内装工		人	0.06	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								

ユニット								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
消火器ボックス (埋込)	W240×H260×D240 スチール	か所	1					代価表 0010 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
消火器ボックス (埋込)	W240×H260×D240 スチール 埋込式	か所	1	0.8				(見積り・刊行物等) カ 25,500×0.8
内装工		人	0.06	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
樋受石	コンクリート製	か所	1					代価表 0012 改訂62版建設工事標準歩掛 P725 室名札 準用
樋受石	コンクリート製	個	1	1				(見積り・刊行物等) 積算ボックスP34 1,790
内装工		人	0.06	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
フライントボックス	アルミ 120×150mm	m	1					代価表 0034 改訂62版建設工事標準歩掛 P696 カーテンボックス 準用
フライントボックス	アルミ 120×150mm	m	1	1				(見積り・刊行物等) カ 15,200×0.8
サッシ工		人	0.08	1			●	B0-911136 No.1 参資
普通作業員		人	0.02	1			●	B0-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21			●	
計								

ユニット								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
ユニットシャワー	0808	か所	1					代価表 0037 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
ユニットシャワー	0912	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ 408,000×0.7
配管工		人	1	1			●	B0-911162 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
ユニットシャワー	0812	か所	1					代価表 0036 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
ユニットシャワー	0812	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ 494,000×0.7
配管工		人	1	1			●	B0-911162 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
ユニットシャワー	0812	か所	1					代価表 0035 改訂62版建設工事標準歩掛 P1015 シャワーセット 準用
ユニットシャワー	0812	か所	1	0.7				(見積り・刊行物等) カ 868,000×0.7
配管工		人	1	1			●	B0-911162 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
区画壁 (1時間準耐火)	t=21 強化PB+t=21 強化PB 片面張り	m ²	1					代価表 0016
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚21.0 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-F 厚21.0共	m ²	1	1				B0-538315 No.1 市加
計								
水切り金物	銅製 (ガルバリウム鋼板下部)	m	1					代価表 0044 改訂62版建設工事標準歩掛 P672 銅製水切り
水切り金物	銅製 (ガルバリウム鋼板下部)	m	1	1			◎	(見積り・刊行物等) カ 610×0.8
板金工		人	0.15	1			●	B0-911134 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21				●
諸経費(他)		式	1	0.21				◎
計								
建具廻り見切	アルミ製	m	1					代価表 0045 改訂62版建設工事標準歩掛 P670 壁見切縁 準用
建具廻り見切	アルミ製	m	1	1				(見積り・刊行物等) カ 1,560×0.8
内装工		人	0.03	1			●	B0-911144 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.21				●
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
アスファルト舗装撤去		m3	1					代価表 0063 改訂62版建設工事標準歩掛 P755 アスファルト舗装取り壊し
とりこわし機械 01 運転(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 加圧型 0.8m3	運転日	0.05	1				B0-038161 No.1 参考
普通作業員 02		人	0.08	1			●	B0-911112 No.1 参資
特殊作業員 03		人	0.025	1			●	B0-911111 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
ネットフェンス撤去 (フェンス部分)		m	1					代価表 0055 改訂62版建設工事標準歩掛 P764 鋼製戸撤去 準用
普通作業員 01		人	0.12	0.5			●	B0-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
ネットフェンス撤去 (基礎部分)	200×200×450	本	1					代価表 0056 改訂62版建設工事標準歩掛 P1107 樹土工事 準用
普通作業員 01		人	0.12	0.5			●	B0-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
砕石敷き撤去		m3	1					代価表 0057 改訂62版建設工事標準歩掛 P755 アスファルト舗装壊し準用
とりこわし機械 ① 運転(ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式 加圧型 0.8m3	運転日	0.05	1				B0-038161 No.1 参考
普通作業員 ②		人	0.08	1			●	B0-911112 No.1 参資
特殊作業員 ③		人	0.025	1			●	B0-911111 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.26			●	
計								
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1350×1350mm程度	か所	1					代価表 0058
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1350×1350mm程度	か所	1	1				(見積り・刊行物等) 単価比較表No.**
計								
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1500×2100mm程度	か所	1					代価表 0059
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1500×2100mm程度	か所	1	1				(見積り・刊行物等) 単価比較表No.**
計								
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1200×3000mm程度	か所	1					代価表 0060
① 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ﾀﾞｸ外等四方補強 1200×3000mm程度	か所	1	1				(見積り・刊行物等) 単価比較表No.**
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ダ〃外等四方補強 2700×2100mm程度	か所	1					代価表 0061
01 軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ダ〃外等四方補強 2700×2100mm程度	か所	1	1				(見積り・刊行物等) 単価比較表No. **
計								
地足場	1ヶ月 賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む	m ²	1					代価表 0066
01 地足場	掛払い手間	m ²	1	1				B0-131516 No.1 標準
02 地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	30	1				B0-131516 No.1 標準
03 地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131516 No.1 標準
計								
内部躯体足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 2ヶ月	m ²	1					代価表 0067
01 内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1				B0-134404 No.1 標準
02 内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	180	1				B0-134404 No.1 標準
03 内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1				B0-134404 No.1 標準
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
内部仕上足場	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 3ヶ月	m ²	1					代価表 0069
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1				B0-131526 No.1 標準
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	90	1				B0-131526 No.1 標準
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1				B0-131526 No.1 標準
計								
内部仕上足場 (手すり先行方式)	賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 3ヶ月	m ²	1					代価表 0070
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	1	1				B0-131527 No.1 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	90	1				B0-131527 No.1 標準
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	m ²	1	1				B0-131527 No.1 標準
計								
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 賃料 掛払い手間 基本料修理費含む 6ヶ月	m ²	1					代価表 0071
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	1	1				B0-131562 No.1 標準
	-							
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	180	1				B0-131562 No.1 標準
	-							
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				B0-131562 No.1 標準
	-							
計								

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 6ヶ月 設置費,撤去費,賃料,基本料,修理費 運搬費含む	m	1					代価表 0084
01 仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
02 仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
03 仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	180	1				B0-131412 No.1 標準
04 仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 No.1 標準
05 仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1				B0-131414 No.1 標準
計								
横断用長尺U字溝	300×300 クレーチング 蓋共	m	1					代価表 0085 改訂62版建設工事標準歩掛 P733 U型側溝 300C
01 長尺U字溝 (横断側溝)	300×400×L2000 T-20・並目ボルト固定ステンレスクレーチング 付	m	1	1				排水計画 6
02 根切り (基準単価)	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.48	1				B0-412211 No.1 施工
03 埋戻し	人力土工 - -	m3	0.27	1				B0-132251 No.1 標準
04 排水敷きならし		m3	0.21	1				B0-331076 No.1 参考
05 排水砂利地業	再生クレーチャラン	m3	0.04	1				B0-331077 No.1 参考
06 排水モルタル	調合1:2	m3	0.009	1				B0-331078 No.1 参考
07 特殊作業員		人	0.11	1			●	B0-911111 No.1 参資
08 普通作業員		人	0.08	1			●	B0-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.23			●	
計								

その他								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ゲレーチング	ステンレス製 W180	m	1				代価表 0087
01	ゲレーチング	ステンレス製 180用 L=1,000	m	1	1			(見積り・刊行物等) 物 P278 14,500 資 P-
02	鋼製ゲレーチング 溝ふた	枠のみ取付手間 - - - - -	m	1	1			B0-235835 No.1 協議
	計							
	車止めポール	銅管φ114.3 H=850 コンクリート充填 反射テープ 無色 基礎 地業 土工共	か所	1				代価表 0091
01	車止めポール	銅管φ165.2 H=850 コンクリート充填 反射テープ 無色	本	1	1			(見積り・刊行物等)
02	根切り	小規模土工 -	m3	1.1	1			B0-432211 No.1 補市
03	床付け (基準単価)	つぼ,布掘り	m ²	2	1			B0-412226 No.1 施工
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.1	1			B0-432251 No.1 補市
05	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.1	1			B0-133421 No.1 標準
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1	1			B0-114112 No.1 材料
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1			B0-434215 No.1 補市
	計							

その他									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	捨てコンクリート	Fc=18N/mm2 スラブ厚=15cm 材工共	m3	52.1					代価表 0094 東消防署
01	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	52.1	1				代価表 0095
02	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	52.1	1				B0-434215 No.1 市場
03	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	回	1	1				B0-434227 No.1 市場
04	コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m3	52.1	1				B0-434226 No.1 市場
	計								
	普通コンクリート	Fc=18N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0095
01	普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	1	1				(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
	計								
	異形鉄筋	SD295 D10	t	1					代価表 0097
01	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	1	1				B0-116131 No.1 参資
	計								
	異形鉄筋	SD295 D13	t	1					代価表 0098
01	鉄筋コンクリート用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	1	1				B0-116131 No.1 参資
	計								

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
異形鉄筋	SD295 D16	t	1					代価表 0099	
鉄筋コンクリート用 ○ 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1	1				B0-116131 No.1 参資	
計									
異形鉄筋	SD345 D19	t	1					代価表 0100	
鉄筋コンクリート用 ○ 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	1	1				B0-116131 No.1 参資	
計									
異形鉄筋	SD345 D22	t	1					代価表 0101	
鉄筋コンクリート用 ○ 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	1	1				B0-116131 No.1 参資	
計									
異形鉄筋	SD345 D25	t	1					代価表 0102	
鉄筋コンクリート用 ○ 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	1	1				B0-116131 No.1 参資	
計									
異形鉄筋	SD390 D29	t	1					代価表 0103	
鉄筋コンクリート用 ○ 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t	1	1				B0-116131 No.1 参資	
計									

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
鉄筋スクラップ 控除		t	1					代価表 0104
鉄筋スクラップ 控除		t	1	1				B1-010402 No.1 独自
計								
基礎部 鉄筋加工組立		t	1					代価表 0105
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 No.1 ベ単
計								
地上部 鉄筋加工組立		t	1					代価表 0106
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	1	1				B0-436212 No.1 ベ単
計								
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スラップ=15cm 基礎部	m3	1					代価表 0107
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1	1				代価表 0108
計								
普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=15cm	m3	1					代価表 0108
普通コンクリート	JIS A5308 FC=30 S15 粗骨材20	m3	1	1				(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
計								

その他														
	名 称	摘 要		単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考				
	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スランパ=18cm 立上り部		m3	1						代価表 0109			
01	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=18cm		m3	1	1					代価表 0110			
	計													
	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=18cm		m3	1						代価表 0110			
01	普通コンクリート	JIS A5308 Fc=30 S18 粗骨材20		m3	1	1					(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木			
	計													
	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 スランパ=15cm デッキ部		m3	1						代価表 0111			
01	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=15cm		m3	1	1					代価表 0108			
	計													
	コンクリート打設手間	立上り部	人力打設	m3	1						代価表 0112			
01	コンクリート打設手間	小型構造物	人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	1	1					B0-434215 No.1 補市			
	計													
	3N補正	Fc=30N/mm2 スランパ=15cm		m3	1						代価表 0113			
01	普通コンクリート	Fc=30N/mm2 S=15cm		m3	1	1					代価表 0108			
	普通コンクリート	Fc=27N/mm2 S=15cm		m3	▲1	1					代価表 0114			
02	計													

その他																	
	名	称	摘		要	単位	数	量	乗	率	単	価	金	額	率対象	備	考
	普通	コンクリート	Fc=27N/mm2		S=15cm	m3	1									代価表	0114
01	普通	コンクリート	JIS A5308	FC=27	S15	m3	1		1							(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木	
	粗骨材20																
	計																
	3N補正		Fc=30N/mm2		スランプ=18cm	m3	1									代価表	0115
01	普通	コンクリート	Fc=30N/mm2		S=18cm	m3	1		1							代価表	0110
	粗骨材20																
02	普通	コンクリート	Fc=27N/mm2		S=18cm	m3	▲1		1							代価表	0116
	粗骨材20																
	計																
	普通	コンクリート	Fc=27N/mm2		S=18cm	m3	1									代価表	0116
01	普通	コンクリート	JIS A5308	FC=27	S18	m3	1		1							(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木	
	粗骨材20																
	計																
	型枠		普通合板型枠		立上り部	m²	1									代価表	0117
01	型枠		小型構造物用型枠		擁壁、囲障の基礎等	m²	1		1							B0-434411 No.1	補単
	-																
	計																

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
型枠	打放合板型枠B種 立上り部	m ²	1					代価表 0118
01 型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1	1				B0-434411 No.1 補単
02 型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	▲1	1				B0-434411 No.1 シ単
03 型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1				B0-434411 No.1 シ単
計								
柱底均しモルタル	t50 130×240	か所	1					代価表 0119
01 柱底均しモルタル	B 種 300角	か所	1	1				(見積り・刊行物等) コ P- 施 P212 4,930
計								
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リステル 1ヶ月 掛払い手間 賃料 基本料 修理費含む	m ²	1					代価表 0120
01 安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リステル 掛払い手間	m ²	1	1				B0-131553 No.1 標準
02 安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	30	1				B0-131553 No.1 標準
03 安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1				B0-131553 No.1 標準
計								
層間塞ぎ	W25×H155 落下防止金物共 ロックワール80kg/m3	m	1					代価表 0122
01 ロックワール	ロックワール40kg/m3 50*150	m ²	0.15	1				(見積り・刊行物等) コ P- 施 P416 1,490
計								

[illegible]

外構									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アンカーボルト	M10×160	本	1					代価表 0062
01	アンカーボルト	L型 M12×200	本	1	1				(見積り・刊行物等) 物 P- 資 P68 70.5
02	アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	本	1	1				B0-137411 No.1 参考
	計								
	国旗掲揚ポール	アルミ合金製 H10,000 ハンドル型 基礎コンクリート 600角 H1,000 地業 土工共	か所	1					代価表 0064
01	国旗掲揚ポール	アルミ合金製 H10,000 ハンドル型 基礎コンクリート 600角 H1,000	か所	1	1				外構 19
02	根切り	小規模土工 -	m3	2.8	1				B0-432211 No.1 補市
03	床付け (基準単価)	つぼ、布掘り	m ²	3.2	1				B0-412226 No.1 施工
04	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	2.5	1				B0-432251 No.1 補市
05	砕石地業（再生砕石）		m3	0.1	1				B9-010302 No.1 独自
06	普通コンクリート	土浦土木事務所管内 呼び強度18 スランプ 8 粗骨材最大寸法20～40	m3	0.4	1				B9-000501 No.1 独自
07	普通コンクリート	土浦土木事務所管内 呼び強度21 スランプ 15～18 粗骨材最大寸法20～40	m3	0.4	1				B9-000501 No.1 独自
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.8	1				B0-434215 No.1 補市
	計								

舗装								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
透水性インターロッキング ブロック舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材 厚さ15cm 歩道用 再生材 路床整正共	㎡	1					代価表 0047 改訂62版建設工事標準歩掛 P744 インターロッキング舗装
透水性インターロッキング ブロック	厚さ6cm	㎡	1	1				(見積り・刊行物等) 物 P- 資 P400 4,600
世話役		人	0.01	1			●	B0-911116 No.1 参資
普通作業員		人	0.05	1			●	B0-911112 No.1 参資
ブロック工		人	0.04	1			●	B0-911153 No.1 参資
碎石地業（再生砕石）		m3	0.15	1				B9-010302 No.1 独自
路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1				B0-051112 No.1 標準
路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1				B0-051111 No.1 標準
諸経費(労)		式	1	0.23			●	
計								
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500㎡未満 路床整正共	㎡	1					代価表 0046
アスファルト舗装	A-5-20 再生密粒 再生クラッシュラン 1000-2500㎡未満	㎡	1	1				B0-331111 No.1 標準
路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1				B0-051111 No.1 標準
計								

舗装								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
砕石敷き (除草シート敷き)	t100 路盤(RC-40) t100 防草シート敷 路床整正共	m ²	1					代価表 0048
砕石地業(再生砕石)		m3	0.1	1				B9-010302 No.1 独自
除草シート敷き		m ²	1	1				(見積り・刊行物等) カ 630,000×0.8
路盤材敷きならし	厚さ 10cm 1000～2500m ² 未満	m ²	1	1				B0-051112 No.1 標準
路床整正	1000～2500m ² 未満	m ²	1	1				B0-051111 No.1 標準
計								
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 150×150×600 ﾓﾙﾀﾙ 捨てｺﾝ 砕石(RC-40)共	m	1					代価表 0049 改訂62版建設工事標準歩掛 P731 縁石(9-11-8)
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1				(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
地先境界ﾌﾞﾛｯｸC	150×150×600	個	1.65	1			○	B0-311074 No.1 材料
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.22	1				B0-432211 No.1 市場
埋戻し	人力土工 - -	m3	0.16	1				B0-132251 No.1 標準
排水敷きならし		m3	0.06	1				B0-331076 No.1 参考
排水砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m3	0.03	1				B0-331077 No.1 参考
排水ﾓﾙﾀﾙ	調合1:2	m3	0.002	1				B0-331078 No.1 参考
特殊作業員		人	0.06	1			●	B0-911111 No.1 参資
普通作業員		人	0.04	1			●	B0-911112 No.1 参資
諸経費(労)		式	1	0.23			●	
諸経費(労以外)		式	1	0.23			○	
計								

舗装								
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	歩車道境界ブロック	コンクリート縁石 150/170×200×600 モルタル 捨てコン 砕石(RC-40)共	m	1				代価表 0050 改訂62版建設工事標準歩掛 P730 縁石(9-11-6)
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1			(見積り・刊行物等) 令和8年度_土木工事等建設 資材単価表 土浦土木
02	歩車道ブロックA	150/170×200×600	個	1.65	1			○ B0-311072 No.1 材料
03	根切り	つば,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.18	1			B0-432211 No.1 市場
04	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.12	1			B0-132251 No.1 標準
05	排水敷きならし		m3	0.06	1			B0-331076 No.1 参考
06	排水砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.03	1			B0-331077 No.1 参考
07	排水モルタル	調合1:2	m3	0.002	1			B0-331078 No.1 参考
08	排水型枠	運搬費共	m ²	0.2	1			B0-331079 No.1 参考
09	特殊作業員		人	0.07	1			● B0-911111 No.1 参資
10	普通作業員		人	0.05	1			● B0-911112 No.1 参資
	諸経費(労)		式	1	0.23			●
	諸経費(労以外)		式	1	0.23			○
	計							
	化粧コンクリートブロック 積み	398×190×150 化粧積み	m ²	1				代価表 0051
01	化粧コンクリートブロック	398×190×150 (1m ² 当たり12.5個)	m ²	12.5	1			(見積り・刊行物等) 積算ブックP180 1,200
02	コンクリートブロック 化粧積み加算	両 面	m ²	1	1			B0-135341 No.1 標準
	計							

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

[illegible]

●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象